

地震による被害状況等（2月28日（水）公表分）

【被害状況】（2月28日（水）11時現在）

1 人的被害

重傷 1件
軽傷 5件

2 建物被害

| | | | |
|------|-------------|---------------|----|
| 住 家： | 全壊 | 2件 | |
| | 大規模半壊 | 9件 | |
| | 半壊 | <u>28件</u> | +1 |
| | 準半壊 | 19件 | |
| | 一部損壊 | <u>1,100件</u> | +1 |
| | 床上浸水（中規模半壊） | 1件 | |
| | 床下浸水 | 14件 | |
| 非住家： | 全壊 | 4件 | |
| | 大規模半壊 | 6件 | |
| | 中規模半壊 | 2件 | |
| | 半壊 | 4件 | |
| | 準半壊 | 8件 | |
| | 一部損壊 | <u>274件</u> | +2 |
| | 浸水 | 1件 | |

3 公共施設被害

一部損壊 93施設

| 主な施設 | 発災時の主な被害状況 | 現在の状況 |
|-----------|--|---|
| 上越文化会館 | <ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関入口扉開閉不可（チケット売り場側） ・大ホール舞台天井一部剥離 ・市民サロン入口内壁タイル亀裂等 ・正面玄関入口及び西口床タイル段差、ガス管一部破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月19日から通常どおり開館 |
| 上越市立歴史博物館 | <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター停止 ・空調機停止 ・ポスターフレーム落下破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月4日から通常どおり開館 |
| 高田城三重櫓 | <ul style="list-style-type: none"> ・築地塀の漆喰部分の亀裂（表面3か所、裏面16か所） ・管理棟内の水道から赤水確認（トイレは使用可能、飲水・手洗いに支障あり） | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、対応済み ・1月5日から通常どおり開館 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 上越市市民プラザ | <ul style="list-style-type: none"> ・天井空調吹き出し口2か所落下 (業者点検の結果、他に17か所も同様に落下の危険性あり) ・水道管一部破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月4日から通常どおり開館 |
| くるみ家族園 | <ul style="list-style-type: none"> ・地下ピット内で床が隆起 ・地下ピット内及び機械室内の給排水配管が破損 ・駐車場の一部が沈下 | <ul style="list-style-type: none"> ・浴場のみ休止中 ・復旧見通し未定 ※接骨院は、1月3日から通常どおり開館 |
| 市営住宅等 | <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅等において28棟が被災 ・断水 ・玄関前の舗装陥没 ・建物内外の亀裂 | <ul style="list-style-type: none"> ・断水は復旧済み ・居住に支障なし |
| 保育園等 | <ul style="list-style-type: none"> ・公立園34園のうち7園が被災 ・私立園31園のうち9園が被災 ・園舎内壁、外壁、床に亀裂 ・園舎内天井の損壊 ・地中埋設給水管の漏水 ・園内通路に亀裂 ・暖房器具等の不具合 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・公立保育園は1月4日から通常どおり開園 ・私立園は通常どおり1月4日以降順次開園 |
| 海洋フィッシングセンター | <ul style="list-style-type: none"> ・津波ゴミ散乱 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設区域内 経過観察 ・3月上旬処分予定 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・管理小屋破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・管理小屋 備品整理中 ・3月上旬備品処分予定 |

4 文教施設被害
一部損壊 84 施設

| 主な施設 | 発災時の主な被害状況 | 現在の状況 |
|----------------------|--|---|
| 小学校 | <ul style="list-style-type: none"> ・47校のうち39校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始 |
| 中学校 | <ul style="list-style-type: none"> ・22校のうち16校が被災 ・校舎エキスパンションジョイント損傷 ・壁、床等亀裂 ・体育館天井部材損傷 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み、随時補修 ・1月9日から授業開始 |
| リージョンプラザ上越 | <ul style="list-style-type: none"> ・アイスアリーナ天井金具の落下 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月3日から通常どおり開館 |
| 上越市立水族博物館 (うみがたり) | <ul style="list-style-type: none"> ・2階東側展示水槽(TSU1)内の起流ポンプの脱落、故障 ・「うみがたり大水槽」の擬岩損傷 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検、補修済み ・1月3日から通常どおり開館 |
| 上越市総合体育館 | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井換気ダクト吊り金具の脱落 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検・補修のためアリーナは利用休止、3月15日、復旧工事完了予定 ・その他は1月4日から通常どおり開館 |
| 上越勤労障害者体育館 | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ壁ボードの破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館 |
| 浦川原体育館 | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井吊り金具の脱落 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館 |
| 清里スポーツセンター | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井のスピーカーの部品落下 | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナの点検、補修が完了し、2月8日から通常どおり開館 ・その他は1月4日から通常どおり開館 |
| 三和体育館 | <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井ボードの破損 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月6日から通常どおり開館 |
| オールシーズンプール | <ul style="list-style-type: none"> ・外壁の落下(40cm) | <ul style="list-style-type: none"> ・点検済み ・1月4日から通常どおり開館 |

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 高田図書館 | ・整理室、地下書庫の書棚の転倒及び資料の落下 | ・点検、補修済み ・1月4日から通常どおり開館 |
| 埋蔵文化財センター | ・出土品（吹上遺跡など）の破損（6点） | ・点検、対応済み ・1月4日から通常どおり開館 |

5 道路被害等

○市道被害：244件 +4（ブロック塀の市道への崩落等の軽微な被害を含む）

○現在の県道の交通規制継続箇所

| | 路線名（場所） | 主な被害状況 | 規制の状況 | 今後の見通し |
|----|----------------------|--------|---------|----------|
| 県道 | 上越安塚柏崎線 （大島区板山地内） | ・道路崩落 | ・全面通行止め | ・復旧見込み未定 |

6 農林水産被害

農業施設等：82件 +1

水産施設： 4件

| | 主な施設等 | 主な被害状況 | 現在の状況 |
|----|----------------------|--|---|
| 農業 | 農業水利施設（ <u>22件</u> ） | ・用水路沈下等 | ・復旧完了（4件） ・対応中（13件） ・融雪後、対応予定（5件） |
| | 農地（8件） | ・農地法面崩落等 | ・対応中（2件） ・融雪後、対応予定（4件） ・地元により対応（2件） |
| | 農作物（10件） | ・倉庫内で積み上げられた玄米袋等が倒壊など ・きのこの菌床落下 | ・JA及び事業所により対応中 |
| | 農業用施設（37件） | ・カントリーエレベーターや倉庫等の天井や床、壁、柱、設備等の破損、育苗施設への被害等 | ・JA等により対応中 ・共同利用施設は、JAが国の災害復旧事業を活用予定 |
| | 農道（5件） | ・農道の路面亀裂等 | ・復旧完了（1件） ・対応中（2件） ・融雪後、対応予定（2件） |

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 水産 | 名立漁港 (1 件) 【県】 | ・荷捌き場吊り戸の破損 | ・復旧完了 (漁協) |
| | 有間川漁港 (1 件) 【市】 | ・陸側棧橋ガイドローラーの破損 | ・復旧完了 |
| | 大潟漁港 (2 件) 【市】 | ・作業小屋の破損 ・西側防波堤天板コンクリートの剥離及び進入路法面の崩壊 | ・市及び漁協により対応中 |

7 ガス水道施設被害

- ・ガスの配管被害 37 件 (ガス本管 0 件 宅地内供給管 37 件)
- ・水道の配管被害 102 件 (水道本管 46 件 宅地内給水管 56 件)
- ・水道の断水 4 か所 (1 月 3 日までに復旧済み)

※ 被害箇所については対応済であり、ガスの供給及び水道の給水に支障なし

8 下水道施設被害

| 場所 | 主な被害状況 | 現在の状況 |
|---------------------|---|---|
| 五智 3 丁目他地内 | ・汚水管渠 L = <u>1,261m</u> (管路のたるみ、マンホール浮上 1 基) | ・一部箇所は、1 月 20 日に仮設ポンプと仮設配管による応急工事が完了 ・本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (汚水処理に支障は出ていない) |
| 下水道センター (藤野新田地内) | ・最終沈殿池 5 池の掻寄機が破損 | ・1 月 20 日までに 3 池の修繕が完了 ・破損が大きい 2 池の本復旧工事は、公共土木施設災害復旧事業により行う。 (水処理に支障は出ていない) |

9 港湾被害

| 場所 | 発災時の主な被害状況 | 現在の状況 |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 直江津港 | ・荷捌き地の亀裂、噴砂 (鉦産品岸壁、西 2 号岸壁など) | ・県で復旧予定 |
| | ・佐渡汽船フェリーの可動橋手前の道路及び航送待機所路面の亀裂、陥没、噴砂 | ・県で復旧予定 ※小木直江津航路は、冬季運休中。3 月 29 日から運航再開予定 |
| 直江津港内の漁港区 | ・漁協事務所破損 | ・破損のまま利用 ・漁協で修繕予定 |
| | ・漁港施設等破損 | ・破損のまま利用 ・県及び市で復旧予定 |

【生活支援の取組状況】（2月27日（火）17時現在）

| 区 分 | | 当日実績数 | 累計数 | 支援体制等 |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|--|
| 被害家屋 調査 | 住家 (件) | 0 | 931 | <ul style="list-style-type: none"> 調査開始日：1月3日 調査体制 最大：7班、17名 |
| | 住家 以外 (件) | 0 | 111 | |
| 被災建築物 応急危険度判定（件） | | 0 | 120 | <ul style="list-style-type: none"> 調査期間：1月2日～10日 調査体制：1月10日をもって終了 最大：4班、8名 判定結果の内訳 赤（危険）：37 黄（要注意）：36 緑（調査済）：47 被災建築物に関する相談を実施 |
| 被災宅地危険度判定（件） | | 0 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> 調査日：1月2日 調査体制 1組、3名 判定結果の内訳 赤（危険）：1 黄（要注意）：1 被災宅地に関する相談を実施 |
| 罹災証明書の発行（件） | | 6 | 1,089 | <ul style="list-style-type: none"> 発行開始日：1月4日 窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所 |
| 仮置場への災害ごみの搬入（台） （クリーンセンター入口付近） | | 19 | 1,026 | <ul style="list-style-type: none"> 支援開始日：1月5日 支援（搬入）期間 令和6年3月30日まで |
| ブルーシートの配布 | （件） | 0 | 153 | <ul style="list-style-type: none"> 支援開始日：1月5日 支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 ※1月10日までは上越市総合 体育館で配布 |
| | （枚） | 0 | 495 | |