

## 要求水準に対する設計仕様書（様式5-4） 記入要領

下記の要領に従い各様式に記載の上，提出すること。

### 1．入力場所

- ・各提案内容は仕様（提案内容）及び基準値（提案内容）欄に記載すること。

### 2．その他

- ・行は「絶対に」途中で追加しないこと。
- ・追加の機器及び仕様がある場合は一番下の行以降に追記すること。
- ・不要な機器については記載せず空白のままとすること。
- ・提案内容が仕様と同様の場合は提案内容記入欄に“ ”を記載すること。
- ・仕様（参考）は参考仕様であり、必ずしも記載内容に準する必要はない。

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第1章 総 則		
2		上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業 第 編 設計・建設業務編 要求水準書(以下「本要求水準書」という。)は、上越市(以下「市」という。)が発注する「上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業」(以下「本事業」という。)の設計・建設業務に適用する。	
3	第1節 計画概要		
4	1. 一般事項		
5		市では、市内で発生する燃やせるごみ等の焼却処理を上越市第1クリーンセンター(昭和63年11月竣工)及び上越市第2クリーンセンター(平成7年3月竣工)(以下2施設をあわせて「既存クリーンセンター」という。)で行ってきた。しかし、上越市第1クリーンセンターは稼働後24年、上越市第2クリーンセンターは稼働後18年を経過し、老朽化が進行しており、さらに生ごみの資源化等によるごみの高カロリー化により、ごみ焼却処理効率も低下し、こうした状況を踏まえて、燃やせるごみ等の焼却処理を行う新たな一般廃棄物処理施設(以下「本施設」という。)を整備することを決定した。また、平成24年3月に策定した「(仮称)上越市新クリーンセンター施設整備事業計画」において、施設の性能や民間活力を導入した事業手法等の基本的な本施設の方針を策定する際に、新たな上越市廃棄物処理施設整備に係る次の5つの基本方針「上越市廃棄物処理施設整備に係る基本方針」参照	
6			
7			
8	2. 基本事項		
9	1) 事業名	上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業	
10	2) 施設規模	170t/24h(85t/24h×2炉)	
11	3) 建設場所	上越市大字東中島地内	
12	4) 敷地		
13		事業敷地の範囲は、要求水準書添付資料-1「事業実施区域関連資料(事業実施区域図)」の赤い実線で示す範囲である。そのうち、本事業の事業実施区域は青い実線で示す範囲である。	
14		事業実施区域のうち、本施設を建設し、運営・維持管理業務を行う区域(以下、「運営・維持管理区域」という。)は水色の網掛けで示す範囲である。	
15		事業実施区域のうち、運営・維持管理区域以外の区域は建設工事請負契約期間中に限り、上越市第2クリーンセンターの運営に支障のない範囲で、仮設施設の建設及び工事に必要な施設の整備、工事車両動線、第2クリーンセンターへの搬入出動線等での利用が可能な区域とし、建設工事請負契約期間終了時には原状回復すること。ただし、灰色の網掛けで示す範囲の使用は不可。なお、運営・維持管理区域に含まれる上越市第2クリーンセンターに付属する施設(管理棟、計量棟、管理棟・工場棟渡り廊下等)は解体して本施設を整備すること。	
16		運営・維持管理区域内で、東側の市道に面した範囲は、特別高圧受変電設備棟及び鉄塔を設置する範囲とす。事業敷地のうち、北側に緑の網掛けで示した範囲は、緑地(残置林)であり、本事業ではこの区域を使用することは不可能とする。ただし、本施設に近接している温浴施設(上越リゾートセンターくまみ家族園)へ温水供給を行うために設置する温水供給配管は、緑地(残置林)を通ることとなる。要求水準書添付資料-1「事業実施区域関連資料(温水供給配管設置ルート案)」に示す設置ルート案のとおり、上越リゾートセンターくまみ家族園の南東側敷地を迂回し、取合い点の北側から接続すること。設置ルートの詳細は市と協議したうえで決定すること。	
17			
18			
19	【事業敷地面積】	約 49,830 m <sup>2</sup>	
20	(1) 事業実施区域面積	約 41,460 m <sup>2</sup>	
21	運営・維持管理区域面積	約 24,210 m <sup>2</sup>	
22	運営・維持管理区域以外の区域面積	約 17,250 m <sup>2</sup> (仮設施設の建設、工事に必要な施設の整備、工事車両搬入出動線、第2クリーンセンターへの搬入出動線)	
23	(2) 緑地(残置林)面積	約 8,370 m <sup>2</sup>	
24	3. 全体計画		
25	1) 全体計画		
26		(1) 地球環境、地域環境との調和をはかり、工事中も含めて環境に配慮した施設の整備を目指すこと。	
27		(2) 地域における環境学習、啓発の中核的存在として効果的な機能を発揮できる施設とすること。	
28		(3) 施設の長寿命化を図るため、建物構造の耐久性を確保するほか、配置にあたっては将来の設備交換に充分配慮すること。	
29		(4) ごみ搬入車等の各種搬入出車両、通勤用車両、見学者等の一般車両、その他の車両動線を合理的に計画し、各車両の円滑な交通を図るものとし、搬入車両が集中した場合でも車両の通行に支障のない動線計画を立	
30		(5) 焼却処理により発生する熱エネルギーは、蒸気タービン発電設備等による発電(高効率発電)、本施設の余熱利用等に用いること。	
31		(6) 構内道路、駐車場等は、ロードヒーティングを設けるなど、寒冷地対策にも十分留意すること。	
32		(7) 市は本施設を約30年間にわたって使用する予定であり、建設事業者は、約30年間の使用を前提として設計・建設業務を行うこと。	
33		(8) 建設事業者は、設計・建設業務を実施するにあたり、市が作成する環境影響評価書を遵守すること。	
34	2) 工事計画		
35		(1) 工事作業従事者等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への2次災害が発生しないように努めるなど、工事中の安全対策に十分配慮すること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
36		(2) 工事中において、周辺住民の生活環境及び安全に十分配慮するとともに、災害対策に万全を期すること。	
37		(3) 工事中における工事関係車両、上越市第2グリーンセンターへのごみ搬入車両及び一般車両の円滑な交通を確保すること。なお、原則として工事中の工事関係車両は、事業実施区域東側に隣接する市道(下名柄東中島線)から事業実施区域に搬入することとなる。	
38		(4) 一般車両が事業実施区域東側に隣接する市道(下名柄東中島線)から事業実施区域に搬入するルートは、工事中も変更してはならない。	
39		(5) 市と協議のうえ、工事中に一般車両が事業実施区域南側の道路から事業実施区域に進入することの無いように配慮すること。	
40	3) 全体配置計画		
41		(1) 施設の配置においては、有機的連携が確保できる合理的な配置計画とすること。	
42		(2) 施設に出入りする人的動線の安全性が確保できること。	
43	4. 設計・建設範囲		
44		本要求水準書に定める設計・建設の範囲は次のとおりとする。	
45	1) 本施設に関わる実施設計		
46	2) 機械設備工事		
47	(1) 各設備共通設備		
48	(2) 受入供給設備		
49	(3) 燃焼設備		
50	(4) 燃焼ガス冷却設備		
51	(5) 排ガス処理設備		
52	(6) 余熱利用設備		
53	(7) 通風設備		
54	(8) 灰出し設備		
55	(9) 給水設備		
56	(10) 排水処理設備		
57	(11) 電気設備		
58	(12) 計装設備		
59	(13) 雑設備		
60	3) 土木建築工事		
61	(1) 建築工事		
62	(2) 土木工事及び外構工事		
63	(3) 建築機械設備工事		
64	(4) 建築電気設備工事		
65	4) 仮施設建設工事及び解体工事		
66	5. 立地条件		
67	1) 用地条件		
68	(1) 地形・土質等(要求水準書添付資料-2「現況測量図」、要求水準書添付資料-3「地質調査結果」参照)		
69	(2) 気象条件(大正11年度～平成23年度実績)(高田測候所)		
70	気温	最高 39.5 (平成6年)最低 -10 (昭和53年)	
71	最大降雨量	91mm/h(平成18年)	
72	垂直最深積雪量	250cm(建築基準法第86条第3項に基づき市長が定める垂直積雪量)(過去最大377cm(昭和20年))	
73	建物に対する凍結深度	規定なし	
74	2) 都市計画事項		
75	(1) 都市計画区域	都市計画区域内	
76	(2) 用途地域	市街化調整区域	
77	(3) 防火地域	指定なし	
78	(4) 高度地区	指定なし	
79	(5) 砂防指定地	指定なし	
80	(6) 建ぺい率	70%	
81	(7) 容積率	200%	
82	(8) 緑化率	指定なし	
83	(9) その他		
84	保安林	指定なし	
85	農用地	農業振興地域指定なし	
86	自然公園	指定なし	
87	自然保全地域	指定なし	
88	鳥獣保護区	指定なし	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
89	河川区域	指定あり (一級河川谷内川が事業敷地に隣接)	
90	3) 搬入道路及び導入道路		
91		(1) 事業実施区域へのアプローチとして、事業敷地東側に隣接する下名柄東中島線及び県道田屋戸野目線から東側に延びる事業敷地南側に隣接する道路(以下「搬入道路」という。)と事業実施区域との間に出入口をそれぞれ設けることとする。	
92		(2) 事業敷地内南側に、(1)に定める2箇所の出入口から事業実施区域内における計画地盤高を6.8m以上に盛土する区域(第3章 第1節 3.1)(2)造成計画参照)までを結ぶ構内道路(以下「導入道路」という。)を設け、事業実施区域内を通り抜けることとする。	
93	4) 敷地周辺設備(要求水準書添付資料-4「現況敷地周辺設備図」、要求水準書添付資料-25「井水配管関連資料」参照)		
94	(1) 電力		
95		特別高圧方式(66kV、1回線)で特別高圧受変電設備棟・鉄塔にて引き込みを行う。	
96	(2) 用水		
97		プラント用水及び生活用水ともに上水を利用すること。	
98	(3) 排水		
99		プラント系排水及び生活系排水ともに場内循環利用による無放流とし、場外への排水は行わないものとする。全	
100	(4) 雨水		
101		雨水貯留槽を設け、できる限り再利用するものとし、再利用できないものは、構内雨水集排水設備を通じて、雨水	
102	(5) 燃料		
103		本施設で使用する液体燃料は灯油または軽油とする。ガスはプラントで使用する最小限のものとし、LPGとする。	
104	(6) 電話・通信		
105		電話及びインターネット配線については事業敷地南側の公道部より必要回線を引き込むものとする。	
106	6. 工期		
107	設計・建設期間	設計・建設期間は以下に示すとおり。ただし、仮設施設の解体工事を除いた設計・建設業務は、平成29年9月末	
108	第2節 計画主要目		
109	1. 処理能力		
110		指定されたごみ質の範囲内で、公称能力170t/24h(85t/24h×2炉)の処理能力を有すること。ごみ処理量	
111		本施設の処理対象物の種類と計画ごみ処理量は表 1-1に示すとおりである。なお、表 1-1に示した処理対象物のうち、「燃やせないごみ破碎残渣」は、既存クリーンセンターでは処理をしていないが、本施設では処理を行う予定である。また、「災害廃棄物」、「し尿汚泥(脱水汚泥)」は、災害発生時や他施設故障時等の非定常状態での発生となるため、計画ごみ処理量には含めていない。動物の死骸の受入実績は、要求水準書添付資料-6「動物の死骸受入件数」に示すとおりである。	
112		「表 1-1 処理対象物の種類及び計画ごみ処理量」参照	
113	2. 計画ごみ質		
114	1) ごみの概要		
115		本施設の処理対象物の概要は次に示すとおりである。計画ごみ質の設定にあたっては計画ごみ処理量	
116	燃やせるごみ	収集可燃ごみ、直接搬入可燃ごみ、直接搬入可燃性粗大ごみ	
117	燃やせないごみ破碎残渣	民間処理場で燃やせないごみを破碎した後の残渣	
118	し尿し渣、し尿沈砂		
119	下水道し渣		
120	動物の死骸	事故又は駆除による動物の死骸、家庭用ペットからの小動物の死骸をいう。主に犬、猫、狸、狐とするが、鹿やイ	
121	災害廃棄物	災害発生時の非常時のみ対象とする。	
122	し尿汚泥	上越市汚泥リサイクルパーク故障時等、非常時のみ対象とする。	
123	2) 組成(各ごみ毎)		
124		本施設の処理対象物である「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ破碎残渣」のごみ質及び基準可燃物中の元素組成	
125		「表 1-2 ごみ質(各ごみ毎)」	
126		「表 1-3 基準ごみ可燃物中の元素組成」参照	
127	3) 計画ごみ質		
128		本施設の計画ごみ質を、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ破碎残渣」のごみ質及び基準可燃物中の元素組成	
129		「燃やせないごみ破碎残渣」は、要求水準書添付資料-7「燃やせないごみ破碎残渣の搬出実績(平成24年度)」に示すとおり、民間処理場からの搬出量が日によって変動が大きく、1日に約60t程度が本施設に搬入されることも予想される。したがってごみの攪拌に十分に留意すること。現状のごみ質実績データは、要求水準書添付資料-8「ごみ質データ実績」を参照のこと。	
129		「表 1-4 計画ごみ質」 「表 1-5 計画ごみ質(可燃物中の元素組成)」参照	
130	3. ごみの搬入出		
131	1) 搬入出車両		
132		本施設における搬入出車両は次に示すとおりである。各搬入出車両の仕様は、要求水準書添付資料-9「搬入出	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
133	(1) 搬入車両	搬入車両の最大仕様は、トラック(10t)の全長12,000mm、全幅2,500mm、全高3,800mm、軸間距離7,200mm、最小回転半径9,800mmを想定している。搬入車両台数の実績は、要求水準書添付資料-10「搬入車両台数実績」に示すとおりである。	
134	トラック	4t～10t	
135	パッカー車	2t～5t	
136	自家用車	普通乗用車、軽トラック等	
137	(2) 搬出車両	搬出車両の最大仕様は、セミトレーラ(20t)の全長16,000mm、全幅2,500mm、全高3,500mmである。軸間距離10t	
138	トラック	10t	
139	セミトレーラ	20t	
140	2) 搬入形態		
141		本施設におけるごみの搬入形態は、表 1-6に示すとおりである。	
142		「表 1-6 ごみの搬入形態」参照	
143	4. 主要設備方式		
144	1) 炉数(系列)	2炉構成とする。ごみ投入ホッパから煙突まで1 炉1 系列で構成すること。	
145	2) 炉形式	全連続運転式燃焼ストーカとすること。	
146	3) 燃焼ガス冷却方式	廃熱ボイラ方式とすること。	
147	4) 稼働時間	1日24時間稼働とすること。	
148	5) 運転方式	本施設は原則として1 炉1 系列とし、定期整備、補修整備の場合は、1 炉のみ停止し、他の炉は原則として常時	
149	6) 設備方式	「表 1-7 本施設の主要設備方式」参照	
150	5. 余熱利用計画		
151		焼却処理により発生する熱エネルギーは、高効率発電(発電効率 15.5%以上)を行い、本施設で利用し、余剰蒸気タービンによる高効率発電を行う。	
152	1) 発電		
153	2) 場内余熱利用	事業実施区域へのロードヒーティングを行う。	
154	3) 場外余熱利用	近接している温浴施設(上越リゾートセンターくまみ家族園)への温水を利用した熱供給を行う。	
155	6. 焼却条件		
156	1) 燃焼室出口温度	850 以上とする。	
157	2) 1) 燃焼室出口温度でのガス滞留時間	2 秒以上とする。	
158	3) 煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度	30ppm 以下(O212%換算値の4 時間平均値)とする。	
159	4) 安定燃焼	100ppm を超える一酸化炭素濃度瞬時値のピークを極力発生させない。	
160	5) 焼却残渣の熱灼減量	5%以下とする。	
161	7. 処理生成物の基準		
162		主灰押し装置で処理した焼却主灰(以下「主灰処理物」という。)及び飛灰処理装置で処理した焼却飛灰(以	
163		「表 1-8 処理生成物の基準」参照	
164	第3節 環境保全にかかわる計画主要目		
165	1. 公害防止基準		
166	1) 排ガス	本施設から発生する排ガスについては、次に示す基準値を遵守すること。	
167		「表 1-9 排ガス基準」参照	
168	2) 排水	本施設から発生するプラント系排水、生活系排水ともに場内再利用とし、場外へ排水しないものとするため、基	
169	3) 騒音	本施設から発生する騒音については事業敷地境界において次に示す基準値を遵守すること。	
170		「表 1-10 騒音基準」参照	
171	4) 振動	本施設から発生する振動については事業敷地境界において次に示す基準値を遵守すること。	
172		「表 1-11 振動基準」参照	
173	5) 悪臭	本施設から発生する悪臭については次に示す基準値を遵守すること。	
174		「表 1-12 悪臭基準」参照	
175	2. 環境保全		
176		公害防止関係法令、ダイオキシン類発生防止等ガイドライン等に適合し、これらを遵守し得る構造設備とすること。	
177	1) 粉じん対策	粉じんが発生する箇所や機械設備には、集塵設備や散水設備を設けるなど、粉じん対策を講じること。	
178	2) 騒音対策	騒音が発生する設備・機器は、低騒音型の機種を選定するほか、必要に応じて防音構造の案内に収納し、内壁	
179	3) 振動対策	振動が発生する設備・機器は、振動の伝搬を防止するため、独立基礎や防振装置を設けるなどの対策を講じること。	
180	4) 悪臭対策	ごみピット内を常に負圧に保ち、臭気が外部に拡散しない構造とすること。ごみピット内臭気は、ごみピット内の空気を燃焼用空気として炉内に送風し、高温酸化処理すること。また、全炉停止時に対応するための脱臭装置を設置し、全炉停止時においてもごみピット内の臭気を外部	
181	5) 排水対策	本施設には場内循環利用による無放流を採用し、プラント系排水及び生活系排水共に場内再利用し、場外へ排水しないこと。	
182	6) 緑化計画	運営・維持管理区域に対する緑化計画を行うこと。	
183	3. 安全衛生管理		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
184		運転管理上の安全確保(保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置、バイパスの設置及び必要機器の予備確保)	
185	1)作業環境保全対策		
186		(1) 関連法令、諸規則に遵守して安全衛生設備を完備するほか作業環境を良好な状態に保つことに留意し、換	
187		(2) 機器側における騒音が約80dB(騒音源より1mの位置において)を超えると予想されるものについては、機能上及び保守点検上支障のない限度において減音対策を施すこと。機械騒音が特に著しい送風機・空気圧縮機等は、必要に応じて別室に収容すると共に、必要に応じて部屋の吸音工事を施すこと。	
188		(3) 作業環境中のダイオキシン類は2.5pg-TEQ/m3以下、粉じん濃度は2mg/m3以下、二硫化炭素は1ppm以下とすること。	
189		(4) ダイオキシン類の管理区域を明確にすること。非管理区域には管理区域を通過せずに往来できる動線を確保すること。	
190		(5) 二硫化炭素・硫化水素等の発生が認められる箇所には、密閉化または局所排気装置等を設け、発散抑制対策を十分考慮すること。	
191		(6) キレート薬剤を直接扱う箇所等、二硫化炭素にばく露する恐れのある箇所には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を完備すること。また作業等が見やすい場所に二硫化炭素が人体に及ぼす作用、キレート薬剤の取扱い上の注意事項及び中毒が発生した場合の応急措置等を記載したパネルを必要箇所に設置するなど、厚生労働省、関係官庁からの通知、指導を遵守し、二硫化炭素ばく露防止に努めること。	
192	2)安全対策		
193		本施設の設備の配置及び据付は、すべて労働安全衛生法令及び規則に定めるところによるとともに、運転・作	
194	3)災害対策		
194		消防関連法令及び消防当局の指導に従って、火災対策設備を設けること。	
195	第4節 設計・建設条件		
196	1.設計		
197	1)実施設計		
198	(1) 実施設計の実施	建設事業者は、契約後直ちに、入札参加時に提出した事業提案書を基に実施設計に着手すること。実施設計	
199	(2) 実施設計にあたって参考とする図書	実施設計は、各種法規及び次の図書(最新版)に準拠して設計すること。	
200	敷地測量図		
201	地質調査報告書		
202	造成基本設計業務報告書		
203	建築構造設計基準(国土交通省)		
204	公共建築工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省)		
205	公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省)		
206	公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省)		
207	官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (国土交通省)		
208	建築物の構造関係技術基準解説書 (国土交通省)		
209	建築設備耐震設計施工指針(国土交通省)		
210	建築設備設計基準(国土交通省)		
211	建築設備計画基準(国土交通省)		
212	建築工事監理指針(国土交通省)		
213	建築工事標準詳細図(国土交通省)		
214	建築工事設計図書作成基準及び同解説 (国土交通省)		
215	鉄骨設計標準図(国土交通省)		
216	公共建築工事積算基準(国土交通省)		
217	建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 (国土交通省)		
218	土木工事安全施工技術指針(国土交通省)		
219	土木工事共通仕様書(国土交通省)		
220	①日本建築センター 各種指針類		
221	②日本建築学会 各種設計基準、設計指針		
222	③コンクリート標準示方書(土木学会)		
223	④空気調和衛生工学便覧 (空気調和・衛生工学会)		
224	⑤舗装設計便覧(日本道路協会)		
225	2)実施設計図書の提出		
226		実施設計完了後、次の図書類(以下「実施設計図書」という。)を提出すること。	
227		実施設計図書の図版の大きさ、装丁、提出媒体は「完成図書」に準じたものとし、全ての電子ファイル1式を提出すること。	
228	(1) 機械設備工事関係		
229	工事仕様書		
230	工事計算書		
231	イ 性能曲線図		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
232	ロ 物質収支		
233	ハ 熱収支		
234	ニ 用役収支		
235	ホ 炉床燃焼負荷		
236	ヘ 燃焼室熱負荷		
237	ト ボイラ関係設計計算書		
238	チ 煙突拡散計算書		
239	リ 主要機器容量計算、性能計算、構造計算		
240	施設全体配置図、主要平面、断面、立面図、 導入道路計画図		
241	各階機器配置図		
242	主要設備組立平面図、断面図		
243	計装制御系統図		
244	電算機システム構成図		
245	電気設備主要回路単線系統図		
246	配管設備図		
247	負荷設備一覧表		
248	工事工程表		
249	実施設計工程表(各種届け出書提出日含む)		
250	予備品、消耗品、工具リスト		
251	(2) 土木建築工事関係		
252	建築意匠設計図		
253	建築構造設計図		
254	建築機械設備設計図		
255	建築電気設備設計図		
256	構造計算書		
257	造成設計図(平面図、横断図)		
258	外構設計図(道路設計図、雨水排水設計図、 調整池設計図を含む)		
259	仮設計画図(山留含む)		
260	仮施設設計図		
261	解体設計図		
262	各種工事仕様書(仮設工事、安全計画含む)		
263	各種工事計算書(機械設備、電気設備含む)		
264	色彩計画図		
265	負荷設備一覧表		
266	建築設備機器一覧表		
267	建築内部、外部仕上げ表及び面積表		
268	工事工程表		
269	3) 実施設計の変更		
270		(1) 建設事業者が提出した事業提案書の内容については、原則として変更は認めないものとする。ただし、市の	
271		(2) 実施設計期間中、本施設の性能と機能を満足することが出来ない箇所が発見された場合、事業提案書に対する改善変更を建設事業者の負担において行うこと。	
272		(3) 事業提案書に対して部分的な変更を必要とする場合には、性能と機能及び本施設運営上の内容が同等以上の場合において、市の指示または承諾を得て変更すること。	
273		(4) 実施設計完了後に、本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、建設事業者の負担において実施設計図書に対する改善変更を行うこと。	
274	4) 本要求水準書の記載事項		
275		本要求水準書に記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って設計・建設すること	
276		本要求水準書の図・表等で「(参考)」と記載されたものは、一例を示すものである。建設事業者は「(参考)」と記載されたものについて、実施設計図書で補足・完備させなければならない。また、本要求水準書の仕様を示す記述方法は以下のとおりである。	
277	(1) [ ]書きで仕様が示されているもの	市が標準仕様として考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があるもののうち、市が妥当と判断した場合に変更を可とする。	
278	(2) [ ]書きで仕様が示されていないもの	提案によるものとする。	
279	(3) [ ]書きが無く、仕様が示されているもの	市が指定する仕様であり、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由がある場合に変更を可とする。	
280	5) 疑義の解釈		
281		「第4節 1.1) 実施設計」に示した図書に定める事項について疑義、誤記等があった場合の解釈及び施工の細	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
282	6)内訳書の作成		
283		部分払及び工事変更設計、交付金申請等のため、契約金額内訳書を作成し提出すること。これらの書式及び項	
284	2. 建設工事		
285	1) 設計図書	本事業は次の図書(以下「設計図書」という。)に基づき建設工事を実施すること。	
286	(1) 市が承諾した実施設計図書		
287	(2) 本要求水準書		
288	(3) 事業提案書		
289	(4) 国土交通省工事共通仕様書(最新版)		
290	公共建築工事標準仕様書 建築工事編		
291	公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編		
292	公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編		
293	土木工事共通仕様書		
294	(5) 新潟県土木工事共通仕様書		
295	(6) その他市が指示するもの		
296	2) 建設工事基本条件	建設工事に際しては、次の事項を遵守すること。	
297	(1) 安全管理	工事中の安全対策を十分に行い、あわせて、作業従事者への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように	
298	(2) 現場管理		
299		現場代理人及び副現場代理人は、工事を管理すること。現場代理人は、工事の管理に必要な知識と経験及	
300		現場代理人及び副現場代理人は、工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であることを着衣、	
301		記章等で明瞭に識別できるように処置すること。	
302		建設業法に基づき、各工事に必要となる主任技術者及び監理技術者を配置すること。	
303		資格を必要とする作業は、市に資格者の証明の写しを提出する。また、各資格を有する者が施工しなければ	
304		資材置場、資材搬入路、仮設事務所等については、市と十分協議のうえ周囲に支障が生じないように計画する。また、工事現場は、常に清掃及び材料、工具その他の整理を励行し、火災、盗難等の予防対策、事故防止に努めること。また入口に警備員等を配置し部外者の立入について十分注意すること。	
305	(3) 復旧	通勤や資機材等の運搬車両には事前に通行証を渡し、通行時には確認を行い、安全運転の徹底を図ること。	
306		既存クリーンセンター等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は建設事業者の負担により速	
307		なお、工事用車両の通行等により近隣の民家・施設・道路等に損傷または汚染等が発生した場合も、建設事業者の負担で速やかに復旧等の処置を行うこと。	
308	(4) 設計変更	建設工事中または完了した部分であっても、「実施設計の変更」が生じた場合は、建設事業者の責任において変更しなければならない。	
309	(5) その他	建設事業者が設計図書の定めを守らぬために生じた事故は、たとえ検査終了後であったとしても建設事業者の負担において処理すること。	
310	3) 施工承諾申請図書		
311		建設事業者は、設計図書に基づき工事を行うこと。工事	
312	(1) 施工承諾申請図書一覧表	に際しては、事前に施工承諾申請図書により、市の承諾	
313	(2) 土木・建築及び設備機器詳細図 (構造、断面、部分詳細、組立図、部品図、		
314	(3) 施工要領書(搬入要領書、据付要領書含む)		
315	(4) 検査要領書		
316	(5) 計算書、検討書		
317	(6) 打合せ議事録		
318	4) 施工管理		
319	(1) 日報及び月報の提出	工事期間中の日報及び月報を作成し提出すること(工事関係車両台数の集計を含む。)。月報には、進捗率管理	
320	(2) 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の選任	特別目的会社(SPC)は、工事開始前に電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を選任し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検もしくは実施すること。	
321	5) 工事条件		
322	(1) 負担金		
323		本施設に関する電力、上水、井水及び電話の取合点から本施設までの接続等工事に関する負担金について	
324		特別高圧電線路敷設工事に係る工事負担については表1-13に示す通りである。なお、本施設における特別高圧電線路との連系に係る送電設備の整備については、市が、東北電力株式会社と事前協議を実施する。	
325		「表1-13 特別高圧電線路敷設工事に係る工事負担」参照	
326	(2) 工事工程		
327		建設事業者は、工事着工前に工事工程表を市に提出し、承諾を得ること。	
328		積雪のため、工種によっては工事の進行が不可能な場合もあるため、工事工程の設定には十分留意すること。	
329	(3) 安全対策		
330		建設事業者は工事中の安全に十分配慮し、工事用車両を含む周辺の交通安全、現場安全管理に万全の対策で	
331	(4) 残存工作物		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
332		事業実施区域になんらかの工作物があった場合は、市の承諾を得て本工事の障害となるものを撤去処分すること。	
333	(5) 地中障害物		
334		地中障害物の存在が確認された場合は、その内容により市と協議し適切に処分すること。	
335	(6) 建設発生土の処分		
336		本工事に伴って残土が発生する場合は、建設事業者が事業敷地外へ搬出し、適切に処分すること。	
337		また、運搬にあたっては発生土をまき散らさないよう荷台をシートで覆う等、適切な措置を講ずること。	
338	(7) 建設廃棄物		
339		本工事で発生する廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設廃棄物処理ガイドライン」なお、発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ市の承諾を受けること。場外処分を行った場合には、搬出先の受入証明書並びにマニフェストの写しを提出すること。	
340			
341	(8) 工車用車両の搬入出経路		
342		工車用車両は、原則として国道253号を通り、事業敷地東側に隣接する市道(下名柄東中島線)から事業実施車両の出入りにあたっては、必要に応じて警備員を配置し行き先案内を行い、既存クリーンセンター搬入車両、一般車両の通行に支障をきたさないよう通行時間帯をずらすなどの配慮を行うこと。なお、原則として工車用車両の待機は市の指定する区域で行い、周辺道路に支障とならないようにすること。	
343			
344	(9) 仮設工事		
345		建設事業者は、仮設工事を行う前に仮設計画書を提出し、市の承諾を得ること。	
346		仮囲い及び出入口ゲートを設置すること。仮囲いは、公衆用道路に面する箇所、上越市第2クリーンセンターに面する箇所及びその他必要な箇所に施工し、施工期間中の維持管理を十分に行うこと。	
347		建設事業者は、本工事の施工監理のために市から委託を受けた施工監理者が5名程度収容可能な仮設事務所を設置すること。施工監理者用の仮設事務所は建設事業者の仮設事務所との合棟とし、部屋は壁で仕切られていること。施工監理者用の仮設事務所には、給排水設備(室内トイレ)、空調設備、電気設備及び工車用電話(FAX付)、7~8名が打合せを行えるスペース及び机・椅子等を設け、光熱水費、電話料金等は、建設事業者の負担とする。また、執務に必要な図書、事務機器(パソコン、コピー機等を含む。)、什器類も建設事業者が用意すること。	
348	(10) 掘削工事		
349		地下掘削に伴う仮設工事においては必要に応じ、掘削前に地盤状況等の検討を十分に行い、工事の進捗状況	
350	(11) 測量及び地質調査		
351		必要に応じて測量及び地質調査を実施し、調査結果は市に提出すること。	
352	(12) 使用材料		
353		工事中は寒中コンクリートの適用期間に留意すること。	
354	(13) 施工方法及び建設公害対策		
355		工車用車両は、事業実施区域内で洗車を行い、車輪・車体等に付着した土砂を十分除去したことを確認し、騒音・振動が発生しやすい工事については、低騒音型工車用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の基準を遵守するとともに、できるだけ低減を図ること。	
356		高さ3m程度の仮囲いを設置し、建設作業騒音の低減を図ること。	
357		必要に応じて防音シートを設置し、建設作業騒音の低減を図ること。	
358		ほこりが発生する恐れのある場合は、適時散水を行うなど必要な措置を行うこと。	
359		工車用車両が通行する道路等に対する養生を十分行うこと。本工事に起因する車両により、道路補修等が必要となった場合は、市の承諾を得て適切に補修すること。	
360		本工事から生じる排水は、仮設沈砂池または濁水処理プラントで処理した後に谷内川に排水すること。	
361		降雨時の工事を極力避けることにより、濁水の発生を軽減すること。	
362		工事中は、気象情報を常に把握し、強雨が見込まれる場合はシート等により裸地面を被覆することにより、濁水の発生を軽減すること。	
363	(14) 作業日及び作業時間		
364		作業日は、原則として、日曜日、祝日及び年末・年始を除いた日とする。作業時間は、原則として午前8時30分緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業または騒音・振動を発生する恐れのない作業等、合理的な理由がある場合については、市の承諾を得ること。上記の日時以外に行うことも可能とする。	
365			
366	(15) 工事に伴う環境調査		
367		本工事に伴い、工事上の騒音・振動・粉じんを正確に把握するため、騒音・振動・粉じん及び事業敷地周辺の地	
368			
369	(16) 工事実績情報の登録		
370		建設工事請負契約の契約金額が、工事実績情報システム(ユリノズ)が適用される金額となった場合、一般財団	
371	(17) 工事説明用リーフレットの提出		
372		一般住民用に工事概要等を記載した広報・説明用リーフレットを必要に応じて作成し、工事着手時期に提出す	
373	第5節 材料及び機器		
374	1. 使用材料規格		
375		使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品でかつ全て新品とし、日本工業規格。なお、海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に市の承諾を受けること。	
376			

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
377		1)本要求水準書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。	
378		2)原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等とすること。	
379		3)国内の一般廃棄物処理施設に、建設事業者が納入し稼働した実績があること。	
380		4)検査立会を要する機器・材料については、原則として国内において市が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。	
381		5)竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。	
382		6)海外調達品について、品質管理計画を作成し、市の承諾を受けた後に製作にあたること。	
383		7)品質管理計画にあたって、必要となる中間工程における管理や検査については、原則として全て建設事業者が実施すること。	
384	2. 使用材質		
385		高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものとする。また、酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用すること。	
386	3. 使用材料・機器の統一		
387		1)使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討のうえ選定し、極力メーカー統一にすること。	
388		2)事前にメーカーリストを市に提出するものとし、材料・機器類のメーカー選定にあたっては、アフターサービスについても十分考慮し、万全を期すること。	
389		3)電線については原則としてエコケーブル、電灯はインバータ等省エネルギータイプを採用するなどにより、環境に配慮した材料・機器の優先的採用を考慮すること。	
390	第6節 試運転及び運転指導		
391	1. 試運転		
392		1)プラント据付工事完了後、工期内に試運転を行うこと。この期間は、受電後の単体機器調整、空運転までを調整期間とし、乾燥焚、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を含めて150日以上とすること。	
393		2)試運転は、建設事業者が市とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、建設事業者と特別目的会社(SPC)が協力して運転を行うこと。	
394		3)試運転の実施において支障が生じた場合は、市が現場の状況を判断し指示する。建設事業者は試運転期間中の運転記録を作成し提出すること。	
395		4)試運転期間に行なわれる調整及び点検には市の立会を要し、発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を市に報告すること。	
396		5)補修に際しては、建設事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、市の承諾を得ること。	
397		6)試運転開始後の負荷運転に伴って必要なごみ量については、市と事前に協議し、確保すること。	
398	2. 運転指導		
399		1)建設事業者は、本施設に配置される運転要員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱いの指導を行うこと。	
400		2)本施設の運転指導期間は、90日以上とし、いずれも試運転期間中に設けること。この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、または教育指導を行なうことがより効果的と判断される場合には、市と建設事業者及びSPCの協議のうえ実施すること。	
401		3)運転指導の成果目標点は、運転要員の運転により蒸発量一定制御運転が確保でき、タービントリップ等の異常時にも速やかに対処可能となるまでとすること。	
402		4)施設の受け渡しを受けた後、直ちに本稼働に入るためには、特別目的会社(SPC)は、建設事業者と事前に十分協議し、管理運営体制を整え、運転要員に対する教育、指導を完了しておくこと。	
403	3. 試運転及び運転指導に係る費用		
404		本施設引渡しまでの試運転及び運転指導に必要な費用は、建設事業者の負担とする。ただし、売電による収益は、建設事業者の負担とする。	
405	第7節 性能保証		
406		性能保証事項の確認は、本施設を引き渡す際に行う引渡性能試験に基づいて行う。引渡性能試験の実施条件は、以下のとおりとする。	
407	1. 引渡性能試験		
408	1)引渡性能試験条件	引渡性能試験は、次の条件で行うこと。	
409		(1)引渡性能試験における本施設の運転は、本施設に配置されるSPCの運転要員が実施すること。機器の調整は、法的資格を有する第三者機関とすること。	
410		(2)試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とすること。	
411		(3)引渡性能試験に先立って2日以上前から全炉定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を3日以上連続して行うこと。	
412		(4)引渡性能試験は、原則として全炉同時運転により行うこと。	
413		(5)引渡性能試験の結果、所定の性能を発揮できない場合は、建設事業者の責任において必要な改善、調整を行い、改めて引渡性能試験を行うこと。	
414		(6)引渡し後に行う引渡性能試験は、建設事業者の立会い指導のもと、運営事業者が市と合意した期日に実施すること。	
415	2)引渡性能試験方法		
416		(1)建設事業者は、引渡性能試験を行うにあたってあらかじめ市と協議のうえ、試験項目及び試験条件に基づいて、性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、表 1-14に示すとおりであり、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うこと。ただし、該当する試験方法がない場合は、最も適切な試験方法を市に提案し、その承諾を得て実施すること。	
417		(2)性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、表 1-14に示すとおりであり、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うこと。ただし、該当する試験方法がない場合は、最も適切な試験方法を市に提案し、その承諾を得て実施すること。	
418	3)予備性能試験		
419		(1)引渡性能試験を順調に実施するため、建設事業者は、予備性能試験要領書に従って予備性能試験を行うこと。	
420		(2)予備性能試験期間は、3日以上とすること。	
421		(3)予備性能試験成績書は、この期間中の本施設の処理実績及び運転データを収録、整理して作成すること。	
422		(4)予備性能試験の結果、所定の性能を発揮できない場合は、建設事業者の責任において必要な改善、調整を行い、引き続き再試験を行うこと。	
423	4)性能試験経費		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
424		予備性能試験、引渡性能試験に必要な経費について、分析試験費用はすべて建設事業者の負担とし、それ以	
425	2. 保証事項		
426	1) 責任施工	本施設の要求性能は、すべて建設事業者の責任で発揮させるものとし、建設事業者は、設計図書に明示されて	
427	2) 性能保証事項	本施設の要求性能のうち本工事の性能保証事項と引渡し性能試験要領の基本部分は、表 1-14 に示す通りとす	
428		「表 1-14 引渡性能試験方法」参照	
429	第8節 かし担保		
430		本施設及び仮設施設に係る設計、施工及び材質ならびに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は建設かしの改善等に関しては、かし担保期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関して疑義が発生した場合、市は建設事業者に対し、かし改善を要求することができる。かしの有無については、適時かし検査を行い、その結果に基づいて判定すること。	
431			
432	1. かし担保		
433	1) 設計のかし担保		
434		(1) かし担保期間は、引渡後10年間とする。	
435		(2) 完成図書に記載した本施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、すべて建設事業者の責任において	
436		(3) 引渡後、施設の性能及び機能、装置の耐用について疑義が生じた場合は、市と建設事業者とが協議し、建設事業者が作成した性能試験要領書に基づき、両者が合意した時期に試験を実施すること。これに要する費用は、建設事業者の負担とすること。	
437		(4) 性能試験の結果、建設事業者のかしに起因し、所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、建設事業者の責任において速やかに改善すること。	
438	2) 施工のかし担保		
439		かし担保期間は、引渡しを受けた日から以下に示す区分に応じて定める期間とする。ただし、そのかしが建設事	
440	(1) プラント工事関係		
441		プラント工事関係のかし担保期間は、引渡後3年間とする。ただし、市と建設事業者が協議のうえ、別に定める消	
442	(2) 建築工事関係(建築機械設備、建築電気設備を含む)		
443		建築工事関係のかし担保期間は、引渡後3年間とする。ただし、市と建設事業者が協議のうえ、別に定める消耗	
444		ただし、防水工事等については下記のとおりとし、保証書を提出する。	
445	アスファルト防水		
446	イ コンクリート(モルタル)保護アスファルト防水	10年保証	
447	ロ 断熱アスファルト防水	10年保証	
448	ハ 露出アスファルト防水	10年保証	
449	ニ 浴室アスファルト防水	10年保証	
450	塗膜防水	5年保証	
451	モルタル防水	5年保証	
452	く体防水	10年保証	
453	合成高分子ルーフィング防水	5年保証	
454	仕上塗材吹き付け	5年保証	
455	シーリング材	5年保証	
456	2. かし検査		
457		市は本施設の性能、機能、耐用等に疑義が生じた場合は、建設事業者に対し、かし検査を行わせることができる。	
458	3. かし確認要領書		
459		建設事業者は、あらかじめ「かし確認要領書」を市に提出しその承諾を受けること。	
460	4. かし確認の基準		
461		かし確認の基本的考え方は、以下の通りとすること。	
462		1) 運転上支障のある事態が発生した場合。	
463		2) 構造上、施工上の欠陥が発見された場合。	
464		3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合。	
465		4) 性能に著しい低下が認められた場合。	
466		5) 主要装置の耐用が著しく短い場合。	
467	5. かしの改善補修		
468	1) かし担保	かし担保期間中に生じたかしは、市の指定する時期に建設事業者が無償で改善、補修すること。改善、補修にかし担保期間中のかし判定に要する経費は、建設事業者の負担とすること。	
469	2) かし判定に要する経費		
470	第9節 完成図書		
471		建設事業者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出すること。	
472	1) 竣工図	5部	
473	2) 竣工図縮小版	5部	
474	3) 竣工原図及び電子データ	1式	
475	4) 取扱説明書	20部	
476	5) 試運転報告書	5部	
477	6) 引渡性能試験報告書	5部	
478	7) 単体機器試験成績書	5部	
479	8) 機器台帳(電子媒体含む)	1式	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
480	9) 機器履歴台帳(電子媒体含む)	1 式	
481	10) 議事録	1 式	
482	11) 各工程の工事写真及び竣工写真(カラー)	1 式	
483	12) 説明用映像資料(工事記録映像を含む。)	1 式	
484	13) 施設模型(1/150程度)	1 式	
485	14) 上下水道、消防、建築等の所轄官庁検査合格証	1 式	
486	15) その他指示する図書	1 式	
487	第10節 検査及び試験		
488		工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記によること。	
489	1. 立会検査及び立会試験	指定主要機器・材料の検査及び試験は、市の立会のもとで行なうが、市が承認した場合は建設事業者が示す試験検査及び試験は、あらかじめ市の承諾を得た検査(試験)	
490	2. 検査及び試験の方法	要領書に基づいて行うこと。	
491	3. 検査及び試験の省略	公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については検査及び試験を省略できる場合があるものとし、詳細については市と協議すること。	
492	4. 経費の負担	工事に係る検査及び試験の手続きは建設事業者が行い、その経費は建設事業者の負担とすること。ただし、市の職員または市から委託を受けた施工監理者の旅費等	
493	第11節 引渡し		
494		工事竣工後、本施設を市に引渡すこと。	
495		工事竣工とは、「第1節 4. 設計・建設範囲」に示す「1) 本施設に関わる実施設計」から「3) 土木建築工事」まで	
496	第12節 その他		
497	1. 関係法令の遵守	本工事にあたっては、関係法令、基準、規格等を遵守すること。	
498		「表 1-15 関係法令等」参照	
499	2. 許認可申請		
500		工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、建設事業者その手続を建設事業	
501		また、工事範囲において市が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、建設事業者は書類作成等について協力し、その経費を負担すること。	
502	3. 保険		
503		本施設の施工に際して、建設事業者は組立保険、第三者損害賠償保険に加入するほか、必要に応じてこれらの	
504	4. 予備品及び消耗品		
505		予備品及び消耗品は、それぞれ明細書を添えて予備品3年間、消耗品1年間に必要とする数量を納入すること。	
506	5. 工事元請下請関係の適正化		
507		建設産業における生産システム合理化指針(建設省経構発第2号平成3年2月5日)、新潟県建設生産システム	
508	6. その他		
509		要求水準書記載の機器類の中で、今後短期間に飛躍的に性能向上の可能性あるもの(電話、ITV、モニタ、制	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第2章 機械設備工事仕様		
2	第1節 各設備共通仕様		
3	1. 歩廊・階段・点検床等		
4		プラントの運転及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、これらの設置については、次のとおりとする。	
5	1) 歩廊・階段・点検床及び通路		
6	(1) 構造	グレーチングまたはエキスパンドメタル、必要に応じてチェッカープレート使用	
7	(2) 幅	主要部 1,200mm 以上(有効) その他 900mm 以上(有効)	
8	(3) 階段傾斜角	主要通路は45度以下	
9	2) 手摺		
10	(1) 構造	鋼管溶接構造(≧[ ]mm 以上)	
11	(2) 高さ	階段部: 900mm以上(有効)、その他: 1,100mm以上(有効)	
12	3) 特記事項		
13		(1) 階段の高さが4m を越える場合は、原則として高さ4m 以内ごとに踊り場を設けること。	
14		(2) 梯子の使用はできる限り避けることとし、各槽、機器の点検用に垂直梯子を設ける場合には、2m以上の部分に必ず背籠を設けるとともに、市の承諾を得ること。	
15		(3) 主要通路については原則として行き止まりを設けてはならない。(2方向避難の確保)	
16		(4) 通路は点検、運搬等を考慮し、つまづくことの無いように段差をできる限り無くした仕上げとすること。	
17		(5) 主要階段の傾斜面は、原則として水平に対して45度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、踏み面等の寸法は極力統一すること。	
18		(6) 手摺りの支柱間隔は1,100mm(有効)とすること。	
19		(7) 歩廊にはトープレートを設置すること。	
20		(8) プラント内の建築所掌と機械所掌の手摺、階段等の仕様は、機械所掌の仕様に原則として統一すること。	
21		(9) 歩廊・階段・点検床及び通路の幅について、点検作業を目的とした場所等は、600mm以上(有効)でも可とする。	
22	2. 防熱、保温		
23		炉本体、ボイラ、高温配管等、人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、煙道等低温腐食を生じるおそれのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工し、夏季において機器の表面温度を室温+40℃以下、また、炉停止時等に灰が固化するおそれのあるコンベヤ類等には加温装置を設置するなど、維持管理の容易性に配慮すること。ただし、防熱目的で非常時のみ高温となるものについては別途協議とする。	
24		保温材は目的に適合するものとし、原則として、炉本体、ボイラ、集じん器等の外装材は、キーストプレートとし、風道、煙道、配管等の外装材は、カラー鉄板またはステンレス鋼板とする。蒸気系の外装材はケイ酸カルシウムまたはロックウール、水、空気、排ガス系の外装材はグラスウールまたはロックウールとすること。	
25			
26	3. 配管		
27		1) 勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、ドレンアタック防止、エア抜き等を考慮して計画し、つまりが生じやすい流体用の管には掃除等が容易となるように考慮すること。	
28		2) 汚水配管系統の配管材質は、管(内面)の腐食等の対策として、硬質塩化ビニール管等適切な材質を選択	
29		3) 管材料は、以下の表を参考に使用目的に応じた最適なものとすること。	
30		「表 2-1 管材料仕様(参考)」参照	
31	4. 塗装		
32		配管の塗装については、耐熱、耐薬剤、防食、配色等を考慮すること。なお、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。また、法規等で全塗装が規定されているもの以外は識別リボン方式とする。	
33	5. 機器構成		
34		1) 定期補修時及び定期点検時においては、他系列は原則として常時運転できるものとし、共通する部分を含む設備の補修作業の安全が確保されるよう考慮する。	
35		2) プラント設備や建築設備は環境への配慮と省エネに視点を持った設計とすること。	
36		3) 各種設備や機器の管理、点検、清掃、整備、補修作業に必要な設備を、必要な箇所安全かつ容易に作業ができるよう設置すること。	
37		4) 機器・部品等は、更新・補修時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互換性を持たせること。	
38		5) 振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分配慮すること。	
39		6) 粉じんが発生する箇所には集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮すること。	
40		7) 臭気が発生する箇所には負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。	
41		8) ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置(引き綱式等)等安全対策を講ずること。	
42		9) コンベヤ類は飛散防止のため密閉型とすること。また、原則として全長にわたり点検歩廊を設けること。	
43		10) 設備の運転制御を自動あるいは遠方から操作するものは、原則として手動で現場操作できること。	
44		11) 給油箇所が多い機器や、頻繁な給油が必要な箇所及び給油作業が困難な箇所には集中給油を設けること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
45		12)「第 編 運営・維持管理業務編」第3章 第6節 2)を考慮した燃料、用水及び薬剤等の貯留設備を設ける	
46	6. 寒冷地対策		
47		1) 主要な機器は屋内に設け、積雪期における管理を容易にすること。	
48		2) 配管・弁・ポンプ等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、運転時に凍結の恐れのあるものは、保温またはヒータ等の加温設備を設けること。	
49		3) 計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。	
50		4) 空冷式蒸気コンデンサの凍結防止対策及び過冷却防止対策を講ずること。	
51		5) 屋外設置の電気機器、盤類の凍結防止、雪の吹込防止対策を講ずること。	
52		6) 凍結の恐れのある薬剤貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。	
53	7. 地震対策		
54		建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮したものとすること。	
55		1) 発電火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号 最終改正:平成24年9月14日 経済産業省令第68号)に準じた設計とすること。	
56		2) 指定数量以上の灯油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。	
57		3) 灯油のサービスタンク、助燃油移送ポンプ及び燃料移送ポンプには必要な容量の防液堤を設けることとし、灯油貯留タンク及び灯油サービスタンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを必ず設置すること。また、灯油貯留タンクには漏えい検知設備を設置すること。	
58		4) 塩酸、苛性ソーダ等の薬剤タンクの設置については薬剤種別毎に必要な容量の防液堤を設けること。	
59		5) 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにすること。	
60		6) 感震器を設置し、一定以上の加速度を感知した場合は、ごみ処理を自動的に停止できるシステムを構築する	
61	8. その他		
62		1) 必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイストを設けること。	
63		2) 道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを4m(消防との協議)以上とすること。	
64		3) 交換部品重量が100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊フック、ホイスト及びホイストレールを設置すること。	
65		4) 配管、塗装等の各項目における共通仕様書を事前に提出し、市の承諾を受けること。	
66	第2節 受入供給設備		
67	1. ごみ計量機		
68	1) 形式	ロードセル式(4点支持)	
69	2) 数量	3基(搬入用2基、搬出用1基)	
70	3) 主要項目		
71	(1) 最大秤量	搬入用 30t 搬出用 50t	
72	(2) 最小目盛	10kg	
73	(3) 表示方式	デジタル表示	
74	(4) 操作方式	[ ]	
75	(5) 印字方式	自動	
76	(6) 印字項目	[総重量、車空重量、ごみ種別(自治体別、収集地域別、ごみ分類別)ごみ重量、年月日、時刻、車両登録番号、その他必要項目]	
77	(7) 電源	[ ]V	
78	4) 付属機器		
79		(1) 計量装置	
80		(2) データ処理装置	
81		(3) リーダポスト	
82	5) 特記事項		
83		(1) 本装置は搬入・搬出車等に対して計量操作を行うものとし、必要に応じて料金の計算、領収書の発行を行うものとする。	
84		(2) 本装置にはデータ処理装置を設け、搬入・搬出される物の集計に必要な種別の集計、日報、月報の作成を行うものとする。必要に応じ搬入量は中央制御室へデータ転送を行う。	
85		(3) ビットタイプの場合は積載台を地面から50～100mm程かさあげし雨水が同ビット部に入りにくくするとともに、基礎部ビットの排水対策を講ずること。	
86		(4) 積雪に対して配慮し、管理棟と一体型とすること。	
87		(5) 搬入出車両の最大寸法に対応可能なものとする。	
88		(6) 直営収集車、許可収集車、主灰処理物等の場外搬出車は、本施設にて事前に車両番号や風袋重量等の必要事項を登録可能な設備とすること。	
89		(7) 登録車は、データカード等を活用することにより、計量事務員が操作しなくても運用が可能な最新のシステムを構築すること。	
90		(8) 計量機の進入方向は一方通行とする。	
91		(9) 重量の表示は、計量室内及び計量機ごとに配置す。	
92		(10) 混雑時であっても円滑な計量事務を実施するため、計量機手前には、信号機を設けること。	
93		(11) 信号機は受付処理と連動して制御すること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
94		(12) 計量システムは、将来の料金体系改訂等に対応できるようにすること。	
95		(13) 停電時にも計量データが失われないようにすること。	
96		(14) データ処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むとともに、記憶媒体によるバックアップが可能なものとする。	
97		(15) 車両認識方式は、ICカードリーダを標準とするが、省力化、車両更新時における車両増減への対応性に配慮したものとし、提案によるものとする。	
98		(16) 一般車両の持ち込みごみは、ごみの処理手数料単価が異なるものが混載している場合があるため、これらをそれぞれ個別に計量できるように、プラットホームに小型計量機を設置するなどの対応を行うこと。	
99		(17) ごみ計量待ちの車両を考慮し、車両動線上、合理的な位置に配置すること。	
100	2. プラットホーム		
101	1)形式	屋内式	
102	2)数量	1式	
103	3)主要項目		
104	(1) 幅員(有効)	[18m以上]	
105	(2) 高さ	7m(梁下有効高さ6.5m)以上	
106	(3) 構造	鉄筋コンクリート	
107	(4) 通行方式	一方通行式	
108	(5) 床仕上げ	[ ]	
109	4)付属品	[ ]	
110	5)特記事項		
111		(1) プラットホームの幅員は、搬入車両がごみピットに投入作業中に、隣のごみ投入扉に他の車両が寄り付くための切り返し場所を十分に確保するとともに、さらにその搬入車両の脇を入退出するための車両が、安全に通行できる十分な長さを確保すること。	
112		(2) 進入、退却は一方通行で、見通しをよくし、床面には車両誘導線を書き入れること。	
113		(3) 投入作業が安全かつ容易に行えるスペース、構造を持つものとする。	
114		(4) 排水溝はごみ投入位置における搬入車両の前端部よりやや中央寄りに設けること。	
115		(5) 自然光を極力採り入れること。	
116		(6) プラットホームに設置される操作盤、スイッチ等は防水防錆仕様とすること。	
117		(7) 積雪時においても、十分な照度を確保するために必要な照明設備を設置すること。	
118		(8) 消火栓、洗浄栓、手洗栓、便所を設けること。	
119		(9) プラットホーム全体を見渡せる場所に、プラットホーム監視室を設けるものとし、同室には空調設備を設けること。	
120		(10) 各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全区域(マーク等)を設けること。	
121		(11) 搬入車両、作業者の転落防止設備、転落者救出装置を設ける等、安全面に配慮すること。	
122		(12) 夜間にプラットホーム出入口シャッター等が全閉となった場合においても必要な燃焼用空気を取り入れることができる空気取入口を壁面に設置すること。なお、空気取入口の設置に際しては臭気対策及び騒音防止対策を行うこと。	
123		(13) 床面には耐摩耗、滑り止め対策を行うとともに、ごみピットへのごみ投入や荷下ろしが、安全かつ容易に行える構造と十分な広さを確保すること。	
124		(14) 床面には1.5%程度の水勾配を設け、排水溝へ容易に集水するようにする。排水溝には十分な排水能力を持たせるとともに清掃や車両、人の通行に配慮した仕様とする。	
125		(15) ごみ投入扉手前には高さ200mm程度の車止を設け、床面はコンクリート仕上げとすること。	
126	3. プラットホーム出入口扉		
127	1)形式	[ ]	
128	2)数量	[ ]基	
129	3)主要項目(1基につき)		
130	(1) 扉寸法	幅[ ]m×高さ[ ]m 以上	
131	(2) 材質	[ ]	
132	(3) 駆動方式	[ ]	
133	(4) 操作方式	自動・現場手動	
134	(5) 車両検知方式	[ ]	
135	(6) 開閉時間	[ ]秒以内	
136	(7) 駆動装置	[ ]	
137	4)付属品	エアカーテン、シャッター	
138	5)特記事項		
139		(1) 形式の選択は、強風時等にも安定して開閉が可能であり、かつ歪み、故障を生じないものとする。	
140		(2) 車両検知は異なる原理のもの2種以上を組み合わせる等し、車両通過時に扉が閉まらない構造とすること。また、人の通過時においても安全性(衝突防止)に配慮すること。	
141		(3) エアカーテンは出入口扉と連動で動作とすること。	
142		(4) 停電時においても現場操作により扉が開閉できる構造とすること。	
143		(5) 付属品のシャッターは、ごみの受入を行っていない時間帯の雪の吹き込み防止のために設ける。ただし、シェルター等で雪の吹き込み防止が可能であれば、シャッターを設けなくともよい。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
144	4. ごみ投入扉及びダンピングボックス		
145	1)~4)	表参照	
146	5)特記事項		
147		(1) プラットホームとごみピット室を遮断して、ごみピット室内の粉じんや臭気の拡散を防止すること。	
148		(2) ごみ投入扉は動力開閉式とすること。動力は扉の形式によって、油圧式、空圧式、電動式等を選定すること。	
149		(3) 扉開閉時に本扉とごみクレーンバケットが接触しないような構造とすること。	
150		(4) ごみ投入扉を全て閉じた時でも燃焼用空気を吸引できるように空気取入口を設けること。	
151		(5) ごみ投入扉の前面には車両検知装置を設け、車両の近接により自動開閉すること。車両感知は2重感知と	
152		(6) ごみ投入扉及びダンピングボックス用シャッターの開閉は、ごみクレーン操作室と中央制御室からのインターロックを設け、ごみクレーンの操作に支障がないようにす	
153		(7) ダンピングボックス用シャッターの開閉は、ごみクレーン操作室と中央制御室からのインターロックを設け、シャッターが開いた状態でなければダンピングボックスが稼働しないようにすること。	
154		(8) ごみ投入扉の全開及び全閉にかかわらず、ごみピットの負圧性を保つことができる構造とすること。	
155		(9) プラットホーム側からの点検が容易に行える構造とすること。	
156		(10) ゲートヒンジ部等給油の必要箇所については、遠方集中給油方式あるいは無給油方式とすること。	
157		(11) ごみピット内にプラットホームレベル以上にごみを積み上げても破損、変形等を生じないこと。	
158		(12) 車両の転落防止装置を設け、作業者の転落防止にも十分配慮すること。	
159		(13) ごみ投入扉の開閉時間は15秒以内(全門同時)とすること。	
160		(14) 扉番号表示板、誘導表示灯等、各種の安全対策を施すこと。	
161		(15) ダンピングボックスは、プラットホーム監視室に近い位置に設置すること。	
162		(16) ダンピングボックスの動作中は、回転灯等を設置することにより周囲への注意喚起を行うこと。	
163		(17) ダンピングボックスは、パッカー車が直接ごみを荷下ろしできる構造とすること。	
164		(18) ダンピングボックスを傾斜投入式とする場合は、扉(シャッター)は設置しなくともよい。	
165	5. ごみピット		
166	1)形式	水密鉄筋コンクリート造	
167	2)数量	[ ]基	
168	3)主要項目		
169	(1)容量	7,300m <sup>3</sup> 以上	
170	(2)寸法	幅[ ]m×奥行[ ]m×深さ[ ]m	
171	4)付属品	[ ]	
172	5)特記事項		
173		(1) ごみ搬入車両とクレーンバケットとの衝突を防ぐように配慮すること。	
174		(2) ごみピット容量の算定は、投入扉下面の水平線(プラットホームレベル)以下の容量とする。	
175		(3) 2段ピットとする場合、プラットホーム側の1段目ピットの容量算定は、投入扉下面の水平線(プラットホームレベル)以下の容量とし、後段のピットの容量算定は、仕切り壁上端までの容量とする。	
176		(4) ごみピット内より臭気が外部に漏れないよう、建屋の密閉性を確保すること。	
177		(5) ごみピットの奥行きは自動運転に対応するため、クレーンバケットの開き寸法に対して2.5倍以上とすること。	
178		(6) ごみピット内を負圧に保つため、燃焼用空気の取入口をごみピット内に設置すること。なお、取入口の位置については、飛散ごみによる閉塞防止等を十分に考慮す	
179		(7) ごみピット内の火災を未然に防ぐため、ごみピット内における火災の監視・消火のための赤外線式自動火災検知装置及び放水銃を設置すること。また、放水銃は遠隔操作も行える仕様とすること。	
180		(8) ごみピットは水密コンクリート仕様とすること。	
181		(9) ごみピット底部のコンクリートは、鉄筋からのかぶり厚を100mm以上とすること。	
182		(10) ごみピット側壁のコンクリートは、ごみ浸出液からの保護とごみクレーンの衝突を考慮しホップASTEージレベルまで鉄筋からのかぶり厚を70mm以上とすること。	
183		(11) ごみピット周りのく体は、ごみクレーン受梁以上の高さまでSRC造またはRC造とすること。	
184		(12) ごみピットは底面に十分な排水床勾配1.5%以上とすること。	
185		(13) ごみピットシュート部は、く体に耐摩耗性、耐腐食性に優れたすべり面ライナーを設置すること。	
186		(14) 自然光を極力採り入れ、ごみピット底部まで視認可能な照度を確保すること。	
187		(15) 積雪時においてもごみピット底部まで視認可能な照度を確保するため、必要な照明器具を設置すること。また、照明器具の保守点検が可能な構造とすること。	
188		(16) ごみピット側壁(長手方向の片面に2箇所、短手方向に1箇所の合計3箇所)にごみ量を示す残量表示目盛(1m毎)をごみクレーン操作室から容易に確認できるように設置すること。	
189		(17) 補修等を行わずに約30年間の使用に耐え、ごみピットから汚水が漏れない構造とすること。	
190	6. ごみクレーン		
191	1)形式	天井走行クレーン	
192	2)数量	2基(内1基予備)	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
193	3)主要項目(1基につき)		
194	(1) 吊上荷重	[ ]t	
195	(2) 定格荷重	[ ]t	
196	(3) バケツ形式	[ ]	
197	(4) バケツ切り取り容量	[ ]m <sup>3</sup>	
198	(5) ごみの単位体積重量	定格荷重算出用 0.302t/m <sup>3</sup> 稼働率算出用 0.084t/m <sup>3</sup>	
199	(6) 揚程	[ ]m	
200	(7) 横行距離	[ ]m	
201	(8) 走行距離	[ ]m	
202	(9) 各部速度及び電動機	表参照	
203	(10) 稼働率	33%以下(手動)	
204	(11) 操作方式	遠隔手動、半自動及び全自動	
205	(12) 給電方式	キャブタイヤケーブルカーテンハンガ方式	
206	4) 付属品	制御装置、投入量計量装置(指示計、記録計、積算計) 表示装置、クレーン操作卓	
207	5) 特記事項		
208		(1) 走行レールに沿って、クレーン等安全規則、法規等に準拠した安全通路を設けること。安全通路はすべて歩廊とし、天井梁下より2m以上のスペースを設け、腐食防止や作業員の転倒防止のため滑りにくい構造や材質を使用する等の安全に配慮すること。	
209		(2) クレーンガード上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とすること。	
210		(3) ごみ投入ホッパへの投入時のバケツ開動作等によるごみの飛散が極力発生しないように配慮すること。	
211		(4) 1基のクレーンで焼却炉2炉稼働に対応できるようにすること。	
212		(5) 自動・手動運転時において2基同時運転が可能なものとし、各々に衝突防止装置を設置すること。	
213		(6) 予備バケツ置場及びクレーン保守点検用の作業床を設けること。なお、バケツ置場の床は、爪による破損を防止する処置を行うこと。	
214		(7) ごみクレーンバケツ単体が搬入できる保守点検用マシンハッチを設置すること。	
215		(8) マシンハッチ等で使用する荷揚げ用のホイストを設置すること。	
216		(9) ごみクレーンの振れ止め装置を設けること。	
217		(10) ごみ投入量の計量、過負荷防止のための計量装置を設けること。また、炉別投入量、クレーン別稼働時間等の日報、月報を記録できるものとし、計量データは中央制御室のDCS(分散型制御システム)にも表示すること。	
218		(11) ごみクレーン操作室の窓は、ごみビットが防火区画となる場合は全面超耐熱結晶化ガラスはめ込み式または同等以上とすること。ごみクレーン操作室の窓に自動窓ガラス清掃装置を設置すること。ごみクレーン操作室は、ごみビット内の臭気から完全に遮断された構造とし、また、これらの設備によりごみクレーン操作員の視界を妨	
219		(12) 自動窓ガラス清掃装置は、ごみビット見学者窓にも設けること。ただし、ごみクレーン操作室の窓とごみビット見学者窓を1機の自動窓ガラス清掃装置で洗浄することも可能とする。	
220	7. 粗大ごみ切断機		
221	1) 形式	低速二軸回転式	
222	2) 数量	1基	
223	3) 主要項目		
224	(1) 処理対象物	大型家具、剪定枝、畳、青竹 等	
225	(2) 処理対象物最大寸法	大型家具等 幅1.5m × 高さ2.0m × 奥行0.8m 剪定枝等 長さ350cm × 厚さ30cm	
226	(3) 能力	[20]t/[5]h	
227	(4) 切断力	[ ]t	
228	(5) 操作方式	[ ]	
229	(6) 投入口寸法	幅[ ]m × 奥行[ ]	
230	(7) 材質	[ ]	
231	(8) 駆動方式	[ ]	
232	(9) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
233	4) 付属品	[ ]	
234	5) 特記事項	(1) 要求水準書添付資料-12「近年3か年の燃やせるごみ(可燃性粗大ごみ)の処理量実績」に示すとおり、粗大ごみの搬入量は季節変動が大きく、特に雪解け時期(3月～4月)が搬入量のピークとなることが多いため、ピーク時においても搬入者の利便性を損なわないようにスペースの確保や適切な貯留を行うこと。	
235		(2) 要求水準書添付資料-12「近年3か年の燃やせるごみ(可燃性粗大ごみ)の処理量実績」に示すとおり、近年3か年で最も可燃性粗大ごみの搬入量が多かった平成24年4月の処理量は、約1,200tであり、同等の量を本設備の設定能力20t/5hで、週6日の処理を行った場合には約700tが処理しきれないこととなる。 したがって、前項のとおり適切な貯留スペースを確保することに加え、受注者は、ピーク時のみ8:00～20:00の間で稼働時間を5時間以上に延長することもあわせて、能力の検討を行うこと。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
236		(3) 粗大ごみ搬入のピーク時には、搬入車の利便性、本施設運転業務への影響、車両動線への影響及び搬入車両への対応等に配慮し、一時的に粗大ごみを貯留しておくスペースを施設内外に確保するなどの対応も検討	
237		(4) 破碎した粗大ごみは、ごみピットへ自動投入する。なお、ごみピットへの投入口はごみピットの有効レベル以上の高さとする。	
238		(5) 破碎処理後の粗大ごみの寸法は、焼却に支障のない寸法となるようにすること。	
239	8. 脱臭装置		
240	1) 形式	活性炭脱臭方式	
241	2) 数量	1式	
242	3) 主要項目		
243	(1) 活性炭充填量	[ ]kg	
244	(2) 入口臭気濃度	[ ]	
245	(3) 出口臭気濃度	悪臭防止法の排出口規制に適合すること。	
246	(4) 脱臭用送風機		
247	形式	[ ]	
248	数量	[ ]台	
249	容量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
250	駆動式	[ ]	
251	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
252	操作方式	遠隔手動、現場手動	
253	4) 付属品	[ ]	
254	5) 特記事項		
255		(1) 全炉停止時において、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないように、負圧に保つとともに脱臭を行う装置と	
256		(2) 活性炭の取替が容易にできる構造とすること。	
257		(3) 容量は、ごみピット室(プラットホーム床面レベル以上)の換気回数2回/h以上とすること。	
258		(4) 連続運転能力は、焼却炉の全停止期間以上とすること。	
259	9. 薬液噴霧装置		
260	1) 形式	高圧噴霧式	
261	2) 数量	一式	
262	3) 主要項目		
263	(1) 噴霧場所	ごみピット、プラットホーム	
264	(2) 噴霧ノズル	[ ]本	
265	(3) 操作方式	遠隔手動(タイマ停止)、現場手動	
266	4) 付属品	防臭剤タンク、供給ポンプ	
267	5) 特記事項		
268		(1) プラットホーム及びごみピットに本装置を用いて薬剤を噴霧し、防臭を図ること。	
269		(2) 噴霧ノズルは、ごみ投入扉毎に設置すること。	
270		(3) 薬液の凍結防止を図ること。	
271		(4) 噴霧ノズルの液だれ防止を図ること。	
272		(5) 薬液の搬入、注入を容易に行える位置に設けること。	
273		(6) プラットホームの適切な場所で本装置の遠隔操作が行えるようにすること。	
274	第3節 燃焼設備		
275	1. ごみ投入ホッパ・シュート		
276	1) 形式	鋼板溶接製	
277	2) 数量	2基	
278	3) 主要項目(1基につき)		
279	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> (シュート部を含む)	
280	(2) 材質	[SS400または同等品以上]	
281	(3) 板厚	9mm 以上(滑り面12mm 以上)	
282	(4) 寸法	開口部寸法幅[ ]m × 長さ[ ]m	
283	(5) ゲート駆動方式	[ ]	
284	(6) ゲート操作方式	遠隔手動、現場手動	
285	4) 付属品	[ ]	
286	5) 特記事項		
287		(1) ごみ投入ホッパはごみにより、炉内燃焼ガスをシールする構造とすること。	
288		(2) 安全対策上ホッパの上端は投入ホッパステージ床から約1.1m以上とし、ごみの投入の際、ごみやほこりが飛散しにくいよう配慮すること。	
289		(3) ごみ投入ホッパは、ごみクレーンにより投入されたごみがブリッジをおこすことのないようにすること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
290		(4) 有効滞留時間を十分に取、レベル監視が可能な設備にすると共に、ブリッジを検出できる装置を設けること。	
291		(5) ブリッジを解除するための装置を設置し、中央制御室ならびにごみクレーン操作室からも操作できること。なお、ホッパゲートとブリッジ解除装置は兼用しても良い。	
292		(6) 本体及び滑り面ライナーの板厚は、耐摩耗を考慮して選定すること。	
293		(7) ごみ投入ホッパとホッパステージ床面との間は、密閉すること。	
294		(8) ごみ投入ホッパは、ごみ投入時のごみの舞上がり防止対策を行うこと。	
295		(9) ごみ投入ホッパは、ごみクレーンバケットの全開寸法に対して余裕をもつ大きさとすること。	
296		(10) ごみ投入ホッパの炉心間隔は、ごみクレーンが2基同時自動運転時においても投入可能な幅とすること。	
297		(11) ホッパステージには、落下防止壁を設け、要所に床清掃用掃出し口を設けること。	
298		(12) ホッパステージは、水洗を行える構造とし、床勾配、排水口等を設け、防水を考慮した仕上げとすること。	
299		(13) 鳥インフルエンザ等に感染した小動物の死骸を外部からホッパステージに直接投入できるルートを確認するとともに、ごみ投入ホッパへ直投できる構造とすること。	
300	2. 給じん装置		
301	1)形式	[ ]	
302	2)数量	2基	
303	3)主要項目(1基につき)		
304	(1)構造	[ ]	
305	(2)能力	[ ]kg/h以上	
306	(3)寸法	幅[ ]m×長さ[ ]m	
307	(4)材質	[ ]	
308	(5)傾斜角度	[ ]°	
309	(6)駆動方式	油圧方式	
310	(7)速度制御方式	[ ]	
311	(8)操作方式	[自動(ACC)、遠隔手動、現場手動]	
312	4)付属品	[ ]	
313	5)特記事項		
314		(1) ごみ投入ホッパ内のごみを炉内へ安定して連続的に供給し、かつ、その量を調整できること。	
315		(2) ごみの詰まり、閉塞及び噛み込み等を防止する構造とすること。	
316		(3) 焼却炉へのシール機能を有するものとし、焼却炉との接合部の密閉性が十分確保される構造とすること。また、運転中に逆着火が生じないようにすること。	
317		(4) ごみ供給に対し、落じんがなく、安定した定量供給が行え、十分な能力を有すること。	
318		(5) 構造は十分堅固なものとし、材質は耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断を生じないように留意すること。	
319		(6) 本装置の周辺に、点検整備、交換補修時の十分なスペースを確保すること。	
320		(7) 燃焼装置が給じん機能を有する場合は省略できるものとする。	
321	3. 燃焼装置		
322	1)形式	ストーカ式	
323	2)数量	2基	
324	3)主要項目		
325	(1)能力	[ ]kg/h以上	
326	(2)火格子材質	[ ]	
327	(3)火格子寸法	幅[ ]m×長さ[ ]m	
328	(4)火格子面積	[ ]m <sup>2</sup>	
329	(5)傾斜角度	[ ]°	
330	(6)火格子燃焼率	150kg/ m <sup>2</sup> ・h以上	
331	(7)駆動方式	油圧方式	
332	(8)速度制御方式	自動、遠隔手動、現場手動	
333	(9)操作方式	自動(ACC)、遠隔手動、現場手動	
334	4)付属品	[ ]	
335	5)特記事項		
336		(1) ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ、燃焼後の灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとする。	
337		(2) 構造は地震、熱膨張等により崩壊しない堅固なものとし、材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとする。	
338		(3) 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物(未燃物等)が少ない構造とすること。	
339	4. 炉駆動用油圧装置		
340	1)形式	油圧ユニット式	
341	2)数量	2ユニット	
342	3)主要項目(1ユニットにつき)		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
343	(1) 操作方式	遠隔手動、現場手動	
344	(2) 油圧ポンプ		
345	数量	2基	
346	吐出量	[ ]m <sup>3</sup> /min	
347	全揚程最高	[ ]m	
348	常用	[ ]m	
349	電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
350	(3) 油圧タンク		
351	数量	1基	
352	構造	鋼板製	
353	容量	[ ]m <sup>3</sup>	
354	材質	[ ]厚さ[ ]mm 以上	
355	4) 付属品	[ ]	
356	5) 特記事項		
357		(1) 本装置周辺には油交換、点検スペースを設けること。	
358		(2) 消防法の少量危険物タンク基準とすること。	
359	5. 給油装置(必要に応じて)		
360	1) 形式	グリス潤滑式	
361	2) 数量	[ ]組	
362	3) 主要項目		
363	(1) グリスポンプ		
364	吐出量	[ ]cc/min	
365	全揚程	[ ]m	
366	電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
367	(2) 油の種類	耐熱グリス	
368	(3) 操作方式	自動、現場手動	
369	(4) 潤滑箇所	[火格子駆動装置軸受、灰押出機軸受、その他必要箇所]	
370	4) 付属品	グリス充填用具	
371	6. 焼却炉本体		
372	1) 焼却炉		
373	(1) 形式	鉄骨支持自立耐震型	
374	(2) 数量	2基	
375	(3) 主要項目(1基につき)		
376	構造	水管壁構造以外の部分は下記の構造を標準とする	
377		表参照	
378	燃焼室容積	[ ]m <sup>3</sup>	
379	再燃焼室容積	[ ]m <sup>3</sup>	
380	燃焼室熱負荷	63 × 10 <sup>4</sup> kJ/m <sup>3</sup> ・h 以下(高質ごみ)	
381	(4) 付属品	[視窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、動物の死骸直接投入口等]	
382	(5) 特記事項		
383		焼却炉内部において燃焼ガスを十分に混合し、所定の時間内に所定のごみ量を焼却すること。	
384		構造は地震、熱膨張等により崩壊しない堅牢な構造とすること。	
385		炉内に外部から空気が漏れ込まないような構造とすること。	
386		炉側の耐火物は、高耐熱性の耐火材を用い、適切な膨張目地を入れること。	
387		炉側壁にはクレン力が生じやすい傾向にあるので、空冷壁、水冷壁等のクレン力付着防止対策を施すこと。	
388		ケーシング表面温度(外表面)は、室温+40℃以下となるよう、耐火物、断熱材の構成を十分検討すること。	
389		視窓には灰の堆積対応、清掃等を考慮しておくこと。	
390		処理後の灰及び不燃物等の排出が円滑に行える構造とすること。	
391		炉外周に適所に設けた点検口等において、安全かつ容易に点検、清掃及び補修作業ができるような構造とすること。	
392		動物の死骸直接投入口は、「第1章 第2節 2.1)ごみの概要」で示した動物の死骸のうち、大型動物を除くものを対象とし、見学者等の目にふれないようにストーカ焼却炉に投入できる投入口とすること。	
393		動物の死骸直接投入口は、各炉に設置すること。	
394		プラットホームから動物の死骸直接投入口へ直接アクセス可能な通路を設けること。	
395	2) 落じんホッパシュート		
396	(1) 形式	鋼板溶接製	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
397	(2) 数量	2基分	
398	(3) 主要項目		
399	材質	[SS400または同等品以上]、厚さ6mm 以上	
400	(4) 付属品	点検口	
401	(5) 特記事項		
402		本装置は、燃焼装置下部に設け、落じんを落じんコンベヤへ搬送する装置である。	
403		本装置には点検口を設けることとし、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。	
404		溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすいよう配慮すること。	
405		乾燥帯ではタールの付着、堆積防止を図ること。	
406	3)主灰ホッパシュート		
407	(1) 形式	鋼板溶接製	
408	(2) 数量	2基分	
409	(3) 主要項目		
410	材質	[SS400または同等品以上]、厚さ6mm 以上	
411	(4) 付属品	点検口	
412	(5) 特記事項		
413		本装置は、燃焼装置後段に設け、焼却主灰を主灰押出装置へ搬送する装置である。	
414		本装置には点検口を設けることとし、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。	
415		溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすいよう配慮すること。	
416	7. 助燃装置		
417	1) 灯油貯留タンク		
418	(1) 形式	円筒鋼板製(地下埋設式)	
419	(2) 数量	1基	
420	(3) 主要項目		
421	容量	[ ]kL	
422	材質	[SS400または同等品以上]、厚さ[ ]mm	
423	(4) 付属品	[ ]	
424	(5) 特記事項		
425		炉の起動停止用、非常用電源設備に使用する灯油を貯蔵すること。	
426		油面計を見やすい位置に設置すること。	
427		給油口はタンクローリに直接接続できる位置とすること。	
428		本装置は消防法の対象装置であり、所轄の消防署の指導に従うこと。	
429		本施設を全炉停止状態(コールド状態)から2炉を立ち上げるために必要な灯油を貯留できる容量とすること。	
430	2) 軽油貯留タンク(必要に応じて)		
431	(1) 形式	円筒鋼板製(地下埋設式)	
432	(2) 数量	1基	
433	(3) 主要項目		
434	容量	[ ]kL	
435	材質	[SS400または同等品以上]、厚さ[ ]mm	
436	(4) 付属品	[ ]	
437	(5) 特記事項		
438		炉の起動停止用、非常用電源設備に使用する軽油を貯蔵すること。	
439		油面計を見やすい位置に設置すること。	
440		給油口はタンクローリに直接接続できる位置とすること。	
441		本装置は消防法の対象装置であり、所轄の消防署の指導に従うこと。	
442		本施設を全炉停止状態(コールド状態)から2炉を立ち上げるために必要な軽油を貯留できる容量とすること。	
443	3) 助燃油移送ポンプ		
444	(1) 形式	ギャポン	
445	(2) 数量	[ ]基(内1基予備)	
446	(3) 主要項目(1基につき)		
447	吐出量	[ ]L/h	
448	全揚程	[ ]m	
449	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
450	材質	[ ]	
451	(4) 付属品	[ ]	
452	(5) 特記事項		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
453		防液提を設置すること。	
454		屋内に設置するとともに、周囲に点検スペースを設けること。	
455		他設備への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポンプ及びサービスタンク等を設けること。	
456	4) 助燃バーナ(燃焼炉用)		
457	(1) 形式	[ ]	
458	(2) 数量	[ ]基	
459	(3) 主要項目(1基につき)		
460	容量	[ ]L/h	
461	燃料	灯油	
462	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
463	操作方式	着火(電気):現場手動	
464	油量調節、炉内温度調節及び緊急遮断	自動、遠隔手動	
465	(4) 付属品	緊急遮断弁、火炎検出装置	
466	(5) 特記事項		
467		バーナ口の下部には油受けを設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。	
468		焼却炉立上げ時において、本装置のみで850℃まで昇温できること。再燃バーナを設置する場合は、助燃	
469		失火監視のため火炎検出装置を設置すること。	
470		起動時には、プレバースより運転する安全システムを組み込むこと。	
471	5) 再燃バーナ(必要に応じて)	「3) 助燃バーナ(燃焼炉用)」に準じて記入のこと。	
472	第4節 燃焼ガス冷却設備		
473	1. ボイラ		
474		蒸気条件は400℃(過熱器蒸気出口)、4.0MPa(ボイラドラム出口)を基本とするが、循環型社会形成推進交付金の	
475	1) ボイラ本体		
476	(1) 形式	[ ]	
477	(2) 数量	2基	
478	(3) 主要項目(1基につき)		
479	最高使用圧力	[ ]MPa	
480	常用圧力	[4.0]MPa(ボイラドラム出口)	
481	蒸気温度	[400]℃以上(過熱器蒸気出口)	
482	給水温度	[ ]℃(エコノマイザ入口)	
483	排ガス温度	[ ]℃(エコノマイザ出口)	
484	蒸気発生量最大	[ ]kg/h	
485	伝熱面積	[ ]m <sup>2</sup> (合計)	
486	材質		
487	ボイラドラム	[SBまたは同等品以上]	
488	管及び管寄せ	[STBまたは同等品以上]	
489	過熱器	[SUS310または同等品以上]	
490	安全弁圧力	ボイラ [ ]MPa (過熱器 [ ]MPa)	
491	(4) 付属機器		
492	水面計		
493	安全弁消音器		
494	(5) 特記事項		
495		発生蒸気は全量過熱すること。	
496		ボイラ各部の設計は、電気事業法及び発電用火気設備に関する技術基準を定める省令に適合すること。	
497		蒸気量を安定させるための制御ができるようにすること。	
498		ボイラドラムの保有水量は、時間最大蒸気量を考慮したものとす。	
499		廃熱ボイラはダストの払い落としの容易な構造を有するものとす。	
500		伝熱面はクリンカ・灰による詰まりの少ない構造とすること。	
501		過熱器はダストや排ガスによる摩耗・腐食の起こり難いよう材質・構造・位置に特別の配慮をすること。	
502		スートブロワからの蒸気噴射によるボイラチューブの減肉対策を行うこと。	
503		ガスのリーク防止対策を十分に行うこと。	
504		高効率ごみ発電施設整備マニュアル(平成21年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策	
505		空気抜き弁には、ドレン受けを設けること。	
506		安全弁(放熱弁、逃し管も含む。)は、最大蒸気量に見合った容量とすること。	
507		蒸気止弁は、弁の開閉が外部から容易に確認できる構造とすること。	
508		液面計は、ボイラドラムの片側に二色液面計及び透視式液面計を取り付けること。	
509		液面計は最高使用圧力の2倍以上の耐圧力を有し、ドレン抜き弁にはドレン受け等を設けること。	
510		液面計及び圧力計はITVにより中央制御室にて常時監視すること。	
511		伝熱管の低温腐食リスクに対して適切な材質選定を行うこと。	
512	2) ボイラ鉄骨及び保温ケーシング		
513	(1) 形式	自立耐震式	
514	(2) 数量	2基	
515	(3) 主要項目		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
516	材質		
517	鉄骨	[ ]	
518	保温ケーシング	[ ], [ ]mm 以上	
519	表面温度	室温 + 40 以下	
520	(4) 付属品	[ ]	
521	(5) 特記事項		
522		耐震、熱応力に耐える強度を有すること。	
523		ボイラ鉄骨は各缶独立した構造とし、水平荷重は建築構造物が負担しないものとする。	
524	3)ボイラ下部ホッパ・シュート		
525	(1) 形式	鋼板溶接製	
526	(2) 数量	2基	
527	(3) 主要項目		
528	材質		
529	鉄骨	[SS400または同等品以上]	
530	ホッパシュート	[SS400または同等品以上], [ ]mm 以上 (必要に応じて耐火材張り)	
531	表面温度	室温 + 40 以下	
532	(4) 付属品	ダスト搬出装置	
533	(5) 特記事項		
534		シュートは充分な傾斜角を設け、ダストが堆積しないようにすること。	
535		作業が安全で容易に行えるように適所に点検口を設けること。	
536		シュート高温部は防熱施工をすること。	
537		ボイラダストは、ろ過式集じん器で補修した焼却飛灰と同じの処理系列にて処理すること。	
538	4)エコノマイザ		
539	(1) 形式	ベアチューブ型(管外ガス式)	
540	(2) 数量	2基	
541	(3) 主要項目		
542	容量	[ ]m <sup>3</sup> /h(ボイラ最大給水量)	
543	材質		
544	伝熱管	ボイラ・熱交換器用炭素鋼管または同等品以上	
545	下部ホッパ	耐硫酸腐食鋼または同等品以上	
546	(4) 付属品	[ ]	
547	(5) 特記事項		
548		ボイラ出口からろ過式集じん器までの間に設けること。	
549		ボイラ給水は、復水タンクより脱気器及びエコノマイザを経てボイラドラムへ送水すること。	
550		スートブロウを設けること。	
551		管配列は、ダクト閉塞を生じないような構造とすること。	
552		点検、清掃の容易にできる構造とすること。	
553	2. スートブロウ(スートブロウまたはハンマリング装置の		
554	1)形式	蒸気噴射式	
555	2)数量	[ ]基(2炉分)	
556	3)主要項目(1基につき)		
557	(1) 常用圧力	[ ]MPa	
558	(2) 構成	長拔差型 [ ]台 定置型 [ ]台	
559	(3) 蒸気量	長拔差型 [ ]kg/min/台 定置型 [ ]kg/min/台	
560	(4) 噴射管材質	長拔差型 [ ] 固定型 [ ]	
561	(5) 駆動方式	[ ]	
562	(6) 所要電動機	長拔差型 [ ]V × [ ]P × [ ]kW 固定型 [ ]V × [ ]P × [ ]kW	
563	(7) 操作方式	遠隔手動(連動)、現場手動	
564	4)付属品	[ ]	
565	5)特記事項		
566		(1) 中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次すす吹きを行う構造とすること。	
567		(2) 自動運転中の緊急引抜が可能な構造とすること。	
568		(3) 作動後は、圧縮空気を送入する等内部腐食を防止できる構造とすること。	
569		(4) ドレン及び潤滑油等により、歩廊部が汚れないよう対策を施すこと。	
570	3. ハンマリング装置(スートブロウまたはハンマリング装置のいずれかを選択すること。)		
571	1)形式	全自動錠打式	
572	2)数量	[ ]基(2炉分)	
573	3)主要項目(1基につき)		
574	(1) 主要材質	[ ]	
575	(2) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
576	(3) 操作方法	自動、遠隔手動	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
577	4)付属品	[ ]	
578	5)特記事項		
579		(1) 水管への振動等の伝わり及び金属強度を十分考慮した構造とすること。	
580		(2) 水管ドレン接続部についてひび割れ等に十分考慮した構造とすること。	
581		(3) 歩廊からの点検が容易な位置に設けること。	
582		(4) 水管側打突部分のシール性を確保すること。	
583		(5) 槌打部はカバーをかけること。	
584	4. ボイラ給水ポンプ		
585	1)形式	[ ]	
586	2)数量	3基/1炉(内1台予備)	
587	3)主要項目(1基につき)		
588	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
589	(2) 全揚程	[ ]m	
590	(3) 温度	[ ]	
591	(4) 材質		
592	ケーシング	[ ]	
593	インペラ	[ ]	
594	シャフト	[ ]	
595	(5) 所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
596	(6) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
597	4)付属品	[ ]	
598	5)特記事項		
599		(1) 過熱防止装置を設けること。	
600		(2) 本ポンプの容量は、最大蒸発量に対してさらに20%以上の余裕を見込むこと(過熱防止用のミニマムフロー	
601		(3) 接点付軸受温度計を設けること。	
602	5. 脱気器		
603	1)形式	蒸気加熱スプレー	
604	2)数量	[ ]基	
605	3)主要項目(1基につき)		
606	(1) 常用圧力	[ ]Pa	
607	(2) 処理水温度	[ ]	
608	(3) 脱気能力	[ ]t/h	
609	(4) 貯水容量	[ ]m <sup>3</sup>	
610	(5) 脱気水酸素含有量	0.03mgO <sub>2</sub> /L 以下	
611	(6) 構造	鋼板溶接	
612	(7) 材質		
613	本体	[ ]	
614	スプレーノズル	ステンレス鋼鋳鋼品	
615	(8) 制御方式	圧力及び液面制御(流量調節弁制御)	
616	4)付属品	安全弁、安全弁消音器	
617	5)特記事項		
618		(1) 本装置の脱気能力はボイラ給水能力及び復水の全量に対して、余裕を見込んだものとする。	
619		(2) 脱気器全体の貯水容量は最大ボイラ給水量(2缶分)に対して、10分間以上とする。	
620		(3) 最高使用圧力の2倍以上の耐圧力を有する液面計を設けること。	
621		(4) 自動的に温度、圧力、水位の調整を行い、ポンプがキャビテーションを起こさないようにすること。	
622	6. 脱気器給水ポンプ		
623	1)形式	[ ]	
624	2)数量	2基(内1台予備)	
625	3)主要項目(1基につき)		
626	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
627	(2) 全揚程	[ ]m	
628	(3) 流体温度	[ ]	
629	(4) 材質		
630	ケーシング	[ ]	
631	インペラ	[ ]	
632	シャフト	[ ]	
633	(5) 所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
634	(6) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
635	4)付属品	[ ]	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
636	5)特記事項		
637		(1) 1基が故障した場合に、自動切換えが可能なシステムを構築すること。	
638		(2) 過熱防止装置を設けること。	
639		(3) 本ポンプの容量は、脱気器の能力に十分な余裕を見込んだ容量とすること。	
640	7. ボイラ用薬液注入装置		
641	1)清缶剤注入装置		
642	(1) 形式	[ ]	
643	(2) 数量	一式	
644	(3) 主要項目		
645	注入量制御	遠隔手動、現場手動	
646	タンク		
647	イ 材質	[ ]	
648	ロ 容量	[ ]L(最大日使用量の7日分以上)	
649	ポンプ		
650	イ 形式	[ ](可変容量式)	
651	ロ 数量	[ ]基(内[ ]台予備)	
652	ハ 容量	[ ]L/h	
653	ニ 吐出圧	[ ]Pa	
654	ホ 操作方式	自動・遠隔手動、現場手動	
655	(4) 付属品	攪拌機	
656	(5) 特記事項		
657		本装置は、ボイラの腐食やスケール付着等の防止のため、ボイラ水に必要な薬液を添加するものであり、注入タンクには給水(純水)配管し、希釈できる構造とすること。	
658			
659		ポンプは注入量調整が容易な構造とすること。	
660		希釈槽は薬剤手動投入後、容易に薬剤との混合攪拌ができること。	
661		薬液溶解槽に攪拌機を設けること。	
662		薬液溶解槽には、透視形液面系を設けること。また、中央制御室に液面及び液面上下限警報を表示すること。	
663		各ポンプは、液漏れのない構造とすること。	
664	2)脱酸剤及び復水処理剤注入装置	「1)清缶剤注入装置」に準じて記入のこと	
665	3)ボイラ水保缶剤注入装置	「1)清缶剤注入装置」に準じて記入のこと	
666	8. 連続ブロー装置	ただし、薬剤は原液投入のため、攪拌機は不要とする。	
667	1)連続ブロー装置		
668	(1) 形式	ブロー量手動調節式	
669	(2) 数量	2缶分	
670	(3) 主要項目(1缶分)		
671	ブロー量	[ ]t/h	
672	ブロー量調節方式	現場手動	
673	(4) 付属品	ブロー量調節装置、ブロー水冷却装置	
674	(5) 特記事項		
675		ボイラ缶水の導電率・pH値が最適値となるよう、ブロー量を調整できること。	
676		ブロー水は、プラント系排水受槽等へ排水すること。	
677		本装置の配管口径、調節弁口径は、缶水が十分吹き出している容量とすること。	
678		流量指示計は、詰まりのない構造でかつ耐熱性を考慮すること。	
679		本施設内の不要蒸気ドレンは、独立の配管でブロータンクまで集めること。	
680	2)サンプリングクーラー		
681	(1) 形式	水冷却式	
682	(2) 数量	缶水用 [ ]組(1基/炉) 給水用 [ ]組(1基/炉)	
683	(3) 主要項目(1組につき)	表参照	
684	(4) 付属品	[ ]	
685	(5) 特記事項	本クーラーは、ボイラ水測定検出部に熱による影響を与えないよう充分冷却する能力を有すること。	
686	3)ブロータンク		
687	(1) 形式	円筒型	
688	(2) 数量	[ ]基(2炉分)	
689	(3) 主要項目(1缶分)		
690	構造	鋼板溶接製	
691	材質	[SUS304または同等品以上]	
692	(4) 付属品	架台、液面計、温度計、圧力計、ブロー水冷却装置	
693	(5) 特記事項	蒸気発散防止対策を講じること。	
694	4)水素イオン濃度計		
695	(1) 形式	ガラス電極式水素イオン濃度計	
696	(2) 数量	[ ]組	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
697	(3) 主要項目		
698	指示範囲	0 ~ 14	
699	(4) 付属品	[ ]	
700	(5) 特記事項	校正機能を有するものとする。	
701	5) 導電率計		
702	(1) 形式	白金黒電極式導電率計	
703	(2) 数量	[ ]組	
704	(3) 主要項目		
705	指示範囲	[ ] ~ [ ] mS/m	
706	(4) 付属品	[ ]	
707	(5) 特記事項	校正機能を有するものとする。	
708	9. 蒸気だめ		
709	1) 高圧蒸気だめ		
710	(1) 形式	円筒横置型	
711	(2) 数量	[ ]基	
712	(3) 主要項目		
713	蒸気圧力	[ ]MPa(最高) [ ]MPa(常用)	
714	主要部厚さ	[ ]mm	
715	材質	[ ]	
716	寸法	内径[ ]mm × 長[ ]mm	
717	容量	[ ]m <sup>3</sup>	
718	(4) 付属品	[ ]	
719	(5) 特記事項		
720		圧力計及び温度計を設け、予備ノズル(フランジ等)を設けること。	
721		減圧弁及び安全弁を設けること。	
722		ドレン抜きを設け、定期点検、清掃が容易な構造とすること。	
723		本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。	
724	2) 低圧蒸気だめ		
725	(1) 形式	円筒横置型	
726	(2) 数量	[ ]基	
727	(3) 主要項目		
728	蒸気圧力	最高[ ]MPa 常用[ ]Mpa	
729	主要部厚さ	[ ]mm	
730	材質	[ ]	
731	寸法	内径[ ]mm × 長[ ]mm	
732	容量	[ ]m <sup>3</sup>	
733	(4) 付属品	[ ]	
734	(5) 特記事項		
735		圧力計及び温度計を設け、予備ノズル(フランジ等)を設けること。	
736		減圧弁及び安全弁を設けること。	
737		ドレン抜きを設け、定期点検、清掃が容易な構造とすること。	
738		本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。	
739	10. 蒸気復水器		
740		本装置は、空冷式蒸気復水器と水冷式蒸気復水器で構成される。空冷式蒸気復水器は、焼却炉が稼働している。	
741	1) 空冷式蒸気復水器		
742	(1) 形式	強制空冷式	
743	(2) 数量	1組	
744	(3) 主要項目		
745	交換熱量	[ ]GJ/h	
746	処理蒸気量	[ ]t/h	
747	蒸気入口温度	[ ]	
748	蒸気入口圧力	[ ]MPa	
749	凝縮水出口温度	[ ]以下	
750	設計空気入口温度	35	
751	空気出口温度	[ ]	
752	寸法	幅[ ]m × 長[ ]m	
753	出口温度制御方式	回転数制御による自動制御	
754	操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
755	材質	伝熱管:[ ] フィン:アルミニウム	
756	駆動方式	[連結ギヤ減速方式またはVベルト式]	
757	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW × [ ]台	
758	(4) 付属品	[ ]	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
759	(5) 特記事項	堅牢かつコンパクトな構造とし、振動が建屋に伝わらない構造とすること。	
760		排気が再循環しない構造とすること。	
761		夏期全炉高質ごみ定格運転において、タービン排気もしくは全量タービンバイパス時に全量復水できる容量と必要に応じて吸気エリア、排気エリアの防鳥対策を行うこと。	
762		寒冷時期の過冷却防止対策を講じ、制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。	
763		運営開始後、最初の夏期の全炉定格運転時に復水能力の確認を行うこと。	
764			
765	2) 水冷式蒸気復水器		
766	(1) 形式	水冷間接式	
767	(2) 数量	1組	
768	(3) 主要項目(ロードヒーティング実施時)		
769	交換熱量	[ ]GJ/h	
770	処理蒸気量	[ ]t/h	
771	蒸気入口温度	[ ]	
772	蒸気入口圧力	[ ]MPa	
773	凝縮水出口温度	[ ] 以下	
774	冷却媒体	[ ]	
775	設計冷却媒体入口温度	[ ]	
776	冷却媒体出口温度	[ ]	
777	寸法	幅[ ]m × 長[ ]m	
778	出口温度制御方式	[ ]	
779	操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
780	材質		
781	伝熱管	[ ]	
782	胴体	[ ]	
783	駆動方式	[連結ギヤ減速方式またはVベルト式]	
784	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW × [ ]台	
785	(4) 付属品	[ ]	
786	(5) 特記事項		
787		冬季のロードヒーティング実施時のみ熱交換を行うものとする。	
788		運営開始後、最初の冬季における全炉定格運転時にロードヒーティング実施状態で復水能力の確認を行うこと。	
789		冬季のロードヒーティング実施時以外の期間での、本装置及び関連設備の維持管理に配慮した構造とすること。	
790		ロードヒーティングの範囲を事業提案書の中で図示すること。	
791	11. 復水タンク		
792	1) 形式	[ ]	
793	2) 数量	1基	
794	3) 主要項目		
795	(1) 材質	[SUS304または同等品以上]	
796	(2) 容量	[ ]m <sup>3</sup>	
797	4) 付属品	[ ]	
798	5) 特記事項	(1) 本タンクの容量は、全ボイラ最大給水の30分以上とすること。	
799	12. 純水装置		
800	1) 形式	[ ]	
801	2) 数量	1系列	
802	3) 主要項目		
803	(1) 能力	[ ]m <sup>3</sup> /h, [ ]m <sup>3</sup> /day	
804	(2) 材質	[SUS304または同等品以上]	
805	(3) 処理水水质	導電率0.5mS/m以下(25 )	
806	(4) イオン状シリカ	0.2mg/L以下(SiO <sub>2</sub> として)	
807	(5) 再生周期	約20時間通水、約4時間再生	
808	(6) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
809	(7) 原水	[上水]	
810	(8) 原水水质	要求水準書添付資料-13「井水水质分析結果」参照	
811	4) 付属機器		
812	(1) イオン交換塔	一式	
813	(2) イオン再生装置	一式	
814	5) 特記事項		
815		(1) 1日あたりの純水製造量は、ボイラ1基分に対して24時間以内に満水保たせる容量とし、かつボイラ全基分	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
816		(2) 流量計及び導電率計の信号により自動的に再生を行うこと。	
817		(3) 本装置の区画は防液堤で囲うこと。	
818	13. 純水タンク		
819	1) 形式	[ ]	
820	2) 数量	1基	
821	3) 主要項目		
822	(1) 材質	[SUS304または同等品以上]	
823	(2) 容量	[ ]m <sup>3</sup>	
824	4) 付属品	[ ]	
825	5) 特記事項		
826		(1) 本タンクの容量は、純水再生中のボイラ補給水量を確保するとともにボイラ水張り容量も考慮すること。	
827	14. 純水移送ポンプ		
828	1) 形式	[ ]	
829	2) 数量	2基(内1基予備)	
830	3) 主要項目(1基につき)		
831	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
832	(2) 全揚程	[ ]m	
833	(3) 材質		
834	ケーシング	[ ]	
835	インペラ	[ ]	
836	シャフト	[ ]	
837	(4) 所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
838	(5) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
839	(6) 流量制御方式	復水タンク液位による自動制御	
840	4) 付属品	[ ]	
841	15. 廃液処理装置		
842	1) 廃液中和槽(建築本体工事所掌)		
843	(1) 形式	[ ]	
844	(2) 数量	1槽	
845	(3) 主要項目(1基につき)		
846	容量	純水設備の再生2回分以上の容量	
847	(4) 付属品	[ ]	
848	(5) 特記事項		
849		液面上下限警報を中央制御室に表示すること。	
850		自動かく拌機構を設けること。	
851	2) 中和廃液移送ポンプ		
852	(1) 形式	電動機直結遠心形	
853	(2) 数量	2台(うち1台予備)	
854	(3) 主要項目		
855	容量	純水製造量の1.5倍以上	
856	(4) 付属品	[ ]	
857	第5節 排ガス処理設備		
858	1. 減温塔		
859	1) 減温塔本体		
860	(1) 形式	水噴霧式	
861	(2) 数量	2基	
862	(3) 主要項目(1基につき)		
863	容量	[ ]m <sup>3</sup>	
864	蒸発熱負荷	[ ]kJ/ m <sup>3</sup> ・h	
865	出口ガス温度	[ ]	
866	滞留時間	[ ]s	
867	材質	[ ]	
868	(4) 付属品	[ダスト搬出装置]	
869	(5) 特記事項		
870		本装置の入口における燃焼ガスの温度にかかわらず、排ガス温度を所定のろ過式集じん器入口温度に冷	
871		本装置の減温能力は、計算によって求められる最大ガス量に20%以上の余裕を持たせること。	
872		噴射水の飛散を防止し、噴霧水を完全に蒸発できる構造、形状等とすること。	
873		内面は、耐熱、耐水、耐酸性や飛灰の付着、低温腐食対策に配慮すること。	
874		沈降したダストが円滑に排出可能な形状とするとともに、排出装置を設けること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
875		減温塔ダストは、ろ過式集じん器で捕集した焼却飛灰と同じ処理系列にて処理すること。	
876	2) 噴射ノズル		
877	(1) 形式	2流体噴霧方式	
878	(2) 数量	[ ]本/炉	
879	(3) 主要項目		
880	噴射水量	Min[ ]m <sup>3</sup> /h ~ Max[ ]m <sup>3</sup> /h	
881	噴射水圧力	[ ]Mpa	
882	(4) 付属品	[ ]	
883	(5) 特記事項		
884		噴射水が減温塔本体にあたらぬ角度、噴射形状とし、広範囲の自動水量制御を行うこと。	
885		噴射ノズルの目詰まり、腐食に対して配慮するとともに、ノズルチップの消耗に対しては容易に脱着でき交換	
886		噴射ノズルの試噴射を可能とすること。	
887	3) 噴射水ポンプ		
888	(1) 形式	[ ]	
889	(2) 数量	[ ]基(内1基予備)	
890	(3) 主要項目(1基につき)		
891	吐出量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
892	吐出圧	[ ]MPa	
893	電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
894	回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
895	材質		
896	イ ケーシング	[ ]	
897	ロ インペラ	[ ]	
898	ハ シャフト	[ ]	
899	(4) 付属品	[ ]	
900	4) 噴射水槽(必要に応じて)		
901	(1) 形式	[ ]	
902	(2) 数量	[ ]基	
903	(3) 主要項目		
904	有効容量	[ ]m <sup>3</sup>	
905	(4) 付属品	[ ]	
906	2.ろ過式集じん器(バグフィルタ)		
907	1)形式	ろ過式集じん器	
908	2)数量	2基	
909	3)主要項目(1基につき)		
910	(1) 排ガス量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
911	(2) 排ガス温度(入口)	[ ]	
912	(3) 入口含じん量	[ ]g/m <sup>3</sup> N[ 乾きガスO <sub>2</sub> =12%換算基準]	
913	(4) 出口含じん量	0.02g/m <sup>3</sup> N 以下[ 乾きガスO <sub>2</sub> =12%換算基準]	
914	(5) 室区分数	[ ]室	
915	(6) 設計耐圧	[ ]Pa 以下	
916	(7) ろ過速度	[ ]m/min	
917	(8) ろ布面積	[ ]m <sup>2</sup>	
918	(9) 逆洗方式	[ ]	
919	(10) 材質		
920	ろ布	[ ]	
921	本体外壁	耐硫酸露点腐食鋼 厚さ[ ]mm	
922	リテーナ	[SUS304または同等品以上]	
923	4) 付属機器		
924	(1) 逆洗装置	[ ]	
925	(2) ダスト排出装置	[ ]	
926	(3) 加温装置	[ ]	
927	5) 特記事項		
928		(1) 本装置の余裕率は、計算によって求められる最大ガス量の20%以上とすること。	
929		(2) 燃焼設備の立上開始から通ガス可能とすること	
930		(3) ろ過式集じん器入口部は、排ガスがろ布に直接接しない構造とし、さらにろ布全体で均等に集じんできるように	
931		(4) 本体及びろ布は、誘引送風機の最大能力時の風量、静圧に十分耐えられる設計とすること。	
932		(5) マンホール、駆動軸周辺の鋼板は腐食し易いので、保温等、適切な腐食防止対策を講ずること。	
933		(6) 休炉時等の温度低下に伴う、結露防止のため適切なヒータ等の加温装置を設置すること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
934		(7) 加温装置は底板だけでなく低部側板、集じん灰排出装置にも設けること。	
935		(8) 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。	
936		(9) 長期休炉時のろ過式集じん器保全対策を考慮する。	
937		(10) ろ布洗浄用空気は除湿空気とする。	
938		(11) ろ布洗浄用空気配管の腐食対策を講ずる。	
939		(12) ろ布取替え時のスペースを確保し、取替え用のホイストを設置すること。	
940	3. HCl, SOx 除去設備		
941	1) 形式	[乾式法]	
942	2) 数量	2基	
943	3) 主要項目(1基につき)		
944	(1) 排ガス量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
945	(2) 排ガス温度	[ ]	
946	出口	[ ]	
947	(3) HCl 濃度(乾きガス、O <sub>2</sub> 12%換算値)	[ ]	
948	入口	[ ]ppm	
949	出口	30ppm 以下	
950	(4) SOx 濃度(乾きガス、O <sub>2</sub> 12%換算値)	[ ]	
951	入口	[ ]ppm	
952	出口	50ppm 以下	
953	(5) 使用薬剤	消石灰	
954	4) 付属機器		
955	(1) 反応装置	2基	
956	(2) 薬剤貯留装置	1基(最大日使用量の7日分以上)	
957	(3) 薬剤供給装置	2基	
958	5) 特記事項		
959		(1) 連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保すること。	
960		(2) 薬剤貯留槽室内には、必要に応じて掃除装置配管や洗浄水栓を設けること。	
961		(3) タンクローリ車の受入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。	
962		(4) 薬剤貯留装置には、集じん装置、レベル計、ブリッジ防止装置等必要な付属品を設けること。	
963		(5) 薬剤供給装置は、自動、遠隔手動、現場手動操作が可能なものとする。	
964		(6) 薬剤輸送管については、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管途中での分岐、連結はしないこと。	
965		(7) 薬剤供給装置のプロアは交互運転とすること。	
966	4. NOx 除去設備(必要に応じて)		
967	1) 無触媒脱硝設備(必要に応じて)		
968	(1) 形式	[ ]	
969	(2) 数量	2基	
970	(3) 主要項目(1炉分につき)		
971	出口NOx 濃度(乾きガス、O <sub>2</sub> 12%換算値)	100ppm 以下	
972	使用薬剤	[ ]	
973	(4) 付属機器		
974	薬剤貯留装置	最大日使用量の7日分以上	
975	薬剤供給装置		
976	(5) 特記事項		
977		薬剤注入率は、最適な効率が図れるようにすること。	
978		使用薬剤としてアンモニアを用いる場合は、ガス漏れ検知のための検知器を設置すること。	
979		薬剤貯留装置はタンクローリ車の受入れが容易に行える位置に設け、受入口付近に液面上限警報を設置す	
980		安全弁、放出管等からの放出ガスは、除害装置を設置し放出ガス及び漏れたガスの拡散を防ぐこと。	
981		薬液受入配管部分の残存液を、少なくなるように考慮すること。	
982	2) 触媒脱硝設備(必要に応じて)		
983	(1) 形式	[ ]	
984	(2) 数量	2炉分	
985	(3) 主要項目(1炉分につき)		
986	排ガス量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
987	排ガス温度	[ ]	
988	入口	[ ]	
989	出口	[ ]	
990	NOx 濃度(乾きガス、O <sub>2</sub> 12%換算値)	[ ]	
991	入口	[ ]ppm	
992	出口	100ppm 以下	
993	NOx 除去率	[ ]%	
994	使用薬剤	[ ]	
995	触媒	形状[ ]、充填量[ ]m <sup>3</sup>	
996	材質	ケーシング[ ]、板厚[ ]mm	
997	(4) 付属機器		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
998	脱硝反応塔		
999	薬剤貯留装置	最大日使用量の7日以上	
1000	薬剤供給装置		
1001	排ガス再加熱器(必要に応じて)		
1002	(5) 特記事項		
1003		薬剤注入率は、最適な効率が図れるようにすること。	
1004		使用薬剤としてアンモニアを用いる場合は、ガス漏れ検知のための検知器を設置すること。	
1005		本装置の触媒は、ダイオキシン類分解効果を有するものを選択すること。	
1006		触媒の交換が容易に行えるようにすること。	
1007		薬剤貯留装置はタンクローリーの受入れが容易に行える位置に設け、受入口付近に液面上限警報を設置す	
1008		安全弁、放出管等からの放出ガスは、除害装置を設	
1009		置し放出ガス及び漏れたガスの拡散を防ぐこと。 アンモニア水受入配管部分の残存液を、少なくなるよ	
1010	5. ダイオキシン類除去設備(必要に応じて)		
1011	1) 形式	活性炭、活性コークス吹込方式	
1012	2) 数量	2基	
1013	3) 主要項目		
1014	(1) 排ガス量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1015	(2) 排ガス温度	[ ]	
1016	(3) 入口ダイオキシン類濃度	[ ]ng-TEQ/m <sup>3</sup> N 以下	
1017	(4) 出口ダイオキシン類濃度	0.1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N 以下	
1018	(5) ダイオキシン類除去率	[ ]%	
1019	(6) 使用薬剤	[ ]	
1020	4) 付属機器		
1021	(1) 薬剤貯留装置	最大日使用量の7日以上	
1022	(2) 切出し装置		
1023	5) 特記事項		
1024		(1) 連続運転期間中、計画量を安定して貯留できる容量を確保すること。	
1025		(2) タンクローリーの受入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。	
1026		(3) 薬剤貯留装置には、集じん装置、レベル計、ブリッジ防止装置等必要な付属品を設けること。	
1027		(4) 薬剤供給装置は、自動、遠隔手動、現場手動操作が可能なものとする。	
1028		(5) 薬剤輸送管については、閉塞しないように材質、構造に配慮し、配管途中での分岐、連結はしないこと。	
1029		(6) 薬剤供給装置は交互運転とすること。	
1030		(7) 「3. HCl、SOx 除去設備」に使用する薬剤との混合剤として吹き込む方式でも可とする。	
1031	第6節 余熱利用設備		
1032	1. 蒸気タービン発電設備		
1033	1) 一般事項		
1034		(1) タービン各部の設計は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に適合すること。	
1035		(2) 発生蒸気は自動燃焼制御によって平坦化を図り、発生電力の安定化及び逆送電力の安定供給に留意すること。	
1036		(3) 蒸気タービンの運転監視・制御は中央制御室で行うこと。	
1037		(4) 特に危急の場合には、蒸気の流入を自動的に遮断し、タービンの安全を確保すること。また、復水器へのバ	
1038		(5) タービンの起動及び停止に対して、自動起動及び自動停止システムを構築すること。	
1039		(6) 20% 負荷から定格まで連続安定運転を可能なものとする。	
1040		(7) 蒸気タービン及び発電機の基礎は、振動の影響を遮断するため独立基礎とし、エキスパンションジョイントによ	
1041		(8) タービンの開放点検は、炉の稼動時にも安全に実施できるものとする。	
1042	2) 蒸気タービン		
1043	(1) 形式	抽気復水タービン	
1044	(2) 数量	1基	
1045	(3) 主要項目		
1046	連続最大出力	[ ]kW(発電機端)	
1047	蒸気使用量	[ ]t/h(最大出力時)	
1048	タービン回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1049	発電機回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1050	主塞止弁前蒸気圧力	[ ]Mpa	
1051	主塞止弁前蒸気温度	[ ]	
1052	排気圧力	[ ]kPa	
1053	運転方式		
1054	イ 逆送電の可否	可	
1055	ロ 常用運転方式	[ ]	
1056	ハ 単独運転の可否	可	
1057	ニ 受電量制御の可否	[ ]	
1058	ホ 主圧制御(前圧制御)の可否	[ ]	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1059	(4) 付属機器		
1060	ターニング装置	一式	
1061	タービンドレン排出装置	一式	
1062	ダイヤル温度計	一式	
1063	圧力計	一式	
1064	主寒止弁	[ ]基	
1065	緊急遮断弁	[ ]基	
1066	蒸気加減弁	[ ]基	
1067	(5) 特記事項		
1068		タービン出力は、発電効率、経済性、本施設の運転計画等を総合的に勘案して、提案によるものとする。	
1069		発電効率が15.5%以上となるようにシステムを構成する。発電効率の算定は、「高効率ごみ発電マニュアル」	
1070		安全性の高いタービンとすること。	
1071	3) 減速装置		
1072	(1) 形式	[ ]	
1073	(2) 数量	[ ]台	
1074	(3) 主要項目		
1075	伝達動力	[ ]kW	
1076	小歯車回転数	小歯車[ ]rpm 大歯車[ ]rpm	
1077	減速比	[ ]	
1078	材質	車室[ ] 小歯車[ ] 大歯車[ ] 大歯車軸[ ]	
1079	(4) 付属品	[ ]	
1080	4) 潤滑装置		
1081	(1) 形式	強制潤滑方式	
1082	(2) 数量	1 台	
1083	(3) 主要項目		
1084	主油ポンプ		
1085	イ 形式	タービン軸駆動歯車またはスクルー式	
1086	ロ 数量	1 台	
1087	ハ 容量	[ ]L/min	
1088	ニ 吐出圧力	[ ]MPa-G	
1089	ホ 回転数	[ ]rpm	
1090	ヘ 油種類	[ ]	
1091	補助油ポンプ		
1092	イ 形式	電動駆動歯車式	
1093	ロ 数量	1 台	
1094	ハ 容量	[ ]L/min	
1095	ニ 吐出圧力	[ ]MPa-G	
1096	ホ 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1097	ヘ 回転数	[ ]rpm	
1098	非常用油ポンプ		
1099	イ 形式	無停電電源駆動式	
1100	ロ 数量	1台	
1101	ハ 容量	[ ]L/min	
1102	ニ 吐出圧力	[ ]MPa-G	
1103	ホ 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1104	ヘ 回転数	[ ]rpm	
1105	油冷却器		
1106	イ 形式	表面冷却方式	
1107	ロ 数量	1 基	
1108	ハ 冷却面積	[ ]m <sup>2</sup>	
1109	ニ 冷却水量	[ ]L/h	
1110	ホ 冷却水温度	入口[ ] 出口[ ]	
1111	ヘ 油温	入口[ ] 出口[ ]	
1112	油ろ過器		
1113	イ 形式	複式(切換型)	
1114	ロ 数量	1基	
1115	ハ こし網	メッシュ	
1116	油タンク		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1117	イ 形式	銅板溶接製	
1118	ロ 数量	1基	
1119	ハ 容量	[ ]	
1120	油圧調節弁	制御用 1台 潤滑用 1台	
1121	機器付属計器		
1122	イ 油面計	1式	
1123	ロ 油冷却器用棒状温度計	1式	
1124	(4) 付属品	[ ]	
1125	(5) 特記事項		
1126		制御油用として主油ポンプとは別に、電動ポンプを設ける構成も可とする。	
1127		電動ポンプを設けた場合は、緊急停止装置を設け、中央制御室からの遠隔操作も可能なものとする。	
1128		非常用油ポンプは、主油ポンプ及び補助油ポンプが異常の場合に、電動(直流電源)で潤滑油を供給すること。	
1129	5) グランドコンデンサ		
1130	(1) 形式	表面冷却式	
1131	(2) 数量	[ ]台	
1132	(3) 主要項目		
1133	冷却面積	[ ]m <sup>2</sup>	
1134	冷却水温度	入口[ ] 出口[ ]	
1135	(4) 付属機器		
1136	グランドコンデンサポンプ	1 式	
1137	(5) 特記事項		
1138		冷却水の入口、出口側に温度計を設けること。	
1139		排気は、屋外へ排出すること。	
1140	6) 調速及び保安装置		
1141	(1) 調速装置		
1142	形式	手動及び自動	
1143	数量	1 式	
1144	主要項目		
1145	イ 速度調整範囲(無負荷)	定格回転数の±[ ]%	
1146	ロ 瞬時最大速度上昇率	定格回転数の±[ ]%	
1147	ハ 整定変動率	3～5%	
1148	付属品	[ ]	
1149	(2) 主蒸気圧力調整装置	定格出力の±[ ]%	
1150	(3) 非常用停止装置		
1151	過速度		
1152	手動		
1153	軸受油圧低下		
1154	主蒸気圧力低下		
1155	推力軸受摩		
1156	背圧異常上昇		
1157	車軸異常振動		
1158	制御油圧低下 その他		
1159	(4) その他遮断装置		
1160	形式	[ ]	
1161	数量	[ ]	
1162	主要項目	[ ]	
1163	付属品	[ ]	
1164	(5) 大気放出装置		
1165	形式	[ ]	
1166	数量	[ ]	
1167	主要項目	[ ]	
1168	付属品	[ ]	
1169	7) タービンバイパス装置		
1170	(1) 形式	減圧及び注水減温型	
1171	(2) 数量	[ ]基	
1172	(3) 主要項目		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1173	蒸気容量	[ ]kg/h	
1174	蒸気圧力	[ ]MPa-G(一次) [ ] MPa-G(二次)	
1175	蒸気温度	[ ] (一次) [ ] (二次)	
1176	冷却水圧力(定格発電時)	[ ]	
1177	冷却水温度(定格発電時)	[ ]	
1178	冷却水量(定格発電時)	[ ]kg/h	
1179	(4) 付属機器		
1180	減圧弁	[ ]個	
1181	同上用前後弁	[ ]個	
1182	減温水弁	1 式	
1183	同上用前後弁及びバイパス弁	1 式	
1184	減圧減温器	[ ]個	
1185	付属計器	1 式	
1186	点検歩廊・階段その他付属品	1 式	
1187	(5) 特記事項	タービンバイパス装置は、夏季全炉高質ごみ定格運転において発生する蒸気を、全量バイパス可能な装置と	
1188	8) 真空ポンプ		
1189	(1) 形式	[ ]	
1190	(2) 数量	2 基(交互運転)	
1191	(3) 主要項目		
1192	排気速度	[ ]L/min	
1193	材質		
1194	ケーシング	[ ]	
1195	インペラ	[ ]	
1196	シャフト	[ ]	
1197	所要電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1198	(4) 特記事項	エジェクタ方式の採用も可とする。	
1199	9) メンテナンス用荷揚装置		
1200	(1) 形式	低速型天井走行クレーン	
1201	(2) 数量	1基	
1202	(3) 主要項目		
1203	吊上げ荷重	[ ]t	
1204	スパン	[ ]m	
1205	揚程	[ ]m	
1206	横行距離	[ ]m	
1207	走行距離	[ ]m	
1208	操作方式	遠隔手動	
1209	給電方式	キャブタイヤケーブルカーテンハンガ方式	
1210	(4) 付属品	[ ]	
1211	2. 発電機(電気設備に含む)		
1212	1) 形式	[ ]	
1213	2) 数量	1基	
1214	3) 主要項目(1基につき)		
1215	(1) 出力	[ ]kVA, [ ]kW	
1216	(2) 力率	0.9	
1217	4) 付属品	[ ]	
1218	3. 場外余熱利用設備		
1219	1) 形式	[ ]	
1220	2) 数量	1基	
1221	3) 主要項目(1基につき)		
1222	(1) 供給熱量	1.3GJ/h	
1223	(2) 供給温水温度	[ ]	
1224	(3) 戻り温水温度	[ ]	
1225	(4) 循環温水量	[ ]t/h	
1226	(5) 水質	pH[ ]~[ ]	
1227	(6) 加圧方法	[ ]	
1228	4) 付属機器		
1229	(1) 温水熱交換器		
1230	(2) 膨張タンク		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1231	(3) 温水循環ポンプ		
1232	(4) 補給水装置		
1233	(5) 温水供給配管		
1234	5) 特記事項		
1235		(1) 近接している温浴施設(上越リゾートセンターくるみ家族園)(要求水準書添付資料-1「事業実施区域関連資料(付近見取図)」参照)への熱供給を行うために設置す	
1236		(2) 余熱供給熱量の設定は、上越リゾートセンターくるみ家族園に設置されている熱交換器の仕様によるものである。詳細は添付資料-33「上越市リゾートセンターくるみ家族園の熱交換器仕様」を参照のこと。	
1237		(3) 清掃、点検の容易なものとすること。	
1238		(4) 本施設から上越リゾートセンターくるみ家族園までの温水供給配管の新設も建設事業者が行うこと。	
1239		(5) 上越リゾートセンターくるみ家族園との取合い点におけるバルブ等の設備も受注者が更新すること。取合い点の現状は、要求水準書添付資料-24「上越リゾートセンターくるみ家族園との取合い点の現状」を参照のこと。	
1240		(6) 温水供給配管を維持管理するために、新たに設置するU字溝内に配管を整備し、谷内川を渡る箇所に点検歩廊付きの水管橋を設置すること。	
1241	4. 場内冷暖房設備		
1242	1) 形式	電気式	
1243	2) 数量	[ ]組	
1244	3) 主要項目(1組につき)		
1245	(1) 供給熱量	[ ]kJ/h	
1246	4) 付属機器	(必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入する。)	
1247	5) 特記事項	(1) 清掃、点検の容易なものとすること。	
1248		(2) 本設備は「第3章 第4節 2. 空気調和設備工事」等に記載している建築設備リストに提案仕様をまとめること	
1249	5. 給湯用温水設備		
1250	1) 形式	電気式	
1251	2) 数量	[ ]組	
1252	3) 主要項目(1組につき)		
1253	(1) 供給熱量	[ ]kJ/h	
1254	(2) 供給温水温度	[ ]	
1255	(3) 供給温水量	[ ]t/h	
1256	4) 付属機器		
1257	(1) 給湯タンク		
1258	(2) 給湯循環ポンプ		
1259	5) 特記事項	(1) 清掃、点検の容易なものとすること。	
1260	第7節 通風設備		
1261	1. 押込送風機		
1262	1) 形式	[ ]	
1263	2) 数量	2基	
1264	3) 主要項目(1基につき)		
1265	(1) 風量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1266	(2) 風圧	[ ]kPa(20 において)	
1267	(3) 回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1268	(4) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1269	(5) 風量制御方式	[ ]	
1270	(6) 風量調整方式	ダンパ方式及び回転数制御方式	
1271	(7) 材質	[ ]	
1272	(8) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
1273	4) 付属機器		
1274	(1) 温度計		
1275	(2) 点検口		
1276	(3) ドレン抜き		
1277	(4) ダンパ		
1278	(5) 吸気スクリーン		
1279	5) 特記事項		
1280		(1) ごみの安定燃焼、完全燃焼を目的として、ストーカ下部から燃焼用空気を炉内に供給すること。	
1281		(2) 押込送風機の容量には、計算によって求められる最大風量に20%以上の余裕を持たせること。	
1282		(3) 風圧は炉の円滑な燃焼に必要なかつ十分な静圧を有すること。	
1283		(4) 吸引口にはスクリーンを設け、運転中にスクリーン交換・清掃が安全にできる構造とすること。	
1284		(5) 入(出)口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設けること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1285	2. 二次送風機		
1286	1)形式	[ ]	
1287	2)数量	2基	
1288	3)主要項目(1基につき)		
1289	(1) 風量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1290	(2) 風圧	[ ]kPa(20 において)	
1291	(3) 回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1292	(4) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1293	(5) 風量制御方式	ダンパ方式及び回転数制御方式	
1294	(6) 風量調整方式	[ ]	
1295	(7) 材質	[ ]	
1296	(8) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
1297	4) 付属機器		
1298	(1) 温度計		
1299	(2) 点検口		
1300	(3) ドレン抜き		
1301	(4) ダンパ		
1302	(5) 吸気スクリーン		
1303	5) 特記事項		
1304		(1) 二次送風機の容量には、計算によって求められる最大風量に20%以上の余裕を持たせること。	
1305		(2) 風圧は炉の円滑な燃焼に必要なかつ十分な静圧を有すること。	
1306		(3) 吸引口にはスクリーンを設け、運転中にスクリーン交換・清掃が安全にできる構造とすること。	
1307		(4) 入(出)口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設けること。	
1308	3. 蒸気式空気予熱器		
1309	1)形式	ヘアチューブ	
1310	2)数量	2基	
1311	3)主要項目(1基につき)		
1312	(1) 入口空気温度	[ ]	
1313	(2) 出口空気温度	[ ]	
1314	(3) 空気量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1315	(4) 蒸気量	[ ]t/h	
1316	(5) 構造	[ ]	
1317	(6) 材質	[ ]	
1318	4) 付属品	[ ]	
1319	5) 特記事項		
1320		(1) 予熱管は十分な厚さを有し、点検・清掃の可能な構造とすること。	
1321		(2) ケーシングには清掃・点検用のマンホールを設けること。	
1322	4. 風道		
1323	1)形式	鋼板溶接製	
1324	2)数量	2炉分	
1325	3)主要項目(1炉につき)		
1326	(1) 風速	12m/s以下	
1327	(2) 材質	[SS400または同等品以上]、厚さ3.2mm以上	
1328	4) 付属機器		
1329	(1) ダンパ		
1330	5) 特記事項		
1331		(1) 出来る限り騒音、振動が発生しない構造とすること。	
1332	5. 誘引送風機		
1333	1)形式	[ ]	
1334	2)数量	2基	
1335	3)主要項目(1基につき)		
1336	(1) 風量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1337	(2) 風圧	[ ]kPa(at 20 )	
1338	(3) 排ガス温度	[ ] (常用)	
1339	(4) 回転数		
1340	電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1341	風量制御方式	自動炉内圧調整	
1342	風量調整方式	ダンパ方式及び回転数制御方式	
1343	(5) 材質	[ ]	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1344	(6) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
1345	4) 付属機器		
1346	(1) 温度計		
1347	(2) 点検口		
1348	(3) ドレン抜き		
1349	(4) ダンパ		
1350	5) 特記事項		
1351		(1) 誘引送風機には、計算によって求められる最大ガス量に30%以上、最大風圧に20%以上の余裕を持たせる。	
1352		(2) 上部階に設置する場合は、防振架台等で振動防止対策を行うこと。	
1353		(3) 入(出)口ダンパとの起動インターロックを設けること。	
1354		(4) 軸受が水冷の場合は冷却水遮断警報装置を設置すること。	
1355	6. 排ガス循環用送風機(必要に応じて)		
1356	1) 形式	[ ]	
1357	2) 数量	2基	
1358	3) 主要項目(1基につき)		
1359	(1) 風量	[ ]m <sup>3</sup> N/h	
1360	(2) 風圧	[ ]kPa(20 において)	
1361	(3) 回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1362	(4) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
1363	(5) 風量制御方式	ダンパ方式及び回転数制御方式	
1364	(6) 風量調整方式	[ ]	
1365	(7) 材質	[ ]	
1366	(8) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
1367	4) 付属機器		
1368	(1) 温度計		
1369	(2) 点検口		
1370	(3) ドレン抜き		
1371	(4) ダンパ		
1372	(5) 吸気スクリーン		
1373	5) 特記事項		
1374		(1) 排ガス循環用送風機の容量には、計算によって求められる最大風量に20%以上の余裕を持たせること。	
1375		(2) 入(出)口ダンパとの起動インターロック、誘引送風機との運転インターロックを設けること。	
1376	7. 煙道		
1377	1) 形式	鋼板溶接製	
1378	2) 数量	2炉分(各炉独立型)	
1379	3) 主要項目(1基につき)		
1380	(1) 風速	15m/s以下	
1381	(2) 材質	[SS400または同等品以上]、厚さ6mm以上	
1382	4) 付属機器	(1) ダンパ	
1383	5) 特記事項		
1384		(1) 伸縮継手はインナーガイド付きとし、ガスの漏洩がないようにすること。	
1385		(2) 点検口等の気密性に留意すること。	
1386		(3) 排ガスによる露点腐食及び排ガス温度の低下を極力防止するため保温施工すること。	
1387		(4) ダストの堆積が起きないよう極力水平煙道は設けないこと。	
1388		(5) 継目の溶接は、内側全周溶接とすること。ただし、内部からの溶接施工ができない部分についてはこの限りで	
1389		(6) 「第5節 2.ろ過式集じん器(バグフィルタ)」以降の煙道の材質は、耐硫酸露点腐食鋼とする。	
1390	8. 煙突		
1391	1) 形式	[自立型または建屋一体型]	
1392	2) 数量	1基	
1393	3) 主要項目		
1394	(1) 筒身数	2基	
1395	(2) 煙突高	59m	
1396	(3) 材質		
1397	内筒	耐硫酸露点腐食鋼	
1398	ノズル	SUS316L	
1399	(4) 頂部口径	[ ] m	
1400	(5) 排ガス吐出速度	[ ]m/s	
1401	(6) 頂部排ガス温度	[ ]	
1402	4) 付属品	[ ]	
1403	5) 特記事項		
1404		(1) 頂部ノズル部分は、ダウンウォッシュが発生した場合でも機能を損なわないよう耐腐食等を考慮した構造とす	
1405		(2) 外筒断面の形状は、景観及び電波障害等を考慮し決定すること。	
1406		(3) 外部保温とし、保温材おさえは耐腐食性に優れたものを使用すること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1407		(4) 内筒内の排ガス流速は15m/s以下とし、排ガス吐出速度は笛吹現象及びダウンウォッシュをできる限り起こさ	
1408		(5) ダウンドラフトの発生に留意した設計とすること。	
1409		(6) 階段(外筒頂部まで手摺り付階段を設置する。)及び踊場(排ガス測定口その他)を設けること。	
1410		(7) 頂部ノズルの腐食を考慮し交換が容易な構造とすること。	
1411		(8) 煙突内の照明は維持管理上支障のないように十分な照度を確保すること。	
1412		(9) 内筒継ぎ目の溶接部は、内側を全周溶接とすること。	
1413		(10) 内筒の底板及びドレン抜き管の腐食防止対策を講ずること。	
1414		(11) 排ガス測定口付近が常に負圧となるよう設計すること。	
1415		(12) 排ガス測定孔及び測定装置搬入設備を備えること。なお、排ガス測定孔の保温カバーは容易に脱着が可能であり、かつ型くずれのしにくいものを選定すること。	
1416	第8節 灰出し設備		
1417	1. 落じんコンベヤ		
1418	1) 形式	[ ]	
1419	2) 数量	2基	
1420	3) 主要項目(1基につき)		
1421	(1) 能力	[ ]t/h	
1422	(2) トラフ幅	[ ]mm × 長さ[ ]m	
1423	(3) 材質	[ ]	
1424	(4) 駆動方式	[ ]	
1425	(5) 電動機	[ ]kW	
1426	4) 付属品	[ ]	
1427	5) 特記事項		
1428		(1) 本装置で「第3節 6.2) 落じんホップシュート」で排出された落じんを主灰押出装置まで搬送すること。	
1429		(2) 詰まり等が生じにくい構造とすること。	
1430		(3) 構造は用途に適した簡単、堅牢なものとすること。	
1431		(4) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。	
1432	2. 主灰押出装置		
1433	1) 形式	半湿式	
1434	2) 数量	2基	
1435	3) 主要項目(1基につき)		
1436	(1) 運搬物	焼却主灰	
1437	(2) 能力	[ ]t/h	
1438	(3) 単位体積重量(湿潤状態)	[ ]t/m <sup>3</sup>	
1439	(4) 駆動方式	油圧方式	
1440	(5) 材質	[ ]	
1441	(6) トラフ幅	[ ]mm × 長さ[ ]mm	
1442	(7) 添加薬剤	キレート剤[ ]%	
1443	4) 付属品	[ ]	
1444	5) 特記事項		
1445		(1) 重金属の溶出防止のため、水中にキレート剤を添加できる構造とすること。添加割合は提案とする。	
1446		(2) キレート剤との反応により発生可能性がある二硫化炭素が、外部に漏れないよう対策を講ずること。	
1447		(3) キレート剤については、二硫化炭素が発生しにくい種類を選定すること。	
1448		(4) 上越市第1クリーンセンター(70t/24h × 2炉)では焼却主灰の湿式コンベヤに0.75L/h × 2系列、上越市第2ク	
1449		(5) 詰まり等が生じにくい構造とすること。	
1450		(6) 出来る限り飛じん発生が無い構造とすること。	
1451		(7) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。	
1452		(8) 乗り継ぎ部の設計には細心の注意を払い、必要に応じて局所排気装置を設置すること。	
1453	3. 主灰処理物搬送コンベヤ		
1454	1) 形式	[ ]	
1455	2) 数量	2系列	
1456	3) 主要項目(1基につき)		
1457	(1) 能力	[ ]	
1458	(2) 寸法	[ ]m × [ ]m	
1459	(3) 材質	[ ]	
1460	(4) 駆動方式	[ ]	
1461	4) 付属品	[ ]	
1462	5) 特記事項		
1463		(1) キレート剤との反応により発生可能性がある二硫化炭素については、外部に漏れないよう対策を講ずること。	
1464		(2) 詰まり等が生じにくい構造とすること。	
1465		(3) 出来る限り飛じん発生が無い構造とすること。	
1466		(4) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画する	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1467		(5) 乗り継ぎ部の設計には細心の注意を払い、必要に応じて局所排気装置を設置すること。	
1468	4. 主灰処理物ピット		
1469	1) 形式	[ ]	
1470	2) 数量	1基	
1471	3) 主要項目		
1472	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> (7日分以上)	
1473	(2) 寸法幅	[ ]m × 奥行[ ]m × 高さ[ ]m	
1474	(3) 材質	[ ]	
1475	4) 付属品	[ ]	
1476	5) 特記事項		
1477		(1) 主灰搬送コンベヤシュート下を上限として容量を計画すること。	
1478		(2) 主灰処理物ピット底部は、汚水の滞留がないように考慮すること。	
1479		(3) 主灰処理物ピット内は十分な照度を確保するとともに、照明器具の保守点検が可能な構造にすること。	
1480		(4) 主灰処理物ピットの構造体の壁厚、床厚は、荷重及び鉄筋に対するコンクリートの被り厚を考慮すること。	
1481		(5) 灰クレーンの衝突を考慮して鉄筋に対するコンクリートの被り厚を十分に厚くすること。	
1482		(6) 主灰処理物ピット側壁(長手方向の片面に2箇所、短手方向に1箇所の合計3箇所)に灰残量を示す残量表示	
1483		(7) 主灰処理物ピット内の換気を行うこと。	
1484		(8) 主灰処理物ピット内は多湿となるため、付近の機器の腐食防止を行うこと。	
1485		(9) 主灰汚水沈殿槽及び主灰汚水槽を設けること。	
1486	5. 主灰クレーン		
1487	1) 形式	天井走行クレーン	
1488	2) 数量	[ ]基	
1489	3) 主要項目		
1490	(1) 吊上荷重	[ ]t	
1491	(2) 定格荷重	[ ]t	
1492	(3) バケット形式	[ ]	
1493	(4) バケットつかみ量	[ ]m <sup>3</sup>	
1494	(5) 灰の単位体積重量	[ ]t/m <sup>3</sup>	
1495	(6) 揚程	[ ]m	
1496	(7) 横行距離	[ ]m	
1497	(8) 走行距離	[ ]m	
1498	(9) 各部速度及び電動機	表参照	
1499	(10) 稼働率	33.3%以下(手動)	
1500	(11) 操作方式	遠隔手動、半自動	
1501	(12) 給電方式	[ ]	
1502	4) 付属品	[ ]	
1503	5) 特記事項		
1504		(1) 走行レールに沿って片側に、安全規則、法規等に準拠した安全通路を設けること。	
1505		(2) 横行を設置しない場合は、走行レールに沿って両側に、安全規則、法規等に準拠した安全通路を設けること。	
1506		(3) 本クレーンの点検整備のためにバケット置き場と安全通路との往来階段を設けること。	
1507		(4) 本クレーンの制御用電気品は専用室に収納し騒音及び発熱に対して十分配慮すること。	
1508		(5) バケット置き場ではバケットの清掃、点検が容易に行えるよう十分なスペースを確保するとともに、洗浄用配管	
1509		(6) 本クレーンガーター上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とすること。	
1510		(7) 搬出車両へ積込む際の重量が管理できる機能を有すること。	
1511		(8) トラック(10t)に対して30分程度、セミトレーラー(20t)に対して60分程度で積込みを終えることのできる能力を	
1512	6. 飛灰搬送コンベヤ		
1513	1) 形式	[ ]	
1514	2) 数量	2系列	
1515	3) 主要項目(1基につき)		
1516	(1) 能力	[ ]	
1517	(2) 寸法	[ ]m × [ ]m	
1518	(3) 材質	[ ]	
1519	(4) 駆動方式	[ ]	
1520	4) 付属品	[ ]	
1521	5) 特記事項		
1522		(1) 本装置でボイラ、減温塔、ろ過式集じん器等で捕集された飛灰を飛灰貯留設備まで搬送すること。	
1523		(2) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。	
1524		(3) コンベヤの点検、整備スペースを設けること。	
1525		(4) コンベヤの耐摩耗対策を考慮すること。	
1526		(5) 本体から集じん灰が発生しないよう防じんカバー等の対策を講ずること。	
1527		(6) コンベヤのテール部及びヘッド部付近に、搬送物等のこぼれ落ち及び堆積が生じない構造とすること。	
1528		(7) 気密性の確保や保温、環境集じん等の必要な対策を講ずること。	
1529		(8) コンベヤの用途や種類に応じて適切な名称を付け、各コンベヤを分けて記入のこと。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1530	7. 飛灰処理装置		
1531	1) 飛灰貯留槽		
1532	(1) 形式	[ ]	
1533	(2) 数量	[ ]基	
1534	(3) 主要項目(1基につき)		
1535	容量	[ ]m <sup>3</sup>	
1536	寸法	[ ]m ×高さ[ ]m	
1537	材質	[ ]	
1538	(4) 付属機器(1基につき)		
1539	レベル計		
1540	切り出し装置		
1541	エアレーション装置		
1542	バグフィルタ		
1543	(5) 特記事項		
1544		ブリッジが生じないように配慮すること。	
1545		バグフィルタの稼働及びダスト払い落としはタイマにて自動的にを行うこと。	
1546		貯留槽内での飛灰の吸湿固化対策を講ずること。	
1547	2) 飛灰定量供給装置		
1548	(1) 形式	[ ]	
1549	(2) 数量	[ ]基	
1550	(3) 主要項目(1基につき)		
1551	能力	[ ]t/h	
1552	電動機	[ ]kW	
1553	(4) 付属品	[ ]	
1554	(5) 特記事項		
1555		飛散防止対策を講ずること。	
1556		本装置より下流側機器とのインターロックを計画する	
1557	3) 混練機		
1558	(1) 形式	[ ]	
1559	(2) 数量	2基(内1基予備)	
1560	(3) 主要項目(1基につき)		
1561	能力	[ ]t/h	
1562	処理物形状	[ ]	
1563	駆動方式	[ ]	
1564	材質	[ ]	
1565	操作方式	[ ]	
1566	電動機	[ ]kW	
1567	(4) 付属品	[ ]	
1568	(5) 特記事項		
1569		安定化薬剤の添加なしで、加湿運転ができる構造とすること。	
1570		清掃詰り防止対策を講ずること。	
1571		飛散防止対策を講ずること。	
1572		セルフクリーニング機構を有すること。	
1573		外部に粉じんが漏れないよう密閉構造とし、粉じんは環境集じん装置へ導くこと。また、安定化薬剤としてキ	
1574	4) 安定化薬剤添加装置		
1575	(1) 形式	[ ]	
1576	(2) 数量	[ ]式	
1577	(3) 主要項目(1基につき)		
1578	使用薬剤	[ ]	
1579	薬剤添加量	[ ]%	
1580	(4) 付属機器		
1581	薬剤タンク		
1582	薬剤ポンプ		
1583	希釈水タンク		
1584	(5) 特記事項		
1585		安定化薬剤としてキレート剤を使用する場合は、二硫化炭素が発生しにくい種類を選定すること。	
1586	5) 飛灰処理物搬送コンベヤ		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1587	(1)形式	[ ]	
1588	(2)数量	[ ]基	
1589	(3)主要項目(1基につき)		
1590	能力	[ ]t/h	
1591	トラフ幅	[ ]mm	
1592	材質	[ ]	
1593	駆動方式	[ ]	
1594	電動機	[ ]kW	
1595	(4)付属品	[ ]	
1596	(5)特記事項		
1597		飛びん防止対策を講ずること	
1598		コンベヤの点検、整備スペースを設けること。	
1599		コンベヤの耐摩耗対策を考慮すること。	
1600		本体から処理物が発生しないよう飛びんカバー等の対策を講ずること。	
1601		コンベヤのテール部及びヘッド部付近に、処理物のこぼれ落ち及び堆積が生じない構造とすること。	
1602		水素発生対策として、機器内部または室内の換気を行うこと。	
1603	8. 飛灰処理物貯留設備		
1604		バンカ方式またはビット&クレーン方式のいずれかを選定し、設置するものとし、バンカ方式を選定する場合は以下に示す規定、ビット&クレーン方式を選定する場合は、本節「4. 主灰処理物ビット」及び「5. 主灰クレーン」の規定を準用し計画すること。主灰処理物及び飛灰処理物の灰ビット及び灰クレーンを共用とすることは認めるが、灰ビットを共用とする場合は、間仕切りを設ける等、主灰処理物と飛灰処理物が混合しないように配慮すること。	
1605	1)形式	[バンカ方式またはビット&クレーン方式]	
1606	2)数量	2系列分	
1607	3)主要項目(1基につき)		
1608	(1)容量	[ ](全基あわせて7日分以上)	
1609	(2)寸法	[ ]m x 高さ[ ]m	
1610	(3)材質	[ ]	
1611	(4)駆動方式	[ ]	
1612	4)付属品	[ ]	
1613	5)特記事項		
1614		(1)ブリッジが起ころず円滑に排出できる形状とすること。	
1615		(2)架台の寸法は、運搬車両が十分安全に通過できる寸法とすること。	
1616		(3)排出ゲート部にゴム板、散水、集じん設備等を設け、積み込み時の飛散を防止すること。	
1617		(4)水素発生対策として、機器内部または室内の換気を行うこと。	
1618	第9節 給水設備		
1619	1. 共通事項		
1620		1)プラント用水の受水槽には、上水配管を接続させること。	
1621		2)上水取合い点から本施設までの給水配管を設置すること。	
1622		3)災害時等において、上水の供給が遮断された場合に備えて、定常時はプラント用水を常に最大日使用量の3日分以上貯留できる設計及びシステム構成とすること。	
1623		4)各水槽は用水の用途、設備構成に応じて兼用することも可能とする。	
1624		5)災害時等において、上水の供給が遮断された場合にも飲料水を確保するため、非常用の浄水装置を納入すること。	
1625		6)制御については、用途に応じて自動交互運転、故障時自動切替及び非常時の自動並列運転が可能なものとする。	
1626		7)必要な箇所に散水栓及び手洗水栓を設ける。	
1627		8)必要な箇所に流量計、その他必要な付属品一式を設け、系統、主要設備別に使用量が確認・記録できるようにする。	
1628	2. 水槽類		
1629	1)水槽類リスト	表 2-2 に仕様を明記すること。	
1630		「表 2-2 水槽類仕様一覧」参照	
1631	2)特記事項		
1632		(1)各水槽は、すべて清潔に保持でき、関係各法令、規格に合致したものとすること。	
1633		(2)各水槽の容量は、平均使用水量の4時間分以上を確保すること。	
1634		(3)高置水槽を設ける場合は、時間あたり最大使用量の30分以上の容量とすること。	
1635		(4)水槽類は共通休炉時に維持管理が容易に行える構造、配置とすること。	
1636		(5)槽内にじん芥等の異物が落下しないようにすること。	
1637		(6)マンホールの材質は重荷重用FRP製、点検用梯子の材質はステンレス鋼ポリプロピレン被覆製または同等。	
1638		(7)屋外に設ける水槽の材質はステンレス鋼またはコンクリート製とすること。	
1639	3. ポンプ類		
1640	1)ポンプ類リスト	表 2-3 に仕様を明記すること。	
1641		「表 2-3 ポンプ類仕様一覧」参照	
1642	2)特記事項		
1643		(1)それぞれ用途に応じた適切な形式とし、耐久性を確保して設けること。	
1644		(2)故障時には自動的に交互運転に切り替わること。	
1645	4. 機器冷却水冷却塔		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1646	1)形式	[ ]	
1647	2)数量	[ ]基	
1648	3)主要項目(1基につき)		
1649	(1)循環水量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
1650	(2)冷却水入口温度	[ ]	
1651	(3)冷却水出口温度	[ ]	
1652	(4)外気温度	乾球温度[ ]、湿球温度25.5~26.5	
1653	(5)所要電動機	[ ]V×[ ]P×[ ]kW	
1654	(6)材質	[ ]	
1655	4)付属品	[ ]	
1656	5)特記事項		
1657		(1)開放型の場合はほこり等の混入を防ぐこと。	
1658		(2)冬季の凍結対策を行うこと。	
1659	5. 機器冷却水薬注装置		
1660	1)形式	[ ]	
1661	2)数量	[ ]基	
1662	3)主要項目(1基につき)		
1663	(1)薬剤	[ ]	
1664	4)付属品	薬注ポンプ、薬剤タンク	
1665	5)特記事項	(1)薬剤タンクのレベルを確認できるようにすること。	
1666	6. 簡易浄水設備		
1667	1)形式	可搬式	
1668	2)数量	[ ]基	
1669	3)主要項目		
1670	(1)処理能力	[1,000]L/h以上	
1671	(2)動力源	[ ]	
1672	4)付属品	[ろ過機、殺菌剤、その他必要なもの]	
1673	5)特記事項		
1674		(1)災害時等において、上水の供給が遮断された場合に、プラント用水を飲料水として利用できる能力を有する。	
1675	第10節 排水処理設備		
1676	1. ごみビット排水		
1677	1)ごみビット排水貯留槽(土木建築工事に含む)		
1678	(1)構造	[ ]	
1679	(2)数量	1基	
1680	(3)主要項目(1基につき)		
1681	容量	[ ]m <sup>3</sup> (ごみビット排水の[ ]日分)	
1682	(4)付属品	[ ]	
1683	2)ごみビット排水移送ポンプ		
1684	(1)形式	[ ]	
1685	(2)数量	2基(内1基予備)	
1686	(3)主要項目(1基につき)		
1687	吐出量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
1688	全揚程	[ ]m	
1689	所要電動機	[ ]V×[ ]P×[ ]kW	
1690	材質		
1691	ケーシング	[ ]	
1692	インペラ	[ ]	
1693	シャフト	[ ]	
1694	操作方式	[ ]	
1695	(4)付属品	[ ]	
1696	(5)特記事項	ごみビット排水貯留槽に貯留されたごみビット排水をごみビットまで移送すること。	
1697	2. プラント系及び生活系排水		
1698	1)処理方式		
1699		処理方式は次の方式を基本とし、提案による。プラント系排水及び生活系排水は、適切に処理した後再利用し、	
1700	(1)プラント系無機系排水	凝集沈殿 ろ過 滅菌	
1701	(2)プラント系有機系排水	生物処理 凝集沈殿 ろ過 滅菌	
1702	(3)生活系排水	合併処理浄化槽 生物処理 凝集沈殿 ろ過 滅菌	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1703		「図2-2 プラント系排水及び生活系排水処理フロー(参考)」参照	
1704	2)水槽類	表 2-4に仕様を明記すること。	
1705		「表 2-4 水槽類仕様一覧(参考)」参照	
1706	3)ポンプ・ブロワ類	表 2-5に仕様を明記すること。	
1707		「表 2-5 ポンプ・ブロワ類一覧(参考)」参照	
1708	4)塔・機器類	表 2-6に仕様を明記すること。	
1709		「表 2-6 塔・機器類一覧(参考)」参照	
1710	5)生活排水	「第3章 5. 衛生設備工事」参照	
1711	第11節 電気設備		
1712	1. 共通事項		
1713		1)電気事業者と協議のうえ、引き込み位置を決定し、十分な容量を有する適切な形式の設備とする。	
1714		2)使用する電気設備機器は、関係法令、規格を遵守し、使用条件を十分満足するように合理的に設計・製作	
1715		3)本施設で発電した電力は本施設の運転に利用し、余剰電力を電力業者に供給すること。発電量不足時は、	
1716		4)各炉・負荷系統別に定期整備が行えるものとし、毎年行う定期修理中において共通設備の全停電(全焼却炉	
1717		5)事業者は、原則として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年8	
1718		6)本施設の電源は、商用電源、蒸気タービン発電機(常用)及び非常用発電機により構成すること。	
1719		7)常用発電設備と商用電源との並列運転とすること。施設負荷の状態によって不可能な場合はやむを得ない	
1720		8)「出入自由」を前提として計画し、これが不可能となった場合も対処できる設備を備えたものとする。これに	
1721		9)タービン発電機のメンテナンス時には、商用電源によりすべての負荷をまかなうものとし、その場合の所要電力	
1722		10)停電その他の緊急時は、不要不急の負荷から順次遮断する選択遮断を自動的に行うことでの必要性の高い。	
1723		11)タービントリップを生じた場合も、自動選択遮断により使用電力容量の削減を図り、デマンド超過を回避でき	
1724		12)雷による諸設備への支障が生じないように、必要箇所の避雷器の設置等、充分な避雷対策を行うものとする。	
1725		13)各機器等は特殊なものを除いて、形式、定格等は統一し、メーカーについても極力統一を図るものとする。	
1726		14)運転管理は、中央集中監視制御を基本としたシステムとすること。	
1727		15)装置の制御は、自動化・遠隔操作ができるシステムとすること。また、装置の故障、誤操作に対する安全装置	
1728		16)ブロック単位での使用電力量の把握が可能となる装置を設置すること。	
1729		17)湿気のある場所に電気機械器具を設ける際には、感電防止装置を設けること。	
1730		18)遠隔操作のできる電気回路方式を採用する場合は、点検中に当該電気機械器具を遠方から電源投入で	
1731		19)建屋内の照明は、作業を行うために必要な照度を確保すること。また、停電時において、最低限必要な設備	
1732		20)建屋内には、情報を速やかに伝達するために放送設備、電話設備を設けること。	
1733		21)自動あるいは遠方からの運転操作が可能な装置は、手動かつ現場近くでの操作を優先的にできるように	
1734		22)インバータ等高調波発生機器から発生する高調波は「高調波抑制ガイドライン」を満たすこと。	
1735		23)鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の構造は次によること。ただし屋外設置の場合は、	
1736	(1) 箱体	SS400 t=2.3 mm	
1737	(2) 前面枠及び扉	SS400 t=3.2 mm (ただし、面積0.9m <sup>2</sup> 以下の場合t=2.3mm)	
1738	(3) 底板	SS400 t=2.3 mm	
1739	(4) 仕切り板	SS400 t=2.3 mm	
1740	(5) スタンション	SGP(W) 50Aまたは相当品	
1741		25)本施設で得られた電力を上越市第2クリーンセンター跡地へも配電できるように配電回線を設けること。配	
1742	2. 電気方式		
1743	1)受電電圧	交流三相3線式 66kV、50Hz、1回線	
1744	2)発電電圧	交流三相3線式 6.6kV	
1745	3)配電電圧		
1746	(1) 特別高圧配電	交流三相3線式 66kV	
1747	(2) 高圧配電	交流三相3線式 6.6kV	
1748	(3) プラント動力	交流三相3線式 6.6kV	
1749		交流三相3線式 400 V	
1750	(4) 建築動力	交流三相3線式 400 V	
1751		交流三相3線式 200 V	
1752	(5) 保守用動力	交流三相3線式 200 V	
1753	(6) 照明、計装	交流単相3線式 200/100 V	
1754		交流単相2線式 100 V	
1755	(7) 操作回路	交流単相2線式 100 V	
1756		直流 100 V	
1757	(8) 直流電源装置	直流 100 V	
1758	(9) 電子計算機電源	交流単相2線式 100 V	
1759	4)特記事項		
1760		(1) 本施設で使用する全電力に対し十分な容量を有する適切な形式の設備とすること。	
1761		(2) 遮断器盤等の操作電源及び盤内照明電源は各機器または各盤別に独立して設置すること。	
1762	3. 特別高圧受変電設備		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1763	1)ガス絶縁開閉装置		
1764	(1)形式	キュービクル形ガス絶縁開閉装置(C-GIS)	
1765	(2)数量	1式	
1766	(3)付属機器		
1767	受電用遮断器	一式	
1768	断路器	一式	
1769	接地開閉装置	一式	
1770	母線	一式	
1771	避雷器	一式	
1772	計器用変圧器	一式	
1773	計器用変流器	一式	
1774	現場操作盤	一式	
1775	転送遮断装置または単独運転検出装置	一式(必要に応じて)	
1776	電圧検知器	一式	
1777	その他必要な設備	一式	
1778	(4)特記仕様		
1779		縮小型を採用してもよい。	
1780	2)特別高圧変圧器		
1781	(1)形式	[ ]	
1782	(2)数量	1台	
1783	(3)主要項目		
1784	電圧	[ ]	
1785	容量	[ ]	
1786	絶縁階級	[ ]	
1787	(4)付属機器		
1788	複合型保護継電器	一式	
1789	無負荷時タップ切替器	一式	
1790	(5)特記事項		
1791		受配電の全ての信号は、中央制御室へ通信回線で伝送する方式とすること。	
1792		電力引込に関する条件及び系統連系要件については、電気事業者と詳細に協議を行い、設計に反映すること。	
1793		取引用計器の所掌は電気事業者と協議し決定すること。	
1794	4.高圧配電変電設備		
1795	1)高圧受電盤		
1796	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖自立型	
1797	(2)数量	1面	
1798	(3)付属機器		
1799	真空遮断器	一式	
1800	計器用変圧器	一式	
1801	保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器	一式	
1802	2)蒸気タービン発電機連絡盤		
1803	(1)形式	鋼板製垂直自立閉鎖形	
1804	(2)数量	1面	
1805	(3)付属機器		
1806	真空遮断器	一式	
1807	計器用変圧器	一式	
1808	保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器	一式	
1809	3)高圧配電盤		
1810	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖自立型	
1811	(2)数量	[ ]面	
1812	(3)付属機器		
1813	真空遮断器	一式	
1814	保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器	一式	
1815	(4)特記事項		
1816		真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とすること。	
1817		配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。	
1818	4)高圧進相コンデンサ盤		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1819	(1) 形式	オイルレス型コンデンサ	
1820	(2) 数量	[ ]面	
1821	(3) 主要項目		
1822	コンデンサバンク数	[ ]台	
1823	コンデンサ群容量	[ ]kVar	
1824	力率	95%以上	
1825	(4) 特記事項		
1826		通常運転時に力率95%以上となるよう、バンク容量及び数量を決定すること。	
1827		自動力率調整装置を設けること。	
1828		容器変形検知装置を設置する等、機器の異常を早期に発見できるような設備とすること。	
1829		必要に応じて複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造とすること。	
1830		高調波対策として、乾式直列リアクトルを設置すること。	
1831	5) 変圧器盤		
1832	(1) 形式	鋼板製垂直自立閉鎖形	
1833	(2) 数量	一式	
1834	(3) 付属機器		
1835	プラント動力用変圧器		
1836	建築動力用変圧器		
1837	照明等用変圧器		
1838	その他必要な変圧器		
1839	(4) 特記事項	変圧器はモールド型とし、高効率のものを使用すること。	
1840	6) 高圧動力盤(必要に応じて)		
1841	(1) 形式	鋼板製垂直自立閉鎖形(高圧コンビネーションスタータ)	
1842	(2) 数量	一式	
1843	5. 低圧配電設備		
1844	1) 低圧動力主幹盤(プラント・建築)		
1845	(1) 形式	鋼板製屋内自立閉鎖形	
1846	(2) 数量	[ ]面	
1847	(3) 主要項目		
1848	回路電圧	400V、200V	
1849	(4) 付属機器		
1850	配線用遮断器(MCCB)	一式	
1851	表示灯(LED)	一式	
1852	地絡保護装置	一式	
1853	その他必要なもの	一式	
1854	(5) 特記事項	短絡及び地絡事故を他負荷またはフィーダーに波及させないこと。	
1855	2) 照明主幹盤		
1856	(1) 形式	鋼板製屋内自立閉鎖形	
1857	(2) 数量	[ ]面	
1858	(3) 主要項目回路電圧	200V、100V	
1859	(4) 付属機器		
1860	配線用遮断器(MCCB)	一式	
1861	表示灯(LED)	一式	
1862	地絡保護装置	一式	
1863	その他必要なもの	一式	
1864	(5) 特記事項		
1865		短絡及び地絡事故を他負荷またはフィーダーに波及させないこと。	
1866	6. 動力設備		
1867	1) 動力制御盤		
1868	(1) 形式	鋼板製屋内閉鎖自立形 電磁制御盤またはコントロールセンタ(JEM-1195両面形)	
1869	(2) 数量	[ ]面	
1870	(3) 付属機器(収納機器1ユニットにつき)		
1871	配線用遮断器(トリップ警報接点付)	一式	
1872	電磁接触器(モータ負荷の場合)	一式	
1873	サーマルリレー(モータ負荷の場合)	一式	
1874	補助継電器(必要なユニット)	一式	
1875	運転、警報表示灯(モータ負荷の場合)	一式	
1876	その他必要なもの	一式	
1877	(4) 特記事項		
1878		炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力ごとに適切なブロックに分けること。	
1879		主回路断路部は、電源側、負荷側とも完全自動連結を行い、引出し操作を容易にすること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1880		瞬停時に継続運転が必要な機器は、継続運転が対応可能な機能を有すること。	
1881	2)インバータ制御盤		
1882	(1)形式	鋼板製屋内自立閉鎖形	
1883	(2)数量	[ ]面	
1884	3)現場制御盤		
1885	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖自立形または壁掛形	
1886	(2)数量	[ ]面	
1887	4)現場操作盤		
1888	(1)形式	[ ]	
1889	(2)数量	[ ]面	
1890	(3)付属機器		
1891	電流計(広角、赤針付)	一式	
1892	切替スイッチ及び操作スイッチ	一式	
1893	運転表示灯、故障表示灯	一式	
1894	その他必要なもの	一式	
1895	(4)特記事項		
1896		現場操作に適切となるよう各装置・機器の近くに個別または集合して設けること。	
1897		防塵形で計画すること。	
1898		操作盤は各機器の機側にて、発停操作が行えるとともに、保守点検時に使用するもので、インターロック機構	
1899		現場操作盤にて現場優先操作から中央優先操作へ切り換え時でも運転が継続する制御回路とすること。	
1900		電流計は、過負荷監視機器及び現場にて作動状況が確認できない機器に設置すること。	
1901		停止スイッチはオフロック付とすること。	
1902		故障表示灯にはランプテストスイッチを設けること。	
1903	5)電動機		
1904	(1)定格	電動機の定格電圧、定格周波数は電気方式により計画するものとし、汎用性、経済性、施工の容易さ等を考慮し	
1905	(2)電動機の種類	電動機の種類は、主としてかご型3相誘導電動機とし、その形式は下記適用規格に遵守し、使用場所に応じた	
1906	JIS C 4034	回転電気機械通則	
1907	JIS C 4210	一般用低圧三相かご型誘導電動機	
1908	JEC 2137	誘導機	
1909	JEM 1202	クレーン用全閉巻型巻線型低圧三相誘導電動機	
1910	(3)電動機の始動方法	原則として直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分に考慮して、その容量により適切な起動方式とすること。	
1911	(4)工用電源	補修用工用電源として、200V30kVA以上の工用電源を必要箇所に、設けること。	
1912	7.タービン発電設備		
1913	1)発電機		
1914	(1)形式	[ ]	
1915	(2)数量	1基	
1916	(3)主要項目		
1917	容量	[ ]kVA	
1918	力率	[ ]%	
1919	電圧・周波数	[ ]kV、 [ ]Hz	
1920	回転速度	[ ]min <sup>-1</sup>	
1921	絶縁種別	[ ]	
1922	励磁方式	[ ]	
1923	冷却方式	[ ]	
1924	2)発電機監視盤(他の盤と兼用も可とする。)		
1925	(1)形式	[ ]	
1926	(2)数量	1面(中央制御室はCRT監視)	
1927	3)発電機遮断器盤		
1928	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖垂直自立形	
1929	(2)数量	1面	
1930	4)タービン起動盤		
1931	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖垂直自立形	
1932	(2)数量	1面	
1933	5)保護装置	保護装置は表 2-7に示す構成例を参考にすること。	
1934		「表 2-7 保護装置構成例(参考)」参照	
1935	6)タービン計器盤		
1936	(1)形式	鋼板製屋内閉鎖垂直自立形	
1937	(2)数量	1面(中央制御室はCRT監視)	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1938	(3) 付属機器		
1939	盤面取付計器	1 式	
1940	8. 非常用電源設備		
1941	1) 原動機		
1942	(1) 形式	[ガスタービンまたはディーゼルエンジン]	
1943	(2) 数量	1基	
1944	(3) 主要項目		
1945	出力	[ ]PS	
1946	燃料	[灯油または軽油]	
1947	起動	[ ]	
1948	冷却方式	[ ]	
1949	(4) 付属機器		
1950	灯油貯蓄タンク	1基([ ]kL)	
1951	燃料サービスタンク	1基([ ]L)	
1952	燃料移送ポンプ	一式	
1953	排気、排風及び給気設備(消音器含む)	一式	
1954	冷却装置	一式	
1955	その他必要なもの	一式	
1956	(5) 特記事項		
1957		排気管は消音器付とし、屋外へ排気すること。	
1958		据付け時に防振対策を行うこと。	
1959		消防法に適用するものとし、非常用発電機としての機能の保持に必要な燃料については、常時確保すること。	
1960		貯留タンクの容量は、全炉停止状態(コールド状態)から1炉を立ち上げた後、蒸気タービン発電機により自動運転を確立するまで、本施設が稼働を続けるために必要な容量以上とすること。	
1961		本設備に使用する燃料を灯油とする場合、灯油貯留タンクを助燃装置と兼用とすることも可とするが、その場合の容量は、助燃装置と本設備の特記事項で規定している容量の合計以上とすること。	
1962		通常立上げ時の活用及びピークカットへの活用については、消防法等の関係法令及び基準に合致することを条件とし、経済性、効率性を勘案のうえ提案することを可とする。	
1963		災害時に電気事業者からの電力供給が断たれた場合は、本装置により1炉を立ち上げた後、蒸気タービン発電機により自立運転を確立し、さらに1炉を立ち上げて処理を継続できること。	
1964	2) 非常用発電機		
1965	(1) 形式	[ ]	
1966	(2) 数量	1基	
1967	(3) 主要項目		
1968	容量	[ ]kVA	
1969	電圧	[ ]kV	
1970	力率	[ ]%	
1971	回転数	[ ]min <sup>-1</sup>	
1972	力率	80% (遅れ)	
1973	絶縁種別	F種以上	
1974	励磁方式	ブラシレス励磁方式	
1975	(4) 付属機器		
1976	計測器	一式	
1977	保護装置	一式	
1978	(5) 特記事項		
1979		電気事業者からの電力供給が断たれた場合にも、ごみ処理を自立再開可能とするため、非常用発電機容量	
1980		据付け時に防振対策を行うこと。	
1981	3) 発電機制御装置		
1982	(1) 形式	鋼板製垂直自立閉鎖形	
1983	(2) 数量	一式	
1984	(3) 付属機器		
1985	温度計・圧力計・電流計・回転計	一式	
1986	集合故障表示	一式	
1987	操作スイッチ	一式	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1988	その他必要なもの	一式	
1989	(4) 特記事項		
1990		自動電圧調整装置を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整する。	
1991		周波数及び回転数は、現場及び中央制御室の双方において調整可能なものとする。	
1992	4) 発電機遮断器盤、励磁装置盤		
1993	(1) 形式	鋼板製垂直自立閉鎖形	
1994	(2) 数量	一式	
1995	(3) 付属機器		
1996	主遮断器	一式	
1997	励磁装置	一式	
1998	自動電圧調整装置	一式	
1999	自動力率調整装置	一式	
2000	自動同期投入装置	一式	
2001	保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器	一式	
2002	(4) 特記事項		
2003		電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行うこと。	
2004	5) 保護装置	保護装置は表 2-8に示す構成例を参考にすること。	
2005		「表 2-8 保護装置構成例(参考)」参照	
2006	9. 無停電電源設備		
2007	1) 直流電源装置		
2008	(1) 形式	鋼板製屋内自立形	
2009	(2) 数量	[ ]面	
2010	(3) 主要項目		
2011	充電器形式	トランジスタ式、サイリスタ式	
2012	入力	AC3 相 [ V, [ ]Hz	
2013	出力	DC [ V	
2014	(4) 付属機器		
2015	蓄電池(交流無停電電源装置との兼用も可とする。)		
2016	イ 形式	長寿命制御弁式鉛蓄電池	
2017	ロ 容量	[ ]AH(10 時間率)	
2018	ハ 数量	[ ]セル	
2019	(5) 特記事項		
2020		全停電の際、万一非常用発電設備が運転されなくとも10分以上は供給できる容量とすること。	
2021		負荷回路は、各系統別に分けること。	
2022		負荷の種類は原則として以下のとおりとする。	
2023		イ 高圧遮断器操作	
2024		ロ 高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯	
2025		ハ 蒸気タービン発電機の制御電源	
2026		ニ 監視表示灯電源	
2027		ホ その他必要なもの	
2028	2) 交流無停電電源装置		
2029	(1) 形式	鋼板製垂直自立閉鎖形	
2030	(2) 主要項目		
2031	容量	必要負荷の10 分間以上	
2032	蓄電池	長寿命制御弁式鉛蓄電池	
2033	インバータ	静止型	
2034	入力電圧	[ ]V	
2035	交流出力	[ ]kVA AC 100V, 50Hz	
2036	(3) 付属機器		
2037	充電器	一式	
2038	蓄電池	一式	
2039	インバータ	一式	
2040	自動無瞬断切替装置	一式	
2041	その他必要なもの	一式	
2042	(4) 特記事項		
2043		全停電の際、万一非常用発電設備が運転されなくとも10分以上は供給できる容量とすること。	
2044		負荷の種類は以下のとおりとすること。	
2045		イ 計装分散制御システム	
2046		ロ ごみクレーン制御回路	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2047		ハ シーケンス制御回路	
2048		ニ 受入供給設備用計量機	
2049		ホ 蒸気タービン制御回路	
2050		ヘ その他必要な負荷	
2051		電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等を選定すること。	
2052		負荷回路は、各系統別に分けること。	
2053		電源を必要とする負荷には、本装置を介さずに電源を供給するなど、装置の点検時には、安全に作業できる。	
2054	10.電気配線工事		
2055		配線の方法及び種類は、敷設条件、短絡電流、負荷容量及び電圧降下等を検討して決定すること。主要配線、ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、金属管工事、バスダクト工事、地中埋設工事等、各敷地条	
2056	1)工事方法	接地工事は、電気設備基準に定められている通り、A種、B種、C種、D種接地工事等の接地目的に応じ適	
2057	2)接地工事		
2058	3)使用ケーブル		
2059		原則としてエコケーブルを使用すること。ただし、特にエコケーブルを使用しにくい理由があって、市が承諾した	
2060	(1) 高圧用(6.6kV)	EM - CET ケーブル	
2061	(2) 低圧動力用(600V)	EM - CE ケーブル、EM - CET ケーブル	
2062	(3) 制御用(600V)	EM - CEE ケーブル、EM - CEES ケーブル	
2063	(4) 接地回路他(600V)	EM - IE 電線	
2064	(5) 高温場所(600V)	耐熱電線、耐熱ケーブル	
2065	(6) 消防設備機器(600V)	耐熱電線、耐熱ケーブル	
2066	第12節 計装設備		
2067	1. 共通事項		
2068		1) 本設備は、中央制御室で集中管理ができるシステムとし、プラントの操作、監視、制御の集中化と自動化を行うこと。	
2069		2) 本設備の中核をなすコンピュータシステムは、危険分散のため主要(重要)部分は2重化システムとし、各設	
2070		3) 工場の運転管理及び運営管理に必要な情報を各種帳票類に出力するとともに、運営管理に必要な運転データ	
2071		4) 各機器の停止等、保安に係る操作については、コンピュータシステムが機能しない場合においても、可能と	
2072	2. 計装制御計画		
2073		監視項目、自動制御機能、データ処理機能は以下のとおり計画する。	
2074	1)一般項目		
2075		(1) 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することのないよう、フェー	
2076		(2) ごみ処理施設は、計装機器の設置場所として、過酷な環境であることに十分配慮したシステムを構築すること。	
2077	2)計装監視機能		
2078		自動制御システム及びデータ処理設備は以下の機能を有すること。	
2079		(1) レベル、温度、圧力等、プロセスデータの表示・監視	
2080		(2) ごみクレーン・灰クレーン運転状況の表示	
2081		(3) 主要機器運転状態の表示	
2082		(4) 受変電設備運転状態の表示・監視	
2083		(5) 電力デマンド監視	
2084		(6) 各種電動機電流値の監視	
2085		(7) 機器及び制御系統の異常の監視	
2086		(8) 公害関連データの表示・監視	
2087		(9) その他運転に必要なもの	
2088	3)自動制御機能		
2089	(1) ごみ焼却関連運転制御	自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御(CO、NOx制御含む)、焼却量制御、蒸気発生量安定化、	
2090	(2) ボイラ関連運転制御	ボイラ水面レベル制御、ボイラ水質管理、その他	
2091	(3) 受配電発電機運転制御	自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他	
2092	(4) 蒸気タービン発電機運転制御	自動立上、停止、同期投入運転制御、その他	
2093	(5) ごみクレーンの運転制御	攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他	
2094	(6) 灰クレーンの運転制御	つかみ量調整、積込み、積替え、その他	
2095	(7) 動力機器制御	回転数制御、発停制御、交互運転、その他	
2096	(8) 給排水関係運転制御	水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他	
2097	(9) 公害関係運転制御	排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他	
2098	(10) その他必要なもの		
2099	4)データ処理機能		
2100	(1) ごみ搬入データ		
2101	(2) 主灰処理物、飛灰処理物等の搬出データ		
2102	(3) 燃焼設備データ		
2103	(4) ボイラ運転状況データ		
2104	(5) 低位発熱量演算データ		
2105	(6) 受電、売電電力量等の電力管理データ		
2106	(7) 各種プロセスデータ		
2107	(8) 公害監視データ		
2108	(9) 薬剤使用量、ユーティリティ使用量等データ		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2109	(10) 各電動機の稼働状況のデータ		
2110	(11) アラーム発生記録		
2111	(12) その他必要なデータ		
2112	3. 計装機器		
2113	1) 一般計装センサー	以下の計装機能を必要な箇所に設置すること。	
2114	(1) 重量センサー等		
2115	(2) 温度、圧力センサー等		
2116	(3) 流量計、流速計等		
2117	(4) 開度計、回転速度計等		
2118	(5) レベル計等		
2119	(6) pH、導電率等		
2120	(7) その他必要なもの		
2121	2) 大気質測定機器		
2122		本装置は煙道排ガス中のばい煙濃度並びに気象測定を行うためのものとする。各系列の適切な位置に分析計を	
2123	(1) 煙道中ばいじん濃度計		
2124	形式	[ ]	
2125	数量	2基	
2126	測定範囲	[ ]	
2127	(2) 煙道中窒素酸化物濃度計		
2128	形式	[ ]	
2129	数量	2基	
2130	測定範囲	[ ]	
2131	(3) 煙道中硫黄酸化物濃度計		
2132	形式	[ ]	
2133	数量	2基	
2134	測定範囲	[ ]	
2135	(4) 煙道中塩化水素濃度計		
2136	形式	[ ]	
2137	数量	2基	
2138	測定範囲	[ ]	
2139	(5) 煙道中一酸化炭素濃度計		
2140	形式	[ ]	
2141	数量	2基	
2142	測定範囲	[ ]	
2143	(6) 煙道中酸素濃度計		
2144	形式	[ ]	
2145	数量	2基	
2146	測定範囲	[ ]	
2147	(7) 風向風速計		
2148	形式	[ ]	
2149	数量	1基	
2150	測定範囲	[ ]	
2151	(8) 大気温度湿度計		
2152	形式	[ ]	
2153	数量	1基	
2154	測定範囲	[ ]	
2155	3) ITV装置		
2156		ITV装置は、次に示す各リストを参考例としてリストを作成すること。	
2157	カメラ設置場所	「表2-9 カメラ設置場所」参照	
2158	モニタ設置場所	「表2-10 モニタ設置場所」参照	
2159	4. 計装用空気圧縮機		
2160	1) 形式	[ ]	
2161	2) 数量	2基(内1基予備)	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2162	3)主要項目(1基につき)		
2163	(1) 吐出力	[ ]m <sup>3</sup> N/min	
2164	(2) 全揚程	[ ]m	
2165	(3) 空気タンク	[ ]m <sup>3</sup>	
2166	(4) 所要電動機	[ ]kW	
2167	(5) 操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
2168	(6) 圧力制御方式	[ ]	
2169	4)付属品	冷却器、空気タンク、除湿器	
2170	5)特記事項		
2171		(1) 湿気及び塵埃等による汚染のない場所に空気取入口を設け、清浄器並びに消音器を経て吸気すること。	
2172		(2) 空気吐出口に除湿及び油分除去装置を設け、除湿された水分は自動的に排除すること。	
2173		(3) 制御については自動交互運転、故障自動切替及び非常時の自動並列運転が可能なものとする。	
2174		(4) ドレンノズル等の凍結防止対策を考慮すること。	
2175		(5) 他の空気圧縮機との兼用は不可とする。	
2176	5. 制御装置(中央制御室)		
2177	1)中央監視盤		
2178	(1) 形式	[ ]	
2179	(2) 数量	[ ]基	
2180	(3) 主要項目	[ ]	
2181	(4) 特記事項		
2182		監視・操作・制御は主にオペレーターズコンソールにおいて行うが、プロセスの稼働状況、警報等重要度の高	
2183		中央制御室は見学の主要な箇所でもあるため、見学者用設備としても考慮すること。	
2184	2)オペレーターズコンソール		
2185	(1) 形式	コントロールデスク型	
2186	(2) 数量	[ ]基	
2187	(3) 主要項目	[ ]	
2188	(4) 特記事項		
2189		炉・共通機器、電気、発電の制御を行うものとし、中央制御室に設置すること。	
2190	3)ごみクレーン制御装置		
2191	(1) 形式	[ ]	
2192	(2) 数量	[ ]基	
2193	(3) 主要項目	[ ]	
2194	(4) 特記事項		
2195		モニタは次の項目の表示機能を有すること。	
2196		イ 各ビット番地のごみ高さ	
2197		ロ 自動運転設定画面	
2198		ハ ビット火災報知器温度情報	
2199		ニ その他必要な情報	
2200		炉用オペレーターズコンソールと列盤とし、盤、モニタ、キーボード等高さ上の統一を図ること	
2201	4)プロセスコントロールステーション		
2202	(1) 形式	[ ]	
2203	(2) 数量	[ ]基	
2204	(3) 主要項目	[ ]	
2205	(4) 特記事項		
2206		各プロセスコントロールステーションは二重化すること。	
2207		炉用プロセスには炉の自動燃焼装置を含むこと。なお、独立して自動燃焼装置を計画する場合は、炉用プロ	
2208	5)データウェイ		
2209	(1) 形式	[ ]	
2210	(2) 数量	[ ]基	
2211	(3) 主要項目	[ ]	
2212	(4) 特記事項	データウェイは二重化構成とすること	
2213	6)その他		
2214	6. データ処理装置		
2215	1)データログ		
2216	(1) 形式	[ ]	
2217	(2) 数量	[ ]基	
2218	(3) 主要項目	[ ]	
2219	(4) 特記事項		
2220		常用CPU のダウン時もスレーブが早期に立上り、データ処理を引き継げるシステムとすること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2221		ハードディスク装置への書込みは2台平行して行い、ハードディスククラッシュによるデータの損失がないように	
2222	2)出力機器		
2223	(1)日報・月報作成用プリンタ		
2224	形式	[ ]	
2225	数量	[ ]基	
2226	主要項目	[ ]	
2227	(2)画面ハードコピー用カラープリンタ (施設運転状況記録用)		
2228	形式	[ ]	
2229	数量	[ ]基	
2230	主要項目	[ ]	
2231	3)データ処理端末		
2232	形式	[ ]	
2233	数量	[ ]基	
2234	主要項目	[ ]	
2235	特記事項		
2236		イ ごみ焼却量、ごみ搬入量、環境監視データ等各種プロセスデータの表示、解析及び中央制御室オペレータ	
2237		ロ 市職員事務室、大会議室、ラウンジ及び展示・学習コーナーに設置すること。	
2238		ハ 運転データは光ケーブル等を介してデータログから取り込むこと。	
2239		ニ 取り込むデータ及びオペレータ画面については原則全画面とするが、詳細は市と協議するものとする。	
2240	7.ローカル制御系		
2241	1)ごみ計量機データ処理装置		
2242		ごみ計量機データ処理装置は次の事項を満たすものとする。	
2243	(1)形式	[ ]	
2244	(2)数量	[ ]基	
2245	(3)主要項目	[ ]	
2246	(4)特記事項		
2247		計量機による計量が、全機同時に行えるよう計画すること。	
2248		計量受付終了後1日分の計量データを、集計用プリンタに出力するとともに工場棟のデータログに転送する	
2249	2)その他制御装置		
2250		その他の施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を計画すること。	
2251	第13節 雑設備		
2252	1.雑用空気圧縮機		
2253	1)形式	[ ]	
2254	2)数量	[ ]基	
2255	3)主要項目(1基につき)		
2256	(1)吐出量	[ ]m <sup>3</sup> N/min	
2257	(2)全揚程	[ ]m	
2258	(3)空気タンク	[ ]m <sup>3</sup>	
2259	(4)所要電動機	[ ]kW	
2260	(5)操作方式	自動、遠隔手動、現場手動	
2261	(6)圧力制御方式	[ ]	
2262	4)付属品	空気タンク	
2263	5)特記事項		
2264		(1)必要な空気量に対して、十分な能力を有すること。	
2265		(2)自動アンローダ運転と現場手動ができること。	
2266		(3)必要な貯留量の雑用空気タンクを設けること。	
2267	2.掃除用気吹装置		
2268	1)形式	[ ]	
2269	2)数量	[ ]	
2270	3)主要項目		
2271	(1)使用流体	圧縮空気	
2272	(2)配管箇所	[プラットホーム、ホップステージ、炉室(集じん器付近×2、主灰処理物搬送コンベヤ付近×2)、排水処理設備	
2273	(3)付属品	チューブ、ホース、エアガン	
2274	3.可搬式掃除装置		
2275	1)形式	業務用クリーナ	
2276	2)数量	4基	
2277	3)主要項目		
2278	(1)風量	[ ]m <sup>3</sup> /min	
2279	(2)真空度	[ ]Pa	
2280	(3)配管箇所	[ ]箇所	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2281	(4) 電動機	[ ]kW	
2282	(5) 操作方式	[ ]	
2283	4) 付属品	チューブ、ホース	
2284	4. 洗車装置		
2285	1) 形式	高圧洗浄装置	
2286	2) 数量	[ ]基(3台以上同時洗車)	
2287	3) 主要項目(1基につき)		
2288	(1) 同時洗車台数	[ ]台	
2289	(2) 噴射水量	[ ]m <sup>3</sup> /min	
2290	(3) 噴射水圧力	[ ]kPa	
2291	(4) 所要電動機	[ ]kW	
2292	4) 特記事項		
2293		(1) 冬季には温水が使用できるようにすること。	
2294		(2) 洗車棟内に手動洗車装置及び洗車排水設備を設けること。	
2295		(3) 洗車は同時3台以上が洗車可能なスペースとすること。	
2296		(4) 洗車の対象は、燃やせるごみの直営収集車及び許可収集車(パッカー車)の内部洗浄、足回りとすること。	
2297		(5) 洗車排水は、必要に応じて油分、固形分を除去後、プラント排水処理設備へ導水し処理すること。	
2298		(6) 必要に応じて冬季の凍結対策を講じること。	
2299	5. 機械工具類		
2300		本施設の運転管理に必要な工作機械類、作業工具類を納入すること。またそのリストを作成すること。	
2301	6. 公害監視用データ表示盤		
2302	1) 形式	[自立型または壁掛型、屋外防水形]	
2303	2) 数量	[1]面	
2304	3) 主要項目		
2305	(1) 寸法	幅[ ]m×高さ[ ]m×奥行き[ ]m	
2306	(2) 表示方式	[ ]	
2307	(3) 表示項目	[ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、発電量、その他必要項目]	
2308	4) 付属品	[ ]	
2309	5) 特記事項		
2310		(1) 設置場所は屋外とする。詳細な設置位置、表示項目等については市と協議のうえ決定すること。	
2311		(2) 表示内容を中央制御室等から確認、変更できるものとし、公害防止データや発電データ等リアルタイムに表示すること。	
2312	7. 機器搬出設備		
2313	1) 形式	電動走行式ホイスト	
2314	2) 数量	[ ]基	
2315	3) 主要項目(1基につき)		
2316	(1) 設置場所	[ ]	
2317	(2) 吊り上げ荷重	[ ]t	
2318	(3) 揚程	[ ]m	
2319	(4) 操作方式	[ ]	
2320	(5) 電動機	[ ]kW	
2321	4) 付属品	[ ]	
2322	8. エアシャワー設備		
2323	1) 形式	[ ]	
2324	2) 数量	[ ]基	
2325	3) 主要項目(1基につき)		
2326	(1) ジェット風量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
2327	(2) ジェット風速	[ ]m/s	
2328	(3) 吹出口	[ ]	
2329	4) 付属品	[ ]	
2330	5) 特記事項	(1) 中央制御室から機械設備室への最初の扉部及びその他の箇所(必要数)にエアシャワールーム及び更衣室	
2331	9. 炉内清掃用集じん装置		
2332	1) 形式	[ ]	
2333	2) 数量	[ ]基	
2334	3) 主要項目(1基につき)		
2335	(1) 出口含じん量	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	
2336	(2) ろ過風速	[2]m/min	
2337	4) 付属機器		
2338	(1) 排風機		
2339	(2) 集じん風道		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2340	(3) 風道ダンパ		
2341	(4) 集じんダクト・フード		
2342	5) 特記事項		
2343		(1) 自動ダスト払落し機能を設けること。	
2344		(2) 回収したダストは、ろ過式集じん器で捕集した焼却飛灰と同様に処理すること。	
2345		(3) 複数の装置を組み合わせる場合は、分けて記入すること。	
2346		(4) 後段に作業環境用脱臭装置を接続するか、燃焼用空気として利用すること。	
2347	10. 環境用集じん装置		
2348	1) 形式	[ ]	
2349	2) 数量	[ ]基	
2350	3) 主要項目(1基につき)		
2351	(1) 出口含じん量	0.01g/m <sup>3</sup> N以下	
2352	(2) ろ過風速	[2]m/min	
2353	4) 付属機器		
2354	(1) 排風機		
2355	(2) 集じん風道		
2356	(3) 風道ダンパ		
2357	(4) 集じんダクト・フード		
2358	5) 特記事項		
2359		(1) 自動ダスト払落し機能を設けること。	
2360		(2) 回収したダストは、ろ過式集じん器で捕集した焼却飛灰と同様に処理すること。	
2361		(3) 複数の装置を組み合わせる場合は、分けて記入すること。	
2362		(4) 臭気や人体に有害な化学物質を含む場合は、後段に作業環境用脱臭装置を接続するか、燃焼用空気とし	
2363	11. 作業環境用脱臭装置(必要に応じて)		
2364	1) 形式	[ ]	
2365	2) 数量	[ ]基	
2366	3) 主要項目(1基につき)		
2367	(1) 容量	[ ]m <sup>3</sup> /h	
2368	(2) 駆動方式	[ ]	
2369	(3) 電動機	[ ]V × [ ]P × [ ]kW	
2370	(4) 操作方式	遠隔手動、現場手動	
2371	4) 特記事項		
2372		(1) 本装置で燃焼設備、排ガス処理設備、灰出し設備等から局所吸引した臭気、化学物質を除去すること。	
2373		(2) 局所吸引した臭気及び化学物質を燃焼用空気として利用する場合または臭気や人体に有害な化学物質を含	
2374	12. 動物の死骸専焼炉		
2375	1) 形式	[ ]	
2376	2) 数量	[1]基	
2377	3) 主要項目(1基につき)		
2378	(1) 能力	[ ]m <sup>3</sup> /h	
2379	(2) 火格子寸法	幅[ ]m × 長さ[ ]m	
2380	(3) 火格子面積	[ ]m <sup>2</sup>	
2381	(4) 火格子燃焼率	[ ]kg/m <sup>2</sup> ・h	
2382	4) 特記事項		
2383		(1) 保冷庫を設置すること。	
2384		(2) 見学者等の目にふれないよう炉内へ投入できること。	
2385		(3) 本専焼炉から発生する排ガスは、「第5節 2. ろ過式集じん器(バグフィルタ)」の前段につなげること。	
2386	13. 説明用備品類		
2387		設備の概要を説明する調度品として、下記のを納入すること。これらに加え、「第3章 第2節 3. 見学・学習機	
2388	1) 説明用プラントフローシート		
2389	1) 形式	[ ]	
2390	2) 数量	1基	
2391	3) 主要項目(1基につき)		
2392	取付位置	[ ]	
2393	寸法	幅[ ]m × 高[ ]m	
2394	取付方法	[ ]	
2395	2) 説明用パンフレット		
2396	1) 形式	[ ]	
2397	2) 数量	(必要部数は建設事業者と市との協議による)	
2398	3) 説明用映写ソフト		
2399	1) 形式	[ ]	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
2400	2)数量	[ ]	
2401	(3) 主要項目		
2402	録画内容	一般説明用、小学生用、建設記録	
2403	4)場内案内説明装置		
2404	(1)形式	[ ]	
2405	(2)設置場所	[ ]	
2406	(3) 主要項目(1基につき)		
2407	寸法	[ ]	
2408	付属品	[ ]	
2409			
2410			
2411			
2412			
2413			
2414			
2415			
2416			
2417			
2418			
2419			
2420			
2421			
2422			
2423			
2424			
2425			
2426			
2427			
2428			
2429			
2430			
2431			
2432			
2433			
2434			
2435			
2436			
2437			
2438			
2439			

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第3章 土木建築工事仕様		
2	第1節 計画基本事項		
3		本章で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、実施設計及び施工に際しては、市の意図を反映させ、機能性、経済性の高い合理的計画とする。	
4	1. 計画概要		
5	1) 工事範囲	本工事範囲は下記工事一式とする。	
6	(1) 工場棟建設	一式	
7	(2) 管理棟建設 (市職員執務及び計量業務及び見学者受入業務用)	一式	
8	(3) その他関連施設建設(特別高圧受変電設備棟・鉄塔、庁用車庫、洗車棟、除雪車庫、燃料貯蔵所)	一式	
9	(4) 敷地造成	一式	
10	(5) 構内道路整備	一式	
11	(6) 駐車場整備	一式	
12	(7) 構内排水整備(調整池含む)	一式	
13	(8) 植栽・芝張整備	一式	
14	(9) 門、囲障設置	一式	
15	(10) 構内照明設置	一式	
16	(11) 構内サイン設置	一式	
17	(12) 余熱利用等配管設置	一式	
18	(13) 地中障害撤去(確認された場合で、市と協議のうえ撤去となった場合)	一式	
19	(14) 既存設備・配管切換(必要となった場合)	一式	
20	(15) 上越市第2クリーンセンター仮設施設建設	一式	
21	(16) 上越市第2クリーンセンター管理棟・計量棟及びそれらに付帯する施設解体	一式	
22	(17) その他関連して必要な工事	一式	
23	2) 事業実施区域	要求水準書添付資料-1「事業実施区域関連資料」のとおり	
24	2. 特記事項		
25	1) 災害対策		
26		(1) 震災、浸水等により電力・給水等のインフラ機能が停止した場合にも、焼却機能を維持できる計画とすることで発電機能を維持するなど、防災性能の強化を図ること。	
27		(2) 水害等の対策として工場棟はじめプラントの運営に必要な機能を計画地盤高さ6.8m以上に建設することで、災害時の施設運営継続を図ること。	
28		(3) 建築物の耐震性能を十分に確保することで、災害時の確実な施設機能の維持を図ること。	
29		(4) 浸水等の災害時において、周辺地域住民に安全な方向への避難を誘導するランドマークとしての機能の確立を図ること。	
30		(5) 災害時に本施設内に滞在する見学者や従業員が本施設外に避難できなくなった場合も本施設内に1日程度滞在できるよう防災備蓄倉庫等を設けること。	
31		(6) 液状化が発生した場合に本施設が影響を受けないよう対策を講じること。事業敷地内の構内道路等も液状化により搬入等施設運営に支障のないよう配慮すること。液状化判定結果は、要求水準書添付資料-3「地質調査結果報告書」参照のこと。	
32	2) 寒冷地対策		
33		(1) 積雪地域であることを考慮し、運営・維持管理業務区域に対して施設運営上必要な積雪対策を行うこと。また、除雪した雪を溜めておくスペースを考慮すること。	
34		(2) 構内道路等動線上有用な部分には、施設の排熱を最大限活用したロードヒーティング設備等を設けること。なお、ロードヒーティングの実施範囲は施設運営上の必要性及び効率性を考慮して設定すること。	
35		(3) 建築物の主要な出入口は、積雪によって車両や人の通行が阻害されないよう配慮するとともに、建築物から出入口、構内道路等への落雪防止対策を講ずること。	
36		(4) 配置計画にあたっては、特に冬期における風向・風速に配慮した計画を行うこと。事業実施区域における風向・風速データ実績は、要求水準書添付資料-28「風向・風速データ」を参照のこと。	
37		(5) 屋根、壁の材料は、積雪及び凍結を考慮して選定すること。また、軒先及び雨どいについては、雪庇対策及び凍結対策に配慮すること。	
38		(6) 空調を行う室の外壁等には、適宜断熱材等を使用し、防寒、結露対策を講ずること。	
39		(7) 外部に面する建具、屋外に設ける階段、タラップ等は、積雪・凍結対策に配慮すること。	
40		(8) 機器は極力屋内に設け、積雪期における管理を容易にするとともに、屋外に設置する機器や吸排気口、給油口等は雪に埋没しないよう配慮すること。	
41		(9) 建築設備の機器及び配管は、必要に応じ凍結対策を講ずること。	
42	3) 周辺地域への配慮		
43		(1) 「上越市景観計画」に基づき、周辺景観と調和を図った圧迫感のない形状や色彩に配慮した外観デザインと	
44		(2) 煙突のデザインは、水害時の避難誘導ランドマークとして、視覚的に認識しやすい色彩、照明等に配慮すること。	
45		(3) 周辺農地等への建物や植栽の影、植栽による落葉や病害虫被害等の影響が出ないよう配慮すること。	
46		(4) 周辺農地等への光害の影響に配慮した照明計画を行うこと。	
47	4) 見学・学習機能の充実		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
48		(1) 見学者が安全に見学・学習を楽しめる魅力的な見学ルートの形成をめざし、見学ルートは、バリアフリーに配慮すること。	
49		(2) 映像展示、実物展示、体験型展示等を活用し、見学者が主体的に学び、楽しめる展示内容の充実を目指す。	
50		(3) 本施設の処理フローに限らず、収集から最終処分、リサイクル等、「ごみの総合学習」のできる見学・学習の場を提供すること。	
51		(4) 環境学習施設として、自然エネルギーの活用等についても学ぶことのできる施設整備を目指すこと。	
52	3. 施設配置計画		
53	1) 土地利用計画		
54	(1) 施設配置計画		
55		全体配置計画の策定においては、立地条件や周辺道路からのアクセスを踏まえ、それぞれの建物が互いに連携して効率的に機能し、建築物、外構施設、周辺環境との調和が図れるように十分配慮した計画を行うこと。事業実施区域に建設する施設は下表の整備方針に基づき計画	
56		「表 3-1 施設配置における整備方針」参照	
57	(2) 造成計画		
58		建設事業者は、要求水準書添付資料-16「造成基本設計報告書」に準じ、実施設計の承諾を受けた後に施工すること。	
59		浸水対策として、工場棟、管理棟(計量スペース、管理機能、見学機能の主要諸室)は計画地盤高6.8m以上に計画し、処理施設として浸水時にも機能させられるよう配慮すること。	
60		計画地盤高6.8m以上の地盤造成に伴い、事業実施区域境界部等の必要な個所に盛土法面または擁壁を計画すること。	
61		浸水時による焼却処理運営への影響の少ない駐車場等は、排水勾配を考慮して、計画地盤高を計画すること。	
62	2) 動線計画		
63	(1) 導入動線計画		
64		本施設で必要とされる主な車両の分類を下記4種に整理する。各種車両の仕様については「第1章 第2節 1. 3 ごみ搬入出」に記載の通りである。	
65		イ 搬入車両(ごみ収集車、直接搬入車等)	
66		ロ 搬出車両(焼却残さ搬出車等)	
67		ハ メンテナンス車両(作業車、除雪車等)	
68		ニ 一般車両(団体見学者用バス、見学者一般車、職員用車、庁用車等)	
69		事業実施区域内南側に、導入道路を計画すること。なお、現状事業実施区域内南側に設けられている道路は再整備すること。	
70		導入道路の幅員は6.0m(2車線)以上確保すること。	
71		安全性・利便性に配慮し、導入道路からの搬入車両、搬出車両用の計量機、工場棟へのアプローチと、一般車両の駐車場へのアプローチは別々に設ける計画とメンテナンス車両の導入道路から工場棟等へアプローチは、搬入車両、搬出車両、一般車両動線とは別途設けること。	
72			
73	(2) 構内道路計画		
74		工場棟に係る車両(搬入車両、搬出車両及びメンテナンス車両)と一般車両の動線は交錯しない計画とする	
75		見学者や職員等、歩行者の安全を確保するため、搬入車両、搬出車両及びメンテナンス車両動線と歩行者動線は明確に分離した計画とすること。	
76		工場棟と管理棟の連絡通路を設けることで見学者が構内車両動線と交錯することのない計画とすること。	
77		搬入車両、搬出車両及びメンテナンス車両の動線として、工場棟の全周に幅員6m(2車線)以上の時計回りの一方通行の周回道路を設けること。	
78		コーナー部の幅員は極力広くとるよう配慮した計画とすること。	
79		搬入車両の動線は、工場棟プラットホームへの動線を極力短く、搬出車両、メンテナンス車両の動線と交錯しないよう配慮した計画とすること。円滑な搬入動線を確保	
80		計量室周辺動線は、搬入用車線として、計量機を通過する車線2車線と計量機を通過しない車線1車線の計3車線、搬出用車線として、計量機を通過する車線1車線、計量機を通過しない車線1車線の計2車線を設ける	
81		「運営維持管理編 第3章 運転管理業務」に規定する受入業務を踏まえた搬入出車両計画を行い、適切に待機スペースを確保し、計量待ちの混雑の発生しないよう搬入出ができるよう配慮すること。	
82		車両の通行する斜路については、寒冷地であることを考慮し斜面勾配7.5%以下とする。	
83	3) 施設配置計画概念図		
84		土地利用計画及び動線計画に基づいた下記配置計画概念図を参照すること。	
85		「図3-1 施設配置計画概念図」参照	
86	第2節 建築工事		
87		本要求水準書に記載のなき事項については、「建築工事共通仕様書(国土交通大臣官房、営繕部監修)」「関係法規・企画」「監督官庁指導」及び「新潟県建築工事共通仕様書」「新潟県土木工事標準仕様書」によること。	
88	1. 設計方針		
89		(1) 建築計画は、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適・安全な室内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとする	
90		(2) 各施設の配置は「第3章 第1節 3.施設配置計画」に基づき、車両動線、歩行者動線、経済性、安全性、美観、維持管理の容易性を考慮して計画とすること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
91		(3) 各施設の計画にあたっては、従業者の作業効率や見学者動線を考慮し、明快で安全性の高い計画とすること。	
92		(4) ユニバーサルデザインの原則に基づいた設計を行い、バリアフリー性能を確保した利便性の高い施設整備	
93		(5) 寒冷地であることを考慮し、最適な結露防止及び断熱性能の確保、また建物内外の凍結に十分配慮すること。	
94		(6) 各施設及び各室の用途、空間に応じた最適な環境整備と省エネルギー化を図り、環境負荷低減に配慮すること。	
95		(7) 景観に配慮した施設形状・外観とし、事業実施区域全体で調和のとれたデザインとすること。	
96	2. 各施設計画		
97	1) 工場棟計画		
98	(1) 整備基本方針		
99		ストーカ焼却炉その他の機器を収容する各室は処理フローの流れに沿って効率的に計画すること。	
100		工場棟は、熱、臭気、振動、騒音、特殊な形態の天空間形成等、各諸室及び設備を機能的かつ経済的なものとするために、プラント機器の配置計画、構造計画ならびに設備計画は深い連携を保ち、相互の専門的知識を融和させ、総合的にみてバランスのとれた計画とすること。	
101		機種、機能、目的の類似した機器はできるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急時に迅速に対処ができるよう計画すること。	
102		従業者の日常点検作業の動線、補修、整備作業スペースを確保すること。	
103		地下に設置する諸室は必要最小限に留めるとともに、配置上分散を避けること。	
104		各種機械設備及び各設備の操作室、見学者ルート、従業者の更衣・休憩等の諸室、その他必要な諸室は機能に応じて明確にゾーニングされた有効な配置とし、安全で快適な空間整備に配慮すること。	
105		工場棟内の諸室は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方でその配置を決定すること。	
106		臭気のある室内に出入りするドアはエアタイト構造とすること。臭気のある室と居室の間には前室を設けること。	
107		工場棟は、機能上及び性能上必要な部分はRC造またはSRC造とする。その他の部分は鉄骨造とすることも可能とする。	
108		屋内に設置される鉄骨はOP仕上げとし、屋外に設置される鉄骨は原則溶融亜鉛めっき仕上げとすること。	
109		地階部分を設ける場合は、地下水の浸透のない構造、仕上げとすること。	
110		外壁及び屋根の結露防止、断熱性、遮熱性の確保に配慮すること。特に、夏季の従業者の熱中症等の防止に配慮し、高温になる室の外壁及び屋根の仕様を選定すること。	
111		適切な箇所にAED(自動体外除細動装置)を設置すること。	
112	(2) 諸室計画		
113	炉室		
114		イ マシンハッチを設け、点検、整備、補修などの作業の利便性を確保すること。	
115		ロ 歩廊は原則として各設備毎に階高を統一し、保守点検時の機器荷重にも十分な構造とすること。	
116		ハ 主要機器、装置は屋内配置とし、点検、整備、補修のための十分なスペースを確保すること。	
117		ニ 炉室の1階にはメンテナンス車両が進入できるようにすること。また、炉室などの床・天井には、機器類のメンテナンスに配慮して、必要箇所にエレクションハッチを設け、吊フック、電動ホイストを設置すること。	
118		ホ 炉室内には垂直動線上の最適な位置にメンテナンス用エレベータを設け、メンテナンス動線との連携を図る。	
119		ヘ 炉室の上部階は機器点検、修理のためグレーチング製の点検歩廊を設け、必要箇所には手摺を設ける。周囲部は必要機器を設置すると共に他室及び点検歩廊間との連絡を考慮し、階段を設けること。	
120		ト 機器の放熱に対処するために、炉室には換気モニターを効率的に設け、自然換気または第2種機械換気が適切に行われるように計画するとともに、給排気口には防音対策を施すこと。また、炉室内の自然採光を十分に確保し、見学通路またはホールから炉室を見学できる防音、遮音、防臭対策を施した窓を設置すること。	
121			
122	前室		
123		イ 臭気発生室からの出入口部分には、臭気漏洩を完全に防止するために前室を設けること。特に、天井内部の配管の貫通部の処理に注意すること。	
124		ロ 前室内部は正圧とし、出入口には臭気漏洩防止のためエアタイト仕様の建具を設置すること。	
125	油圧装置室		
126		イ 作動油の交換作業が容易な位置とすること。	
127		ロ 必要で十分な換気を行える構造とすること。	
128	灰出し設備室		
129		イ 搬出時の粉じん対策を行うこと。	
130		ロ 他の部屋とは隔壁により仕切り、気密性を確保する。特にコンベヤ等の壁貫通部の周囲は確実に密閉すること。	
131	中央制御室		
132		イ 中央制御室は工場棟の管理中枢として、各主要設備と密接な連携を保つ必要がある。電気関係諸室とは異常時の対応を考慮し、距離的にも短く連絡される位置に	
133		ロ 中央制御室はプラントの運転・操作・監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務するので、照明・空調・居住性について十分考慮すること。	
134		ハ 中央制御室は主要な見学場所の一つであり、見学者への見せ方、動線と見学者スペースについても考慮	
135		ニ 炉室に近接した位置に作業準備室を兼ねた前室を設けること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
136		ホ 中央制御室から炉室へ向かう前室にはヘルメット、作業靴、マスクなどの保管用の棚などを設け、手洗いやエアシャワーを設置する計画とすること。なお、手洗い・洗濯排水はプラント系排水処理設備にて処理すること。	
137		ヘ 床はフリーアクセスフロアで且つ帯電防止タイルカーペット仕上げとし、保守・点検及び盤の増設等が容易に行えるものとする。	
138	電算機室		
139		イ 電算機室は、中央制御室に近接して設けること。	
140		ロ 内部の仕上げは、防じん対策に留意して計画すること。	
141		ハ 床はフリーアクセスフロアで、且つ帯電防止カーペット仕上げとし保守・点検及び盤の増設等が容易に行えるものとする。	
142		ニ 空調についても十分考慮すること。	
143	電気室		
144		イ 中央制御室からの保守・監視業務が円滑に行えるように、中央制御室に近接した位置に設置すること。	
145		ロ 設置する電気機器の内容に応じて系統的に配置し、点検・整備に支障のない十分な面積を確保し、将来の増設スペースも確保すること。	
146		ハ 床面はフリーアクセスフロアとし、計画に当たってはケーブル等の配線及び保守点検が余裕を持って行える十分な有効空間を確保すること。	
147	排ガス処理設備室		
148		イ 集じん機・有害ガス除去設備等が設置される排ガス処理設備室は、炉室と一体構造とし仕上げ・歩廊・換気・照明設備についても炉室との一体計画とすること。	
149		ロ 特に、主要通路は炉室側と高さを合せるなど、作業動線への配慮をすること。	
150	ごみクレーン操作室		
151		イ ごみピットに面し、ごみピット内及び周辺の状況が見通せる位置とすること。	
152		ロ 監視窓は、はめ込みとし、窓面に影反射のないように考慮すること。	
153		ハ 監視窓の洗浄を目的に、自動洗浄装置を設置すること。	
154		ニ 中央制御室と一体とした配置も可とする。	
155	灰クレーン操作室		
156		イ 主灰処理物ピットに面し、主灰処理物ピット内及び周辺の状況が見通せる位置とすること。	
157		ロ 監視窓は、はめ込みとし、窓面に影反射のないように考慮すること。	
158		ハ 監視窓の洗浄を目的に、原則として自動洗浄装置を設置すること。	
159	蒸気タービン発電機室		
160		イ 内部空間は、蒸気タービン及び発電機の点検・整備に必要なスペースを確保すること。また、天井走行クレーンを設けるために構造面にも配慮した計画とすること。	
161		ロ 床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、地下部の床排水についても十分考慮すること。また、機器からの放熱による室温の上昇に対処するため室内の換気に十分留意し計画すること。	
162		ハ 蒸気タービン及び発電機のメンテナンス用として大扉を設けること。また、分解点検に必要なスペースを確保すると共に、天井走行クレーンにより、搬出車両に直接積込可能な配置とすること。	
163		ニ 見学者通路から発電機室の内部の状況を見通せるように、防音、遮音性のよい見学者用窓を設けること。	
164	非常用発電機室		
165		イ 非常用発電機室は、蒸気タービン発電機室に近接して設けること。	
166		ロ 床面は防じん仕様、壁・天井は吸音材仕上げとし、床排水、室内換気及び吸気用エアチャンパー、ダクト等も十分配慮して計画すること。	
167	蒸気復水器ヤード		
168		イ 十分な高さを有する遮音壁を設け、復水器からの騒音を減らすために吸音材等による措置を講ずること。また、鳩等の進入防止のため防鳥対策を施すこと。	
169		ロ 復水器からの熱風がリサーキュレーションを起こさないように考慮した構造とすること。	
170	排水処理室、水槽		
171		イ 建物と一体化して造られる水槽類は、系統ごとに適切な位置に設け、臭気、湿気、漏水の対策を講ずること。	
172		ロ 酸欠の恐れのある場所・水槽には、入口に「酸欠注意」の標識を設けるとともに、作業時十分な換気を行える設備を設置すること。	
173		ハ 各種槽類、ピット他点検清掃に必要な箇所には適宜、マンホールとステンレス芯の樹脂製タラップ(滑り止め加工)を設け、防水・防食対策を行うこと。	
174		ニ 水張り検査を行い、結果を報告すること。	
175		ホ 砂取りや清掃が必要な水槽については、作業が容易な位置、構造とすること。	
176	見学者用便所		
177		イ 見学ルートに面して見学者及び来館者が利用できる便所を計画すること。	
178		ロ バリアフリー性能に配慮し、男子便所・女子便所・多目的便所を適切に計画すること。	
179	搬入車用便所		
180		イ ごみ搬入車が利用できる便所を外部から直接アクセスできるよう適宜計画すること。	
181	事業者用便所		
182		イ 事業者用の便所を適宜計画すること。	
183	その他		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
184		イ その他必要な諸室[工作室、倉庫、危険物庫、予備品収納庫、事業者休憩室、事業者更衣室、浴室、事業者給湯室、事業者事務室、事業者会議室など]を適切な広さで設け、工作室には必要な工具、機器類、計器類を完備すること。	
185		ロ 必要に応じ空調機械室を設け、騒音に配慮すること	
186		ハ 薬剤受入場所を機器配置図及び動線計画図へ記載すること。また、薬剤補充車が他の車両の通行の妨げにならないよう計画すること。また、薬剤受入時の漏洩などに対応できる構造とすること。	
187	2)管理棟計画		
188	(1) 整備基本方針		
189		管理運営及び見学者の利便性を考慮し、工場棟と2階以上の通路でつなぎ、見学者や従業者等が往来できるものとする。	
190		管理上の利便性の向上及び省スペース化を図り、計量設備及び計量室は管理棟内に内包する計画とすること。	
191		計量室は事業者が管理及び使用するものとするが、屋内に上階への階段を設け、市職員事務室等への円滑な動線を確保すること。	
192		市職員諸室(市職員事務室等)・事業者諸室(計量室等)・見学者諸室(大会議室等)は明確に分離し、動線が交錯しない計画とすること。	
193		駐車場から管理棟へのアプローチに配慮し、エントランスは駐車場から同一地盤レベルで移動できる計画とす	
194		エントランス前に団体見学者のバスも利用できる車寄せスペースを設けること。また、庇を設け、雨天時の車両の乗降にも配慮すること。	
195		管理棟は施設の管理事務機能及び見学者・来館者の受け入れ、見学ルートの起点となる機能を担うため、自然採光、通風の確保等、見学者及び市職員の利便性・快適性に配慮した計画とすること。	
196		見学者が利用する諸室等の仕様は特に意匠性に配慮し、快適で魅力的な空間整備を行うこと。	
197		建築機械設備及び建築電気設備は、原則として建屋内に収納するものとし、騒音、振動、発熱等に配慮した計画とすること。	
198		適切な箇所にAED(自動体外除細動装置)を設置すること。	
199	(2) 諸室計画		
200		管理棟内には下記の諸室を整備する。各諸室の仕様は以下に記載の通りとする。「市の要求する仕様」等の記載をしている項目についての仕様は、要求水準書添付資料-29「上越市汚泥リサイクルパーク備品資料(参考)」を	
201	エントランスホール		
202	設置室数	1室(レイアウトによっては分割することも可能)	
203	用途	見学者及びその他来客用のエントランス及びエントランスホールとして利用する。	
204	規模		
205	床面積		
206	利用対象及び人数	見学者 市職員	
207		大型バス(40人程度)が一度に入館、待機できる規模とする。	
208		駐車場からエントランスへは、水平移動を基本とするが、駐車場と同一地盤高さに相当規模の面積の確保が困難な場合、上階への移動後に上記の待機スペースを確保するものとしてもよい。	
209	諸室仕様	屋外への出入口には風除室を設けること。	
210		風除室内に傘立てを設けること。	
211		屋内は下足で使用するものとし、玄関には泥除けマットを設けるなど施設内を汚さないよう工夫すること。	
212		団体見学者を受け入れられるよう適切な仕様し、駐車場よりエントランスまで円滑にアプローチできるよう高低差のない計画とすること。	
213		エントランスを駐車場と同一地盤高とする場合、屋外のと出入口には防潮板等を設け、建物内へ浸水しないよう対策を講ずること。	
214		エントランスホールに面して、見学者等の受け入れ窓口を設けること。	
215		出入口からの雪の吹き込みに配慮した計画とすること。	
216	什器備品等		
217	傘立て	利用者数より適正数を設ける。利用者が施設できるものとする。	
218	泥除けマット	市の要求する仕様で設ける。	
219	大会議室		
220	設置室数	1室	
221	用途	見学者の見学事前説明、講習、市職員の会議等に利用する。	
222	規模		
223	床面積	210㎡程度(参考)	
224	利用対象及び人数	見学者 150人	
225		最大で150人を長机にスクール形式で収容できる規模とする。	
226		50人×3室で分割利用ができるものとし、分割利用時はそれぞれ50人が長机にスクール形式で着席できる規模と外部に面して開口部を設け、積極的に自然採光を取り入れられる計画とすること。	
227	諸室仕様		
228		可動式のパーティション(防音仕様)により、1室を3分割(50名×3室)して使用できること。可動式パーティションは収納できるものとする。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
229		講習・説明に必要な映像・音響機材等を整備すること。3室分割使用時にもそれぞれの室で映像・音響設備を使用できるように機器及び配線に配慮すること。	
230		スクリーン及び大型モニター、各プロセッサーやITVカメラの情報、公署監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニター画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。	
231		フリーアクセスフロアとすること。	
232		無柱空間とすること。	
233		150人対応のスクリーン及びプロジェクターを1箇所設けること。	
234		プロジェクター等の使用等遮光性に配慮した仕様(ブラインドボックス・ブラインドの設置)を施すこと。	
235		外部からの騒音及び音漏れに配慮した仕様とすること。	
236		音響スピーカーは、天井埋め込み型とし、音響とを考慮した適正な数量・配置とすること。	
237		放送設備は無線式とすること。	
238		LANを使用できる仕様とすること。	
239		見学前後に見学者が昼食等をとることに配慮した仕様とすること。	
240		備品類を全て収納できる倉庫を設けること。	
241	什器備品等		
242	3人掛け長机	市の要求する仕様で50台程度設ける。	
243		車いす対応のものを3台程度設ける。	
244	イス	市の要求する仕様で150脚程度設ける。	
245		使用時の折り畳み等不要で、重ねて収納できるものとする。	
246	ビデオプロジェクター	150人対応の天井つりさげ式を1台。	
247	スクリーン	150人対応の固定式1台とする。	
248	モニター	50インチ以上2台とする。	
249		室のフレキシブルな利用を考慮し、可搬式とする。	
250		150人対応時も適切に視聴できるようプロジェクターとの併用を考慮する。	
251	ホワイトボード	可動式3台以上。	
252	演台	1台(市の要求する仕様)	
253	音響機器	ワイヤレスマイク・スピーカーを導入する。	
254		分割した各室で使用できるものとする。	
255	ブラインド	電動式とし、暗転可能なものとする。	
256	小会議室		
257	設置室数	1室	
258	用途	市職員の会議等に利用する。	
259	規模		
260	床面積	42㎡程度(参考)	
261	利用対象及び人数	市職員 14人	
262		口の字型に14名以上が着席し会議等できる規模とする。	
263	諸室仕様	外部に面して開口部を設け、積極的に自然採光を取り入れられる計画とすること。	
264		プロジェクター等の使用の遮光性に配慮した仕様(ブラインドボックスの設置)を施すこと。	
265		フリーアクセスフロアとすること。	
266		外部からの騒音及び音漏れに配慮した仕様とすること。	
267		音響スピーカーは、天井埋め込みとすること。	
268		備品類を全て収納できる倉庫を設けること。	
269		LANを使用できる仕様とすること。	
270	什器備品等		
271	3人掛け長机	市の要求する仕様で6台程度設ける。	
272	イス	市の要求する仕様で14脚程度設ける。	
273		使用時の折り畳み等不要で、重ねて収納できるものとする。	
274	ホワイトボード	1台程度。(壁面設置可とする)	
275	ビデオプロジェクター	可搬式のものを1台。	
276	スクリーン	可搬式のものを1台。	
277	音響機器、	スピーカー	
278	ブラインド	暗転可能なものとする。	
279	展示・学習コーナー		
280	設置室数	1室	
281	用途	小学校の社会科見学、個人・団体の施設見学、行政が推進する環境施策に関する情報提供を行うことを目的と	
282		情報提供及び見学・学習に必要な魅力的な展示を行う。	
283	規模		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
284	床面積		
285	利用対象及び人数	見学者 40人	
286		展示、情報設備等、提供する機能に準じて必要な面積を確保する。	
287		団体見学者にも対応できる規模とし、1クラス分の児童(教師等含め約40人程度)が展示の観覧、体験、解説の視聴等ができるものとする。	
288	諸室仕様	大会議室、工場棟等の見学ルート上に取り入れ、円滑な見学ができるよう配慮すること。	
289		提供する展示・学習内容に応じて必要な建築仕様及び設備仕様とすること。	
290		電子端末で各プロセスデータやITVカメラの情報、公害監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニタ画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。	
291		LANを使用できる仕様とすること。	
292		レイアウトによっては、「ラウンジ」と一体的な整備も可能とすること。	
293	什器備品等		
294	閲覧席	事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
295	机	事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
296	情報設備	事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
297		電子端末で中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。	
298	ラウンジ		
299	設置室数	1室	
300	用途	見学者が利用できる情報閲覧コーナーとして利用する。	
301	規模		
302	床面積		
303	利用対象及び人数	見学者	
304		5～10名程度が着席し書籍の閲覧、情報検索等できる規模とする。	
305	諸室仕様	エントランスホールに面して来館者が気軽に立ち寄れる情報発信コーナーを設けること。	
306		書籍、IT設備等設け、来館者が自由に閲覧できるものとする。	
307		エントランスホールの一部として整備する若しくは隣接して整備すること。	
308		電子端末で各種プロセスデータやITVカメラの情報、公害監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニタ画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。	
309		レイアウトによっては「見学・学習コーナーと連続した整備も可とする。	
310		LANを使用できる仕様とすること。	
311	什器備品等		
312	閲覧席	市の要求する仕様で10席程度を確保する。	
313		利用者の座り心地を重視したイス、ソファ等とする。	
314	書架	市の要求する仕様の書架を設ける。	
315	情報設備	市の提供するソフトコンテンツを利用できる設備(パソコン、タッチパネルディスプレイ等)を設置する。	
316		電子端末で中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。	
317	市職員事務室		
318	設置室数	1室	
319	用途	市職員が執務を行う室として20人程度が利用する	
320	規模		
321	床面積	130㎡以上	
322	利用対象及び人数	市職員 20人	
323		20人程度が執務できる規模とする。	
324	諸室仕様	エントランスホールに面して来館者対応の受付を設けること。	
325		室内にミーティングスペースを確保すること。	
326		フリーアクセスフロアとすること。	
327		LANを使用できる仕様とすること。	
328		「第2章 第12節 6. 3」に定める事務室用データ処理端末を利用できる仕様とすること。	
329	什器備品等		
330	執務机・イス等	市の要求する仕様で適宜設ける。	
331	打合せ机・イス	市の要求する仕様で適宜設ける。	
332	モニタ	24インチ以上1台とする。	
333		中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。	
334	テレビ	市の要求する仕様で1台設ける。	
335	書庫		
336	設置室数	1室	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
337	用途	市所有の書籍等を収蔵し、市職員が管理する。	
338	規模		
339	床面積	100㎡以上	
340	利用対象及び人数	市職員 20人	
341		市の要求する書棚を収蔵できる規模とする。	
342	諸室仕様	ハンドル式ユニット書庫設置すること。	
343		書庫内に閲覧スペースを確保すること。	
344	什書庫		
345	書庫	市の要求する仕様で、適正な台数整備する。	
346		大判書類の整理もできる書棚も設置する。	
347	机	市の要求する仕様で、4人掛け1台程度設ける	
348	イス	市の要求する仕様で、4脚程度設ける。	
349	市職員更衣室・休憩室(男子・女子)		
350	用途	市職員の更衣室・休憩室として利用する。	
351	規模		
352	床面積	男女合わせて35㎡以上	
353	利用対象及び人数	市職員 20人	
354		市職員用として男女別に利用できる室を整備できる規模とする。	
355		男女比が未定の為、実態にあわせ調整できるよう十分な規模とする。	
356	諸室仕様	男女別に設けること。	
357		休憩室と更衣室は分割できるものとする。	
358		更衣室内には脱衣室及びシャワーブースを各1ブース設けること。	
359	什器備品等		
360	ロッカー	市の要求に応じて整備する。	
361	机	市の要求する仕様で、男女各5人掛け1～2台程度、休憩室に配置する。	
362	イス	市の要求する仕様で、男女各10脚程度休憩室に配置する。	
363	市職員倉庫		
364	設置室数	3室	
365	用途	市職員用の倉庫として利用する。	
366	規模		
367	床面積	各10㎡程度	
368	利用対象及び人数	市職員	
369		各10㎡程度3室程度の規模とする。	
370	諸室仕様	職員の利用の利便性に配慮し、市職員室からの動線及び搬入出に配慮した配置とすること。	
371		市職員利用エリアに分散して3箇所整備すること。	
372	什器備品等		
373	ラック	市の要求する仕様で適宜整備する。	
374	市職員給湯室		
375	設置室数	1室	
376	用途	市職員が給湯等に利用する。	
377	規模		
378	床面積	5㎡程度(参考)	
379	利用対象及び人数	市職員	
380		ミニキッチン1台設置できる程度の規模とする。	
381	諸室仕様	市職員室に近接した配置とすること。	
382		シンクを設置し、給水及び給湯が可能な仕様とすること。	
383		電気調理器を設置すること。	
384		冷蔵庫置場を設けること。	
385		棚を設けること。(キッチンに内包されたものでも可)	
386	什器備品等		
387	ミニキッチン	市の要求する仕様で1台(シンク・給湯・IHコンロ)設ける。	
388	冷蔵庫	市の要求する仕様で1台設ける。	
389	会議室給湯室		
390	設置室数	1室	
391	用途	来館者対応時に給湯等に利用する。	
392	規模		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
393	床面積	5㎡程度(参考)	
394	利用対象及び人数	市職員	
395		ミニキッチン1台程度の規模とする。	
396	諸室仕様	大会議室に近接した配置とすること。	
397		シンクを設置し、給水及び給湯が可能な仕様とすること。	
398		電気調理器を設置すること。	
399		冷蔵庫置場を設けること。	
400		棚を設けること。(キッチンに内包されたものでも可)	
401	什器備品等		
402	ミニキッチン	市の要求する仕様で1台(シンク・給湯・IHコンロ)設ける。	
403	冷蔵庫	市の要求する仕様で1台設ける。	
404	防災備蓄倉庫		
405	設置室数	1室	
406	用途	災害時に利用する防災備蓄品を保管する。	
407	規模		
408	床面積	15㎡程度(参考)	
409	利用対象及び人数	市職員・見学者・事業者 200人	
410		「第 編運営・維持管理編 第7章 第7節 災害発生時の対応・防災備蓄倉庫の監理」に示す約200人が1日程度施設内に滞在できる容量の備蓄品を保管できる規模。	
411	諸室仕様	大会議室に隣接した位置とすること。	
412		大会議室及び廊下より出入りできる仕様とすること。	
413	什器備品等		
414	ラック	備蓄品の収蔵に適したラックを設置する。	
415	計量室及び計量用車路		
416	設置室数	1室	
417	用途	搬入車両及び搬出車両の受け入れ及び計量業務を実施する。	
418	規模		
419	床面積		
420	利用対象及び人数	事業者	
421		搬入車両及び搬出車両の受け入れ及び計量業務に必要な人員が常駐できる規模とする。	
422	諸室仕様	ごみ収集車及び直接搬入車によるごみ量と焼却残渣搬出車による焼却残渣量をそれぞれ計量する。これらの積載重量を正確に計量するために、搬入時と搬出時の2回計量できる計量設備及び動線を確保すること。	
423		計量室は搬入車両等の管理が行えるものとし、車両動線を踏まえた計画を行うこと。	
424		風雪の激しい地域であることを考慮し、計量車路内への雪の吹き込み等に配慮した計画とすること。	
425		計量機等の仕様については、「第2章 第2節 受入れ供給設備」によるものとする。	
426		計量室は事業者で管理するものとし、便所・給湯等適宜計画すること。	
427		フリーアクセスフロアとすること。	
428		LANを使用できる仕様とすること。	
429		市職員室との動線に配慮した計画とすること。	
430	什器備品等	適宜整備する。	
431	見学者用便所		
432		イ 見学ルートに面して見学者及び来館者が利用できる便所を計画すること。	
433		ロ バリアフリー性能に配慮し、男子便所・女子便所・多目的便所を見学者が主として利用する全てのフロアに設	
434		ハ 大会議室の利用人数に応じた適切な便器数を計画すること。	
435	職員便所		
436		イ 市職員用の便所を市職員事務室及び市職員用更衣室・休憩室等からの動線に配慮し、適切な便器数を計画すること。	
437		ロ 必要に応じて事業者用の便所も計画すること。	
438	職員通用口		
439		イ エントランスホールとは別途、市職員用の通用口を設けること。	
440		ロ 駐車場との動線、市職員の使用する各室との動線に配慮した計画とすること。	
441		ハ 風雪を考慮し、庇、風除室等適切に計画すること。	
442	3)その他付属棟計画		
443	(1) 整備基本方針		
444		各棟への車両及び歩行者の安全で利便性の高い施設配置を行うこと。	
445		積雪の多い地域であることを考慮し、雪の吹き込み等に十分配慮した施設計画を行うこと。	
446	(2) 特別高圧受変電設備棟・鉄塔		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
447		66kVの受変電設備のための特別高圧受変電設備棟及び鉄塔を整備すること。	
448		鉄塔の設置場所については、高圧線による敷地内の他の施設への影響を極力小さくできるよう、引き込み経路に近い事業実施区域東部に設ける計画とすること。	
449		受変電設備棟は浸水の危険に配慮し、フロアレベルを地盤高さ6.8m以上とするとともに、開口部等浸水の危険がある部分には防潮堤等対策を講ずること。	
450		特別高圧受変電設備棟は鉄塔に隣接した配置とし、事業実施区域内に引き込み線を敷設すること。	
451		特別高圧受変電設備棟は、機器の放熱や換気に十分留意し、機器の搬入出が容易に行えるものとする。また、水害や粉じんによる影響のない位置に計画すること。	
452		特別高圧受変電設備棟は、室内各機器の点検・整備を考慮した十分なスペース及び空調ダクト、電気配線を行うための十分な天井高さを確保すること。また、大型機器搬入用の大扉を設けること。	
453	(3) 庁用車庫		
454		庁用車の駐車スペース(2.5m×5.0m)を3台分計画すること。	
455		屋根つきとし、シャッター等で施設・管理できる仕様とすること。	
456		管理棟エントランスとの動線に配慮した位置に配置し、歩行者動線に配慮すること。	
457		管理棟と合築することも可能とする。	
458	(4) 洗車棟		
459		洗車のためのスペース3台分及び近接して待機車両スペースを4台分設けること。	
460		洗車のためのスペースには屋根、外壁等囲いを設け洗淨水の飛散、雨水の流入及び積雪に配慮した計画とすること。待機車両スペースについても積雪時にも利用できるような配慮すること。	
461		床面は耐摩耗性に配慮した鉄筋コンクリートで仕上げとし、十分な容量の排水トレンチ及び排水貯槽、ガソリントラップを設けること。	
462		床面及び各水槽内面は防水仕上げとすること。	
463		排水は事業実施区域内の排水処理設備に導くこと。	
464		見学者及び来館者からの視線に配慮した計画とすること。	
465		工場棟と合築することも可能とする。	
466	(5) 除雪車庫		
467		除雪車のための車庫を必要に応じて設けること。	
468		積雪に配慮し、必要に応じて屋根、外壁等囲いを設けること。	
469		工場棟と合築することも可能とする。	
470	4) 諸室関係図		
471		事業実施区域内に設ける施設及び諸室整備の方針は下記の通りとする。	
472		「図3-2 施設配置計画概念図」参照	
473	3. 見学・学習機能計画		
474		(1) シンプルでわかりやすい見学者動線とし、見学者利用諸室及び廊下は自然採光を取り入れ、明るく楽しい雰囲気となる仕掛けに配慮とすること。	
475		(2) 児童でも見学し易く、安全に移動できるよう、視線の高さ、二段手摺の設置等に配慮すること。	
476		(3) 個別での見学者も職員の付き添いなく自由に見学ルートを周回できるよう、安全な見学ルートを計画すること。見学ルート以外に侵入できないようセキュリティを明確に設けること。	
477		(4) 魅力的な見学ルートとなるよう見やすさ、見せ方に配慮し、見学者の学習意欲を引き出すような見学ルートの構成に十分配慮した計画とすること。	
478		1クラス毎(40名程度)のグループでの見学ができるよう、案内設備、説明スペース、窓、通路、エレベーター等、適切に計画すること。	
479		見学ルートの窓は、遮熱・断熱ガラス等とし、ごみピットの見学窓のごみピット側には清掃設備を設け、快適で安全な見学ができるよう配慮すること。	
480		見学者動線及び見学者の利用する諸室には空調設備を設けること。	
481		見学者が安全に避難できる避難経路として、二方向	
482		エレベーターでの上下移動時に炉室内の様子が目視できる、炉室全体を上から俯瞰的に見学できるなど工場全体がわかりやすい見学ルート、また動いているものが見られる、実物が見られるなど、迫力のある魅力的な見学ルートを計画すること。	
483		見学ルートとして、下記の見学対象を含むこと。効果的かつ効率的な見学者動線の構成を踏まえ、直接視認して見学できない部分はITVの利用も可とする。	
484		「表3-2 見学対象設備等」参照	
485	(5) 出入口及び通路幅員、段差等に配慮したユニバーサルデザインの原則に基づいた計画とすること。見学者の利用する部分の各部計画は下記の仕様とすること。		
486	出入口		
487		イ 直接外部に出る出入口の1以上は有効幅員120cm以上、その他は有効幅員90cm以上を確保すること。	
488		ロ 有効幅員120cm以上の出入口のうち1以上の戸は自動ドアとし、その他の戸についても、車いす利用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつその前後に高低差がないものとする。	
489		ハ 各室の出入口の前後には、車いす利用者が方向転換できるスペース(140cm×140cm以上)を確保すること。	
490	廊下		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
491		イ 表面は粗面または滑りにくい仕上げとすること。	
492		ロ 廊下の有効幅員180cm以上とし、連絡通路については有効幅員300cm以上とすること。	
493		ハ 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障がい者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講じること。	
494		ニ 壁面には原則として突出物を設けないこと。やむ負えず設ける場合は、視覚障害者の通行の安全上支障のないよう必要な措置を講ずること。	
495		ホ 戸を設ける場合には、車いす利用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつその前後に高低差がないものとする。	
496		ヘ 必要に応じて手すりを両側に連続して設けること。	
497		ト 階段または傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等の部分には注意喚起用床材(点状ブロック)を敷設す	
498		チ 管理棟エントランスから受付まで誘導する視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。	
499	傾斜路		
500		イ 有効幅員は150cm以上とすること。段を併設する場合は120cm以上とすること。	
501		ロ 傾斜路の勾配は1/12以下とすること。屋外の通路においては、1/15を超えないものとする。	
502		ハ 床表面は粗面で滑りにくい仕上げとすること。	
503		ニ 色彩表現等により廊下等との区別を容易に識別できる仕様とすること。	
504		ホ 高低差75cmを超える場合には、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。	
505		ヘ 傾斜路の曲りの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分には、踏幅150cm以上の水平な踊り場を設ける	
506	階段		
507		イ 有効幅員1.4m以上、蹴上160cm以下、踏面30cm以上、け込み2cm以下とすること。	
508		ロ 表面は粗面または滑りにくい仕上げとすること。	
509		ハ 回り階段としないこと。	
510		ニ 両側に手すりを設け、手すりは踊り場も含め連続して設けること。	
511		ホ 階段の上端に近接する踊り場部分に注意下記床材(点状ブロック)を敷設すること。	
512		ヘ 段鼻の突き出し等により、躓きにくい構造とすること。	
513	エレベーター		
514		イ 縦動線を伴う移動には車いす対応エレベーターを設けること。	
515		ロ エレベーターの仕様については、「新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアル 整備基準」及び「公共建築物ユニバーサルデザイン指針(上越市)基本事項」に準じたものとする。	
516	便所		
517		イ 便所の仕様については、「新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアル 整備基準」及び「公共建築物ユニバーサルデザイン指針(上越市)基本事項」に準じたもの	
518		ロ 授乳及びおむつ交換のできる場所を設けること。	
519	水飲み場		
520		イ 見学ルート上に適宜見学者が利用できる給水器等を設けること。	
521		ロ 給水器は、成人及び児童の利用に配慮した仕様とする。	
522	(6) 展示・学習内容		
523		実物や模型等の展示に限らず、映像を用いたわかりやすい展示・解説のコンテンツの充実を図ること。	
524		本施設の処理フローに限らず最終処分場やサイクルの仕組みなど「ごみの総合学習」を目指した学習内容の提供できるソフトコンテンツを用意すること。	
525		会議室を用いた解説の他、ゆとりをもった展示・催事スペースを確保し、見学者が主体的に学び・遊べる展示空間の形成を行うこと。	
526		ごみ分別ゲームなど体験型の展示も積極的に取り入れ、タブレットやタッチパネルディスプレイなどを活用し、よりわかりやすい効果的な展示を見学・学習コーナー、ラウンジ、工場棟内の見学ルート等で行うこと。	
527		利用者が大会議室のスクリーン及び大型モニターや見学・学習コーナー、ラウンジ等の情報端末で中央制御室のモニター画面に表示できる全情報を閲覧できる仕組みを導入すること。	
528		自然エネルギーについて効果的に学べる環境学習の場として、太陽光及び風力発電設備等を導入すること。	
529	4. 構造計画		
530	1) 基本方針		
531		(1) 建築物は上部・下部構造とも十分な強度及び剛性を有する構造とすること。	
532		(2) 振動を伴う機械は十分な防振対策を行うこと。また、必要に応じてエキスパンションジョイントにて躯体を分離	
533		(3) 地震対策について、本施設(附属棟含むすべての建築物)は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省)」に準拠するものとし、地震力に対し構造耐力上安全であり、大地震発生時に対して十分な耐力的余裕を確保すること。	
534		「表 3-3 耐震安全性の分類」参照	
535		(4) 上記の建築設備の安全性の分類において、施設の分類としては「特定の施設」とし、機器及び水槽は「重要機器」「重要水槽」とする。	
536	2) 構造計算		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
537		(1) 構造計算は「建築構造設計基準(最新版)(国土交通省大臣官房営繕部整備課監修)」に準拠して官庁施設として必要な性能の確保を図ること。新耐震設計の趣旨を十分に生かした設計とすること。	
538		(2) 構造計算にあたっては、構造種別に応じ、関係法規、計算規準によって計算を行うこと。	
539		(3) 炉体、集塵装置及びその他のプラント機器の据付用アンカーボルトの設計は、「建築構造設計基準(最新版)(国土交通省大臣官房営繕部整備課監修)」に準拠して行うこと。このとき、安全性の分類において、施設の分類としては「特定の施設」とし、機器及び水槽は「重要機器」「重要水槽」とする。なお、プラント機器のアンカーボルトは埋込式を原則とし、その他工法による場合は、市と協	
540		(4) 炉体鉄骨や復水器支持架台鉄骨等の耐震計算は、架台柱の設置させる層のせん断力係数Ci から設計用せん断力係数を定め、建築基準法に定める地震力を算定して設計すること。	
541		(5) (4)において、建築基準法に定められる二次設計用地震力は部材種別、プレースの負担せん断力、荷重の偏心及び各層の剛性を考慮して定め、保有水平耐力は必要保有水平耐力の1.25倍以上確保すること。	
542		(6) プラント機器を支持する構造体は、十分な耐力と剛性を確保し、二次設計時の反力まで考慮して設計を行うこと。	
543		(7) 設計荷重においては、鉛直荷重、機械荷重(運転荷重を含む)、ピット積載荷重、水圧、土圧、クレーンによる荷重等を安全側の設計になるよう組み合わせ設計すること。なお、回転機器の静荷重は自重の1.5倍以上を	
544		(8) 建築物の構造設計は、建築基準法第20条第二号建築物として設計し、施設が災害時の応急対策滑動や災害廃棄物の受入が可能な状態であるか確認を行うこと。	
545		(9) 工場棟の解析モデルの設定においては、床抜けや段差が多く存在するため適切に剛床範囲及び独立水平変位を適宜設定して、実情に合致したモデル化とすること。なお、適切なモデル化が複数存在する場合には、それぞれについて安全性を確認すること。	
546		(10) (9)の仮定条件での解析結果で、床面(スラブ及び水平プレース等)に発生する面内地震力が適切に耐震架構に伝達できることを確認すること。このとき、梁に作用する軸方向力についても検討すること。	
547		(11) 鉛直筋交いの耐震架構において、周辺の梁に作用する軸方向力を適切に算出し、筋交いより早く降伏しないことを確認すること。その場合、梁部材の構造種別は柱部材として算出し、局部座屈を起こさないことを確認すること。	
548		(12) 鋼製内筒煙突の地震力は全て外筒で処理すること。	
549		(13) 独立型の煙突の場合、外筒の設計においては弾性域の範囲(若干の曲げひび割れは許容する)で、「平成12年建設省告示第1449号(最終改正 平成19年5月18日 国土交通省告示第620号)」に準拠した設計とすること。ただし、大臣認定取得は不要とする。	
550		(14) 建物一体型の煙突の場合、外筒の設計においては(4)及び(5)と同様に設計を行うこと。	
551		(15) 炉体鉄骨において免震構造等を採用する場合は、装置の性能及び解析方法を事前に市に提出し、別途協議を行うこと。	
552	3)基礎構造		
553		(1) 建築物は地盤条件に応じた基礎構造とし、荷重の遍在による不等沈下を生じさせない基礎計画とすること。	
554		(2) 杭の工法については、荷重条件、地質条件を考慮し、地震時及び風圧時の水平力を十分考慮して選定すること。なお、「建築構造設計基準(最新版)(国土交通省大臣官房営繕部整備課監修)」に準拠して、杭の保有水平耐力を算出して安全性を確認すること。	
555		(3) 土工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。	
556		(4) 残土は場外自由処分とするが、詳細については、市と協議し計画すること。	
557	4)躯体構造		
558		(1) 集じん器など重量の大きな機器やクレーンの支持架構は、十分な強度及び剛性を有し、地震時にも十分な構造とすること。	
559		(2) ごみクレーン支持架構レベルまでは、RCまたはSRC構造とすること。	
560		(3) クレーン支持架構については、クレーン急制動時の短期的荷重についても検討すること。	
561	5)一般構造		
562	(1)屋根		
563		屋根は軽量化に努めるとともに、積雪や風圧や機器荷重に対し十分な強度を有するものとする。また、プラットホーム、ごみピット室の屋根は気密性を確保し臭気の漏れない構造とすること。	
564		炉室の屋根は、採光に配慮し、換気装置を設けるものとし、雨仕舞、耐久性、結露防止に配慮すること。夏季に内部が高温になりすぎないように遮熱性能に配慮する	
565		必要に応じて雪止め、融雪装置等を設け、十分な積雪対策を行うこと。	
566		エキスパンションジョイント部は、漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年変化の少ない構造とすること。	
567	(2)外壁		
568		構造耐力上重要な部分及び遮音性能が要求される部分は、原則として鉄筋コンクリート造とすること。	
569		プラットホーム、ごみピット室の外壁は気密性を確保し臭気の漏れない構造とすること。	
570		耐震壁、筋かいを有効にかつバランス良く配置するものとし、機能性及び意匠性を損なわないよう配慮すること。	
571		プラットホームを2階に設ける場合、バッカー車等が壁に衝突し転落することのないよう所定の強度を有する壁構造とすること(ランブウェイを含む)。	
572	(3)内壁		
573		各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求(防火、防臭、防音、耐震、防煙)を満足するものとする。	
574		プラットホームに隣接する諸室の内壁は、バッカー車等の衝突に対して所定の強度を有する壁構造とすること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
575	(4) 床		
576		機械室の床は必要に応じ、清掃・水洗などを考慮した構造とすること。	
577		重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、床板を厚くし、または小梁を有効に配置するなど配慮して構造強度を確保するとともに、剛性を確保して振動に配慮すること。	
578		フリーアクセスフロアは、用途や機能に応じて強度や高さを設定すること。なお、床下は防じん塗装以上の仕上げとすること。	
579	(5) 建具		
580		外部に面する建具は、台風時の風圧や降雨に耐えられる耐久性・気密性を確保すること。	
581		ガラスは、管理上、機能上、意匠上などの条件を考慮して選定すること。また、見学者などが頻繁に通行する部分のガラスについては、衝突などを考慮して選定し、外部への転落防止対策を講ずること。	
582		建具(扉)のうち、特に防臭、防音を要求されるものについてはエアタイト型とし、防音扉においては、内部吸音材充填とし、締付けハンドルなどは遮音性能を十分発揮できるものを選定すること。	
583		建具(扉)のうち、一般連絡用扉にはストップ付ドアチェック(法令抵触部は除外)、シリンダー本締錠を原則とする。なお、マスターキーシステムとし、詳細は市と協議の上決定すること。機器搬入用扉は開放時に使用する楔り止めを取り付けること。	
584		機材の搬入出に用いる扉は、搬入出が想定される機材の最大寸法を考慮して形状及び大きさを設定し、特に大きなものは防音扉とする。	
585		建具(扉)のうち、ドアは原則としてフラッシュ扉とすること。	
586		建具(扉)のうち、シャッター及びオーバースライダーは耐食性のある材料とし、必要に応じ電動式とすること。	
587		建具(窓)のうち、特殊な箇所を除き、窓建具はアルミ製とすること。また、原則としてガラス窓は内外側とも清掃可能なものとする。	
588		夜間の照明への昆虫類の誘引防止のため、開口部にブラインド等設置し、日没後の室内照明の光の漏えいを防止すること。	
589		網戸を設けること。	
590		建具(扉)には、必要に応じて室名札などで室名表示を行うこと。	
591	5. 仕上げ計画		
592		仕上げ計画においては、断熱、防露に使用する材料は、室内外の環境条件を考慮し最適な材料及び最適な工法を選定すること。	
593	1) 外部仕上げ(外部仕上げ表参照)		
594		(1) 立地条件・周辺環境に配慮した仕上げ計画とし、清潔感のあるものとする。	
595		(2) 材料は経年変化が少なく、耐久性・耐候性が高く、風雪及び凍結等へ耐性に優れたものを選定すること。	
596		(3) 外部仕上げは表 3-4 外部仕上げ表(参考)を標準とし、市と協議して決定すること。	
597		「表 3-4 外部仕上げ表(参考)」参照	
598	2) 内部仕上げ(内部仕上げ表参照)		
599		(1) 各部屋の機能、用途に応じて必要な仕上げを行うこと。	
600		(2) 薬剤、油脂の取り扱い、水洗などそれぞれの作業に応じて必要な仕上げ計画を採用し、温度、湿度など環境の状況も十分考慮すること。また、床水洗する場所(プラットフォームなど)、水の垂れる部屋、粉じんのある部屋の床は、防水施工とすること。	
601		(3) 降雨時や積雪時に滑りにくいよう防滑性に優れた床材を選定すること。	
602		(4) 内壁は、不燃材料、防音材料等それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表面強度や吸音性等も考慮して選定すること。	
603		(5) 見学者の利用する諸室、廊下等は意匠性に配慮した仕上げとすること。	
604		(6) 建材はVOCを含有していないものを使用すること。	
605		(7) 居室に使用する建材はF 以上とすること。	
606		(8) 内部仕上げは表 3-5 内部仕上げ表(参考)を標準とし、市と協議して決定すること。	
607		「表 3-5 内部仕上げ表(参考)」参照	
608	6. 建物内備品・什器		
609		建物内備品・什器は「第2節 2. 2) (2) 諸室計画」を基本として、その他必要な備品は市と協議すること。	
610	第3節 土木工事及び外構工事		
611	1. 土木工事		
612	1) 敷地造成工事		
613		(1) 伐採、抜根、粗造成を行い、残渣排出物は適正に処理処分を行うこと。	
614		(2) 工事はすべて市の承諾を得て実施すること。	
615		(3) 盛土に伴う地盤沈下を考慮した施工計画とすること。なお、事業実施区域の内、浸水対策を実施する範囲の計画地盤高は6.8mとする。	
616		(4) 盛土材は購入土とし、盛土工重機に見合うトラフィックピリティの確保及び路床に当たる部分については、その品質が確保できる良質なものをを用いることを原則とする。やむを得ず所定の品質が確保できない場合は市との協議に基づいて改良等の対策を行うこと。	
617		(5) 雨水排水を新設調整池及び既設調整池に導水することが可能な造成形状とすること。	
618	2) 山留・掘削		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
619		(1) 土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。	
620		(2) 残土は場外自由処分とするが、詳細については、市と協議し計画すること。	
621	2. 外構工事		
622		外構施設については、必要機能の確保、敷地の地形・地質との整合、周辺環境との調和、積雪、施工及び維持管理の容易さ、経済性などに配慮した合理的な計画とする。	
623	1) 構内道路		
624	(1) 十分な強度と耐久性を持つ構造及び、効率的な動線		
625	計画とし、必要箇所に白線、道路標識を設け、構内		
626	(2) 構内道路の設計は道路構造令、舗装設計便覧等によること。		
626	交通量	計画搬入車両台数 225台/日 [ ]交通	
627	設計CBR	CBR試験を実施すること	
628	(3) 舗装面積	[ ]m <sup>2</sup>	
629	(4) 舗装仕様		
630	表装厚(アスファルト)	5cm以上	
631	上層路盤厚(粒度調整砕石40~0)	12cm以上	
632	下層路盤厚(クラッシャーラン40~0)	12cm以上	
633	路床置換(クラッシャーラン40~0)	[ ]cm以上	
634	2) 駐車場工事		
635		(1) 計画する駐車場は下記の通りとする。	
636		「表 3-6 駐車場計画」参照	
637		(2) 駐車スペースについては、必要に応じて市と協議の上、運営・維持管理区域以外の区域への駐車場の整備も可能とする。ただし上越市第2グリーンセンターの運営に支障のないものとする。	
638		(3) 導入道路から駐車場への出入口は搬入出車両動線及びメンテナンス車両動線とは別途設ける。	
639		(4) 駐車場の整備にあたっては、安全な歩行者動線の確保に配慮する。特に来客用駐車場は管理棟エントランスにできるだけ近接させ利便性に配慮する。	
640		(5) 車いす用駐車場については、管理棟エントランスに近接した位置とする。	
641		(6) 駐車場の車路は5.5m以上とし、円滑に入出庫できる適切な幅員、回転半径等確保した安全な駐車場計画を行うこと。特に大型バスの動線に留意すること。	
642	3) 構内排水工事		
643		(1) 敷地内に適切な雨水排水設備を設け、位置、寸法、勾配、耐圧に注意し、不等沈下、漏水のない計画とし、敷地内の指定接続箇所(新設調整池及び既設調整池)へ接続放流させること。なお、調整池の放流先は谷内川とする。具体的には添付資料-16「造成基本設計報告書」を参考に市と協議しながら設計を行うこと。	
644		(2) 本工事に伴う調整池について、関係機関との協議を行った上で、適切に設計・施工すること。なお、既設調整池を能力範囲内で使用することも可能とする。	
645		(3) 調整池は、「大規模開発行為に伴う調整池等計画のてびき(新潟県土木部河川課)」に基づいて設計する。ただし、調整池の容量には洪水調整容量の他、土砂の堆積等適当な余裕を見込むこと。	
646		(4) 調整池内外の維持管理、外部からの侵入防止、転落防止等に配慮した設備を設置すること。	
647		(5) 排水側溝は、積雪時の除雪車での除雪を考慮し、十分な耐久性のあるものを採用すること。	
648		(6) 施設建設中は調整池の沈砂物除去などの管理を随時行うこと。また、建設完了後の施設引渡し時において、すべての沈砂物の除去を行うこと。	
649	4) 植栽・芝張工事		
650		(1) 緑化に際しては地域の植生を踏まえ、調達、維持管理の容易な、地域になじみのある樹種を選定し、地被類、低木、高木等バランスよく植栽を施し、周辺への良好な景観形成に寄与するよう配慮すること。	
651		(2) 北側谷内川沿いの既存樹木の保全及び調和に配慮した緑化計画とすること。	
652		(3) 積雪地帯であることを踏まえ、除雪等に配慮した緑化計画を行うこと。	
653		(4) 事業実施区域南側に設ける導入道路と公衆用道路の間に緑地帯を設ける等周辺環境に配慮した計画とする。	
654		(5) 工場棟と周回道路の間には幅2m以上の緑地帯を積雪時の除雪等にも配慮して設けること。	
655		(6) 植物の維持管理のため、必要に応じ散水栓を設置すること。	
656		(7) 樹種等については実施設計時に市と協議の上決定すること。	
657	5) 門・囲障工事		
658		(1) 意匠性に配慮した門柱を東側接道部及び西側接道部に計画すること。	
659		(2) 門扉の設置にあたっては、積雪時にも容易に開閉できる仕様とすること。	
660		(3) 除雪作業に配慮し、囲障の設置は最小限とすること。	
661		(4) 囲障を設置する場合は、積雪対応仕様のものを採用すること。	
662		(5) 調整池廻りに高さ1.8m程度の意匠上配慮したフェンスを配置すること。	
663	6) 構内照明工事		
664		(1) 構内道路等、事業実施区域内の要所に設け、夜間の必要な照度を確保すること。	
665		(2) 構内照明は、ボール型照明を基本とし、自動点灯(自動点滅器、タイマー併用)とする。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
666		(3) 照明の設置に際しては、周辺農地等への光害や夜間活動する鳥類の保全に配慮し、過剰な構内照明の設置を避け、照射しないよう遮光対策等に配慮した計画と	
667		(4) 構内照明には、太陽光発電、風力発電等自然エネルギーを積極的に活用すること。	
668		(5) 点滅は、自動操作(自動点滅、タイマー併用)及び中央制御室による手動操作とする。	
669		(6) 常夜灯回路とその他の回路に分けて設け、個別操作ができるよう配慮すること。	
670		(7) 昆虫の誘引効果低い波長や仕様とすること。	
671	7) 構内サイン工事		
672		(1) 安全でわかりやすい動線を形成できるよう事業実施区域内に適切な箇所に誘導案内表示を設けること。	
673		(2) 事業敷地入口となる東西の門柱には施設名称を記した看板を設けること。	
674		(3) サインの表記、デザイン等は市と協議して決定すること。	
675	第4節 建築機械設備工事		
676	1. 基本的事項		
677		建築機械設備計画においては、省エネルギー化、自然エネルギーの活用等環境負荷低減に配慮した計画とすること。また、設備機器の清掃、点検、更新等の容易な、メンテナンス性に優れた計画とすること。寒冷地であることを踏まえ、凍結や結露等への対策を十分に考慮した計	
678	2. 空調設備工事		
679		見学者及び職員が利用する居室を対象とし、見学者が利用する廊下等についても対象とすること。	
680	1) 温度条件は次表に示すとおりとすること。	「表 3-7 室内温度条件」参照	
681	2) 時間帯	工場棟の運営に関わる居室は24Hゾーンとし、昼間だけ利用する室は、8Hゾーンとすること。昼間だけ利用する室についても、必要な場合には使用できるシステムとす	
682	3) 熱源	熱源は冷暖房ともに電気式とすること。	
683	4) 空調設備	冷暖房対象室は建築設備リストを提出し、各形式の冷暖房負荷及び算出根拠を記載すること。	
684	3. 換気設備工事		
685		1) 工場棟及び管理棟の各居室について、換気計画とその算出根拠を記載すること。	
686		2) 作業環境を良好に維持し、各機器の機能を保持するため、換気が必要とする部屋に応じた換気を行うこと。	
687		3) 建物全体の換気バランスをとるとともに、位置及び構造を十分に考慮すること。	
688		4) 臭気の発生する部屋では、他の系統のダクトと確実に分離するとともに、できるだけ単独に離して排気する計画とすること。	
689		5) 換気設備の機器及び風道等は、工場棟の特殊性(腐食ガス)を考慮して使用材料を選定すること。	
690		6) 換気設備は、合理的なゾーニングに基づいて、可能な限り系統分けを行い、実際の運転状態に合う省エネにも対応できるものとすること。また、建築的に区画された壁を貫通してダクトを共用する場合は、運転を停止する時も、臭気等の拡散が起こらないように考慮すること。	
691		7) 耐食性を必要とするダクトの材質は、原則としてステンレスまたは塩ビコーティング鋼板製を使用すること。また、耐火区画の貫通部については、耐火性のダクトまたはサヤ管式を採用すること。	
692		8) 送風機の機種及び材質は、使用目的に適した物を選定すること。	
693		9) 騒音、車両排ガス、粉じん等から給排気口の設置場所に配慮すること。	
694		10) 室温が高い炉室・各機器室・電気室等や、粉じん・臭気が問題となる諸室等は、室内条件を十分把握して換気設計基準を設定すること。	
695	4. 給排水設備工事		
696	1) 給水量は、見学者、市職員として提示した人数及び		
697	2) 給水量は以下の条件から計算すること。		
698	(1) 運転職員	[ ]L/人・日(提案人数)	
699	(2) 市職員	[ ]L/人・日(20人)	
700	(3) 見学者	[ ]L/人・日(150人)	
701	(4) プラント給水		
702	プラントホーム散水量	[ ]L/ m <sup>2</sup> ・日(高圧洗浄用、通常水栓)	
703	炉室、ホップステージ散水量	[ ]L/ m <sup>2</sup> ・日(通常水栓)	
704	3) 生活排水の処理においては、合併浄化槽を介した後、プラント系排水と合流し処理すること。合併浄化槽の対象人数は、見学者、市職員として提示した人数及び提案による事業者職員数とすること。		
705	5. 衛生設備工事		
706	1) 男女別及び多目的トイレを適切に計画すること。利用者数に対して適正な便器数を計画し、算定根拠を記載すること。	「表 3-8 便所設置箇所」参照	
707	2) 衛生設備の仕様は下記の通りとする。		
708		(1) 「新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアル 整備基準」及び「公共建築物ユニバーサルデザイン指針(上越市)基本事項」に準ずる便所とすること。	
709		(2) 便所の手洗いは自動水栓とすること。	
710		(3) 洋式便所は温水洗浄便座とし、消音設備を設けること。	
711		(4) 多目的トイレ及び小便器は自動洗浄センサー付きとすること。	
712		(5) 浴室の水栓はサーモスタット付き水栓(シャワー付き)とする。	
713		(6) 合併浄化槽設備工事	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
714		形式 [合併浄化槽]	
715		数量 [ ]基	
716		容量 [ ]人槽	
717		材質 [FRP] 算定方針: JISA3302算定基準によ	
718	6. 消火設備工事		
719		消防署と協議のうえ、消防法規、条例などを遵守した消火設備を設けること。	
720	7. 給湯設備工事		
721		1) 給湯室、シャワー室、便所の手洗い他必要な箇所に給湯設備を設けること。	
722		2) 給湯は電気式、水栓は混合水栓とし、利便性、経済性、維持管理性等を総合的に勘案して設定すること。	
723		3) 給湯室の調理器は、電気式とすること。	
724	8. エレベーター設備工事		
725		1) 工場棟・管理棟とも見学者用と市職員及び事業者用は別々に適正数設けること。	
726		2) 停電や地震等の災害時に対応できる機種とすること。	
727		3) 見学者動線上の昇降の必要な箇所には必ずエレベーターを設置し、見学者が利用するエレベーターは、「新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアル 整備基準」及び「公共建築物ユニバーサルデザイン指針(上越市)基本事項」に準ずる仕様とすること。	
728	9. 配管工事		
729		各設備の配管材質は下記を参考に選定すること。	
730		「表 3-9 配管材質(参考)」参照	
731	第5節 建築電気設備工事		
732	1. 基本的事項		
733		建築電気設備計画においては、省エネルギー化、自然エネルギーの活用等環境負荷低減に配慮した計画とすること。また、設備機器の清掃、点検、更新等の容易な、メンテナンス性に優れた計画とすること。寒冷地であることを踏まえ、凍結や結露等への対策を十分に考慮した計	
734	2. 動力設備工事		
735		建築設備の各種ポンプ、送排風機、空調、給水、排水設備などの建築設備の動力負荷及び電灯分電盤に対する電源設備で、動力制御盤及び電灯分電盤の設置ならびに電気室主幹盤より動力制御盤及び電灯分電盤までの	
736	3. 照明コンセント設備工事		
737		1) 照明コンセント設備は、作業の安全及び作業能率と快適な作業環境の確保を考慮した設計とすること。各室の照度は、用途に応じ十分なものとし、機器の運転管理上特に必要な箇所には局部照明装置を設けること。	
738		2) 一般照明及び非常用照明電灯、誘導灯ならびにコンセント設備の設置と、電灯分電盤からこれらの器具に至る工事を行うこと。	
739		3) 照明設備は、原則、天井埋め込み型とし、一括のON・OFF が可能なものとする。	
740		4) 照明器具は、用途及び周囲条件により、防湿、防水、防じんタイプ、ガード付等を適宜選定して使用すること。	
741		5) 非常用照明、誘導灯等は建築基準法、消防法に準拠して、設置すること。	
742		6) 自然光を積極的に取り入れるとともに、LED照明器具、人感センサー等、長寿命で省エネルギー性能に優れた機器を採用すること。	
743		7) 高天井の照明は、電球及び機器の更新等が容易にできるよう配慮すること。	
744		8) 構内照明はボール型照明を基本とし、自動点灯(自動点滅器、タイマー併用)とする。	
745		9) コンセントは利便性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて防雨、防爆、防湿型とし、床洗浄を行なう部屋については原則、床上80cm以上の位置に取り付	
746	4. その他電気設備工事		
747	1) 自動火災報知器設備工事		消防法に準拠し、自動火災報知器設備を必要な箇所に設置する。
748	(1) 受信盤	[ ]型[ ]級[ ]面	
749	(2) 感知器	種類[ ], 形式[ ]	
750	(3) 配線及び機器取付工事	一式(消防法に基づき施工)	
751	受信盤設置場所	中央制御室、管理棟事務室、その他必要な箇所	
752	2) 電話・通信設備工事		
753	(1) 管理棟、工場棟、計量棟の必要箇所にビジネス電話を		
754	(2) 光通信及び構内LAN ケーブルの設置に係る配管配線		
755	(3) 事業者は市職員用とは別途回線とし、市職員と内線通話ができる回線を整備すること。		
756	(4) 市職員事務室、休憩室(男子・女子)、書庫、大会議室、小会議室には必ず外線及び内線通話の可能な回線を整備すること。		
757	(5) 市職員事務室には、外線及び内線通話の可能な回線を必要数設置するものとし、詳細については市と協議のうえ設定すること。		
758	(6) 電話・通信設備仕様		
759	自動交換器	型式 [ 電子交換式 ]	
760		局線 [ ] 内線 [ ]	
761	電話器	型式 [ プッシュホン ] [ ]台	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
762	ファクシミリ	[ ]基	
763	設置位置	建築設備リストを提出すること。なお、設置位置によっては簡易型携帯電話システム(PHS)を併用し、その場合建物内及び敷地内で死角が発生しないようアンテナを設置	
764	配管配線工事	一式	
765	機能	必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話ができるものとする。	
766	3) 拡声放送設備工事		
767	(1) 拡声放送設備に関する各機器の設置と配管工事を行う。		
768	(2) 電話設備でのページング放送を可能とするとともに、一斉放送及び切替放送が可能なものとする。		
769	(3) 拡声放送設備仕様		
770	増幅器型式	[ ]w [ ]台 AM, FMラジオチューナ内蔵型、一般放送・BS、非常放送(消防法上必要な場合)兼用	
771	スピーカ	[ ]個 トランペット、天井埋込、壁掛け型	
772	マイクロホン	[ ]型 [ ]個 事務室、中央制御室などに設置	
773	設置位置	建築設備リストを提出すること。	
774	4) テレビ共聴設備工事		
775		(1) テレビ共聴設備として各器具の設置と配管、配線工事を行い、上越ケーブルビジョン株式会社との視聴契約を締結すること。	
776		(2) CATV(テレビはCATV対応とする)	
777		(3) 設置箇所は、建築設備リストを提出し、市と協議の上決定すること。	
778	5) 避雷設備工事		
779	(1) 設置基準	建築基準法により高さ20mを超える建築物を保護すること。	
780	(2) 仕様	JIS A 4201避雷針基準によること。	
781	(3) 数量	一式	
782	6) インターホン設備工事		
783		(1) 訪問者に対応するため、管理棟の見学者用玄関及び職員通用口、工場棟の通用口にインターホン設備を	
784		(2) 管理棟の見学者用玄関及び職員通用口のインターホンは市職員室及び事業者の管理室に接続し、切り替え可能な仕様とする。	
785	7) ITV設備工事		
786		(1) 見学者の利用する部分、エントランス部分等、防犯安全性及び運営上必要な箇所にカメラ及びカラーモニタを適	
787		(2) 市と協議の上、必要な箇所には監視録画(30日間)が可能な設備を設けること。	
788	8) 警備設備工事	防犯上の警備設備の設置が可能とするため電気配管工事(空配管工事)を行うこと。	
789	9) その他	必要に応じて予備配管を設けること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第4章 仮設施設建設工事及び解体工事		
2	第1節 仮設施設建設工事		
3	1. 仮設施設整備概要		
4		1) 運営・維持管理区域に含まれる既存の上越市第2クリーンセンターの管理棟及び計量棟及びそれに付帯する施設の解体時から本施設供用開始までの期間、上越市第2クリーンセンターの運営ができるよう仮設管理棟、仮設計量棟及びこれらに付帯する設備及び建築物(これらを総称して「仮設施設」という。)を建設すること。	
5		2) 仮設計量棟は、上越市第2クリーンセンターにおける計量業務(要求水準書添付資料-17「現状の上越市第2クリーンセンターにおける計量業務関連資料」参照。)が現状と同様の仕組みで滞りなく行えるように、現状の計量棟が備える機能をすべて有すること。	
6		3) 仮設施設は、第2クリーンセンターの操業停止後、市と協議のうえ、適切な時期に解体し、敷地は原状回復する。	
7		4) 仮設施設の維持管理は、市との協議のうえ、事業者が行うものとする。ただし、仮設施設の運営及び清掃等は市で行うものとする。	
8	2. 仮設施設建築工事		
9	1) 配置計画		
10		(1) 仮設施設は、ごみの搬入出勤線等上越市第2クリーンセンターの運営を考慮し、「運営・維持管理区域以外の区域」の適切な位置に建設すること。	
11		(2) 仮設計量棟は、車両の搬入出勤線等、上越市第2クリーンセンターを考慮し、仮設管理棟と合築とすることも可能とする。	
12		(3) 計量室及び計量機の配置は、ごみの搬入動線及び搬入車両数を考慮し、十分な滞留スペースを確保する計画とすること。	
13		(4) 上越市第2クリーンセンターへの搬入車両等の動線は、事業敷地東側隣接市道からアクセスする既存の搬入動線と同様の動線で搬入できる計画とすること。市と協議の上、必要に応じて、搬入動線の案内表示等の設	
14	2) 諸室仕様		
15		(1) 仮設施設には下記の室を設け、計量受入業務及び執務等が円滑に行える計画とすること。	
16		「表 4-1 仮設施設 諸室仕様」参照	
17	(2) 什器・備品		
18		仮設施設で用いる什器・備品は市で調達するものとする。	
19	(3) 特記事項		
20		明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適・安全な室内環境、部位に応じた適切な耐久性等に留意	
21		上越市第2クリーンセンターの車両動線、歩行者動線、また工事車両の動線を考慮した計画を行うこと。	
22		経済性、安全性、美観、維持管理の容易性、職員の作業効率を考慮し、明快で安全性の高い計画とすること。	
23		ユニバーサルデザインの原則に基づいた設計を行い、必要に応じたバリアフリー性能を確保した利便性の高い施設整備を行うこと。	
24		仮設施設は職員のみ利用とし、見学者等一般利用者の利用はないものとする。	
25		仮設施設内は、土足で利用するものとする。	
26		仮設管理棟には適切に出入口計画すること。計量室には外部に直接出入りできる出入口を設けること。	
27		寒冷地であることを考慮し、最適な結露防止及び断熱性能の確保、また建物内外の凍結に十分配慮すること。	
28		それぞれの用途、空間に応じた最適な環境整備と省エネルギー化を図り、環境負荷低減に配慮すること。	
29		仮設施設の仕上げは防音性、意匠性に配慮し、快適に利用できる仕様とすること。	
30	3. 仮設施設土木・外構工事		
31		1) 本施設建設のために撤去の必要な上越市第2クリーンセンター駐車場の代替駐車場として下記の駐車場を「運営・維持管理区域以外の区域」に適切に計画すること。	
32		2) 乗用車(直接搬入車待機用)駐車場については、要求水準書添付資料-17「現状の上越市第2クリーンセンターにおける計量業務関連資料」を参照し、搬入出勤線を配慮した配置とすること。	
33		3) 車路及び歩行者の動線となる部分には適切な舗装を行うこと。	
34		「表 4-2 代替駐車場計画」参照	
35	4. 仮設施設機械設備工事		
36	1) 空調調和設備		
37		(1) 仮設施設内の居室及び常時利用する廊下等には適切な空調設備を設けること。	
38		(2) 空調設備は8Hゾーンとし、各室個別運転可能なものとする。	
39		(3) 熱源は冷暖房ともに電気式とする。	
40		(4) 温度条件は次表に示すとおりとする。	
41		「表 4-3 室内温度条件」参照	
42	2) 換気設備工事		
43		(1) 作業環境を良好に維持し、各機器の機能を保持するため、換気を必要とする部屋に応じた換気を行う。	
44		(2) 便所等では、他の系統のダクトと確実に分離するとともに、できるだけ単独に離して排気する計画とする。	
45		(3) 換気設備は、合理的なゾーニングに基づいて、可能な限り系統分けを行い、実際の運転状態に合う省エネにも対応できるものとする。また、建築的に区画された壁を貫通してダクトを共用する場合は、運転を停止する時も、臭気等の拡散が起こらないように考慮する。	
46	3) 給排水設備工事		



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
47		(1) 給水水量は、職員として提示した人数を基に設定すること。	
48		(2) 生活排水の処理においては、既存上越市第2クリーンセンターの合併浄化槽に接続し、プラント系排水と合流し処理すること。必要に応じて合併浄化槽の移設または新設を行うこと。合併浄化槽の移設を行う場合は、市と協議のうえ、実施すること。上越市第2クリーンセンターの合併浄化槽についての概要は、要求水準書添付資料-18「上越市第2クリーンセンター合併浄化槽配置図・仕様	
49	4) 衛生設備工事		
50		(1) 男女別にトイレを適切に計画すること。	
51		(2) 洋式便所は温水洗浄便座とし、消音設備を設けること。	
52	5) 消火設備工事		
53		(1) 消防法規、条例などを遵守した設備を設置すること。	
54		(2) 実施設計に際しては所轄の消防署と協議のうえ、必要設備を設置すること。	
55	6) 給湯設備工事		
56		(1) 給湯水洗を給湯室及び多目的トイレの手洗い場に設けること。	
57		(2) 給湯水栓は混合水栓とし、給湯は電気式とし、利便性、経済性、維持管理性等を総合的に勘案して設定す	
58	5. 仮設施設電気設備工事		
59	1) 動力設備工事		
60		(1) 仮設施設への電力供給は、既存上越市第2クリーンセンター工場棟電気室に設置されている電灯盤、動力盤より受電できるものとする。	
61	2) 照明コンセント設備工事		
62		(1) 快適な作業環境の確保を考慮し、適切に照明コンセント設備を設けること。	
63		(2) 各室の照度は、用途に応じ十分なものとする。	
64		(3) 自然光を積極的に活用し、省エネルギー性能に優れた照明機器を採用すること。	
65		(4) 非常用照明、誘導灯等は建築基準法、消防法に準拠して、設置する。	
66		(5) コンセントは、用途及び使用条件に応じて防雨、防爆、防湿型とする。	
67	3) その他電気設備工事		
68		(1) 消防法に準拠し、自動火災報知器設備を必要な箇所に設置する。	
69		(2) 仮設施設には電話盤を設け、工場棟内の電話主装置に接続するものとする。電話設備は事務室、計量室に	
70		(3) 仮設施設には、工場棟内のルーターを用いたインターネット回線を設けること。	
71		(4) 仮設施設内には拡声放送設備を設けること。	
72		(5) 仮設施設出入口には、事務室に連絡できるインターホン設備を設けること。	
73		(6) 防犯上の警備設備の設置が可能なよう電気配管工事(空配管工事)を行うこと。	
74		(7) 下表で示す上越市第2クリーンセンターで利用しているカメラ設備を移設若しくは新設し、同様のシステムで利用できるものを整備すること。既存カメラの設置位置及び仕様は、要求水準書添付資料-17「現状の上越市第2クリーンセンターにおける計量業務関連資料」を参照する	
75		「表 4-4 移設または新設するカメラ」参照	
76	第2節 解体工事		
77	1. 解体工事概要		
78		1) 上越市第2クリーンセンター管理棟及び計量棟及び上越市第2クリーンセンターへの渡り廊下等それらに付帯する施設を解体すること。	
79		2) 上越市第2クリーンセンター管理棟についての概要は、要求水準書添付資料-19「解体工事図面(上越市第2クリーンセンター管理棟平面図・立面図・杭伏図)」に示	
80		3) 上越市第2クリーンセンター計量棟についての概要は、要求水準書添付資料-20「解体工事図面(上越市第2クリーンセンター計量棟平面図・立面図・杭伏図)」に示	
81		4) 上越市第2クリーンセンター管理棟・工場棟渡り廊下についての概要は、要求水準書添付資料-21「解体工事図面(上越市第2クリーンセンター管理棟・工場棟渡り廊下平面図・立面図・杭伏図)」に示す。	
82	2. 解体工事における配慮事項		
83		1) 仮設施設引き渡し後、仮設施設の運用に支障がないことが確認された上で、解体工事を行うこと。	
84		2) 表 4-5に示すとおり、解体対象部にはアスベストを含有している可能性のある内装材を含んでいる。したがって、解体工事前に調査を行い、アスベストの使用が確認された場合は「廃棄物処理施設解体等の石綿飛散防止対策マニュアル」に従い、解体作業を行うものとする。	
85		3) 杭は全て撤去すること。ただし、施工に際し、上越市第2クリーンセンターの運営に支障をきたすようであれば、市との協議により存置することも可とする。その場合は、未撤去の旨の記録を提出すること。	
86		4) 発生した廃棄物は事業者で適切に処分すること。	
87		5) 施工に先立ち、解体設計図及び施工計画書を提出し、市の承諾を受けること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第1章 総則		
2		上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業要求水準書( )運営・維持管理業務編(以下、「本要求水準書」という。)は、上越市(以下、「市」という。)が発注する「上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業」(以下、「本事業」という。)の運営・維持管理業務に適用する。	
3	第1節 事業概要		
4	1. 一般概要		
5		市では、市内で発生する燃やせるごみ等の焼却処理を上越市第1クリーンセンター(昭和63年11月竣工)及び上越市第2クリーンセンター(平成7年3月竣工)(以下2施設をあわせて「既存クリーンセンター」という。)で行ってきた。しかし、上越市第1クリーンセンターは稼働後24年、上越市第2クリーンセンターは稼働後18年を経過し、老朽化が進行しており、さらに生ごみの資源化等によるごみの高カロリー化により、ごみ焼却処理率もこうした状況を踏まえて、燃やせるごみ等の焼却処理を行う新たな一般廃棄物処理施設(以下「本施設」という。)を整備することを決定した。また、平成24年3月に策定した「(仮称)上越市新クリーンセンター施設整備事業計画」において、施設の性能や民間活力を導入した事業手法など等の基本的な本施設の方針を策定する際に、新たな上越市廃棄物処理施設整備に係る次の5つの	
6			
7	上越市廃棄物処理施設整備に係る基本方針		
8		1)安心、安全で安定した施設	
9		2)環境保全に限りなく配慮した施設	
10		3)エネルギーと資源の回収に優れた施設	
11		4)周辺環境に調和した施設	
12		5)経済性に優れた施設	
13	2. 基本事項		
14	1)事業名	上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業	
15	2)施設規模	170t/24h(85t/24h×2炉)	
16	3)建設場所	上越市大字東中島地内	
17	4)敷地面積	第 編「第1章 第1節2. 4)敷地面積」参照	
18	3. 運営事業者の業務範囲		
19		運営事業者の業務範囲は、本施設に関する以下の業務とする。なお、本業務における本施設とは、上越市廃棄物処理施設をいい、工場棟、管理棟のほか、業務実施区域内に存在する全ての施設、設備、構造物及び植栽。また、業務実施区域外の工場棟から温浴施設(くのみ家族園)に温水を供給するための配管及びその付帯設備も本施設に含むものとする。	
20			
21		「表1-1 本施設の概要」参照	
22	4. 運営・維持管理業務期間		
23		本事業における運営・維持管理業務期間(以下、「本業務期間」という。)は、平成29年10月1日から平成50年3月31日までの約20年6ヶ月とする。ただし、運営事業者は市が本施設を約30年間使用する計画であることを前提として運営・維持管理業務を行うものとする。	
24	第2節 計画主要目		
25	1. 計画年間処理量	第 編「第1章 第2節1.処理能力」参照	
26	2. 計画ごみ質	第 編「第1章 第2節2.計画ごみ質」参照	
27	3. ごみの搬入出	第 編「第1章 第2節3.ごみの搬入出」参照	
28	4. 余熱利用計画	第 編「第1章 第2節5.余熱利用計画」参照	
29	5. 公害防止基準	第 編「第1章 第3節1.公害防止基準」参照	
30	6. 処理生成物の基準	第 編「第1章 第2節7.処理生成物の基準」参照	
31	7. 敷地周辺設備	第 編「第1章 第1節5. 4)敷地周辺設備」参照	
32	8. 本施設の要求性能	本要求水準書に示す施設の要求性能とは、要求水準書及び事業提案書が定める、本施設が備えているべき性能及び機能をいう。	
33	第3節 一般事項		
34	1. 本要求水準書の遵守		
35		運営事業者は、本要求水準書に記載される要件について、本業務期間中遵守すること。	
36	2. 関係法令等の遵守		
37		運営事業者は、本業務期間中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「労働安全衛生法」等の関係法令等を遵守すること。	
38	3. 環境影響評価書の遵守		
39		運営事業者は、本業務期間中、本事業に係わる環境影響評価書を遵守すること。また、市が実施する調査または運営事業者が自ら行う調査により、環境に影響が見られた場合は、市と協議の上、対策を講ずること。	
40	関係法令等例示	「表1-2関係法令等例示」参照	
41	4. 一般廃棄物処理実施計画の遵守		
42		運営事業者は、本業務期間中、市が毎年度定める「一般廃棄物処理実施計画」を遵守すること。	
43	5. 官公署等の指導等		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
44		運営事業者は、本業務期間中、官公署等の指導等に従うこと。なお、法改正等に併い本施設の改造等が必要な場合の措置については、その費用の負担を含め別に定めることとする。	
45	6. 官公署等申請への協力		
46		運営事業者は、市が行う運営・維持管理に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、市の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、運営事業者が行う運営・維持管理に係る申請に関しては、運営事業者の責任により行うこと。	
47	7. 官公署等への報告等		
48		運営事業者は、官公署等から本施設の運営・維持管理に関する報告等を求められた場合、速やかに対応すること。なお、報告にあたっては、同内容を市に報告し、その指示に基づき対応すること。	
49	8. 市への報告		
50		1) 運営事業者は、市が本施設の運営・維持管理に関する記録、資料等の提出を求めた場合、速やかに報告す	
51		2) 定期的な報告は、「第8章 情報管理業務」に基づくものとし、緊急時・事故時等は、「第1章 第3節 11. 緊急時対応」に基づくこと。	
52	9. 市の検査等		
53		運営事業者は、市が実施する運営・維持管理全般に対する検査等に全面的に協力すること。また、この検査等において、市が本施設の運営・維持管理に関する記録、資料等の提出を求めた場合、速やかに報告すること。	
54		また、運営事業者は市が検査等を実施する場合、本施設の運転を調整する等の協力を実施すること。	
55	10. 労働安全衛生・作業環境管理		
56		1) 運営事業者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者の安全及び健康を確保するために、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備す	
57		2) 運営事業者は、整備した安全衛生管理体制について市に報告すること。安全衛生管理体制には、ダイオキシン類のばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含めて報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に報告すること。	
58		3) 運営事業者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること。	
59		4) 運営事業者は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、従事者に使用させること。また、保護具、測定器等は定期的に点検し、安全な状態が保てるようにしておくこと。	
60		5) 運営事業者は、「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(以下「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」という。)(基発第401号の2、平成13年4月25日)に基づきダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し、遵守すること。なお、委員会には、廃棄物処理施設技術管理者等市が定める者の同席を要すること。	
61		6) 運営事業者は、「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従業者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行うこと。	
62		7) 運営事業者は、本施設における標準的な安全作業の手順(安全作業マニュアル)を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図ること。	
63		8) 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図ること。	
64		9) 運営事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題がある場合は、市と協議の上、施設の改善を行うこと。	
65		10) 運営事業者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者に対して健康診断を実施し、その結果及び就業上の措置について市に報告すること。	
66		11) 運営事業者は、従業者に対して、定期的に安全衛生教育を行うこと。	
67		12) 運営事業者は、安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催については、事前に市に連絡し、市の参加について協議すること。	
68		13) 運営事業者は、場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つこと。	
69	11. 緊急時対応		
70		1) 運営事業者は、災害、機器の故障及び停電等の緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めること。	
71		2) 運営事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧、市への報告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行うこと。なお、運営事業者は、作成した緊急対応マニュアルについては、緊急対応が安全、かつ速やかに行えるよう、必要に応じて見直し改定するなど、随時改善を図らなければならない。	
72		3) 運営事業者は、台風・大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備えて、自主防災組織及び警察、消防、市等への連絡体制を整備すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に報告すること。	
73		4) 緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行うこと。また、訓練の開催については、事前に市に連絡し、市の参加について協議すること。	
74		5) 事故が発生した場合、運営事業者は直ちに、事故の発生状況、事故時の運転記録等を市に報告すること。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、市に提出すること。	
75	12. 急病等への対応		
76		1) 運営事業者は、本施設の利用者等の急な病気が発生した場合、等に対応できるように、簡易な医薬品等を用意するとともに、急病人発生への対応マニュアルを整備すること。	
77		2) 運営事業者は、整備した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制を整備すること。	
78		3) 本施設に設置してあるAEDの維持管理等を定期的に実施すること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
79	13. 災害発生時の協力		
80		震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生する等の状況に対して、その処理を市が実施しようとする場合、運営事業者はその処理処分に	
81	14. 既存クリーンセンター解体工事等への協力		
82		運営事業者は、今後市が予定している既存クリーンセンター解体工事等を実施に際し、構内道路の相互利用等の協力をを行うこと。詳細は市の指示に基づき対応するこ	
83	15. 保険		
84		運営事業者は本施設の運営に際して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入すること。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、事前に市の承諾を得る。 なお、市は、本施設の所有者として、保険に加入の予定であるが、加入先は未定である。	
85	16. 地域振興		
86		本施設の維持管理・運営にあたっては、市の住民に対する雇用促進のほか、市内企業等を活用するための手法等について、積極的に提案すること。	
87	17. 工事元請下請関係の適正化		
88		建設産業における生産システム合理化指針(建設省経構発第2号平成3年2月5日)、新潟県建設生産システム合理化指導要綱(平成25年4月1日)及び上越市建設工事元請下請関係適正化指導要綱(市)の趣旨を十分に理解し、関係事業者との適切な関係を築くこと。	
89	第4節 運営・維持管理業務条件		
90	1. 運営・維持管理		
91		本業務は、次に基づいて行うものとする。 1)事業契約書 2)要求水準書(第 編 設計・建設業務編) 3)本要求水準書 4)事業提案書 5)その他市の指示するもの。	
92	2. 提案書の変更		
93		原則として提出された事業提案書は変更できないものとする。 ただし、本業務期間中に本要求水準書に適合しない箇所が判明した場合には、運営事業者の責任において本要求水準書に適合するよう改善しなければならない。	
94	3. 要求水準書記載事項		
95	1) 記載事項の補足等	本要求水準書に記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って運営・維持管理することを妨げるものではない。本要求水準書に明記されていない事項であっても、施設を運営・維持管理するために当然必要と思われるものについては、全て運営事業者の責任と負担において補足・完備させなければならない。本要求水準書の図・表等で「(参考)」と記載されたものは、一例を示すものである。運営事業者は「(参考)」と記載されたものについて、施設を運営・維持管理するために当然必要と思われるものについては、全て運営事業者の責任と負担において補足・完備させなければならない。	
96	2) 参考図等の取扱い		
97	4. 契約金額の変更		
98		上記2. 3. の場合、契約金額の増額等の手続きは行わ	
99	5. 本業務期間終了時の引渡し条件		
100		運営事業者は、本業務期間終了時において、以下の条件を満たし、本施設を市に引き渡すこと。市は、本施設の引渡しを受けるに際して、引渡しに関する検査を行う。	
101		1)市が本要求水準書に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、市が指示する内容の業務の市への引継ぎを行うこと。引継ぎ項目には、各施設の取扱説明書(本業務期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものを含む。)、本要求水準書及び事業契約書に基づき運営事業者が整備作成する図書を含むものとする。	
102		2)建物の主要構造部等に、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)	
103		3)内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。))を除く。	
104		4)主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。))を除く。	
105		5)事業期間終了時に、補修計画をそれまでの補修実績と比較し、乖離がある場合は検証を行い、計画の再策定後、その結果を市へ報告すること。	
106		6)事業期間終了時に、それまでの補修及び維持管理実績を考慮し見直した長寿命化計画を再策定し、当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を市へ報告すること。	
107		7)事業期間終了時に事業期間終了後1年間の運転に必要な予備品・消耗品を用意すること。	
108		8)次期運営事業者に対し、最低3ヶ月間の運転教育を行うこと。なお、教育方法等は、運営事業者が策定し、市の承諾を得ること。また、市は本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、次期運営事業者に対し、原則としてすべてを開示す	
109		9)その他、本業務終了時における引渡し時の詳細条件は、市と運営事業者の協議によるものとし、平成 44年度(運営開始後 16 年目)の時点において、事業期間終了後の本施設の取扱について、市と協議を開始すること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第2章 運営・維持管理体制		
2	第1節 業務実施体制		
3		1)運営事業者は、本業務の実施にあたり、適切な業務実施体制を整備すること。	
4		2)運営事業者は、運転管理業務、維持管理業務、測定管理業務、防災管理業務、関連業務、情報管理業務等の各業務に適切な業務実施体制を整備すること。	
5		3)運営事業者は、整備した業務実施体制について市に報告すること。なお、体制を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に市に報告すること。	
6	第2節 有資格者の配置		
7		1)運営事業者は、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、廃棄物を対象としたエネルギー回収推進施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者として運営開始後2年間以上配置す	
8		2)運営事業者は、ボイラータービン主任技術者及び電気主任技術者を配置すること。	
9		3)運営事業者は、本業務を行うにあたりその他必要な有資格者を配置すること。なお、関係法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者の兼任も認めるものとする。	
10		4)運営事業者は、試運転時に必要と認められる場合は、必要な有資格者を試運転時に配置すること。	
11		「表 2-1維持管理・運営必要資格(参考)」参照	
12	第3節 連絡体制		
13		運営事業者は、平常時及び緊急時の市等への連絡体制を整備すること。なお、体制を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に市に報告するこ	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第3章 運転管理業務		
2	第1節 本施設の運転管理		
3		運営事業者は、本施設を適切に運転し、本施設の要求性能(第1章 第2節 8. 本施設の要求性能参照)を発揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理すると共に、経済的運転に努めた運転管理業務を行うこと。また、業務期間を通じて売電	
4	第2節 受付・計量業務		
5		1)運営事業者は、要求水準書添付資料-17「現状の上越市第2クリーンセンターにおける計量業務関連資料」を参考に、受付・計量業務による市民へのサービス等のレベルが現状以上となるように対応すること。	
6		2)運営事業者は、安全かつ効率的に受付を行うこと。	
7		3)運営事業者は、計量が必要な搬入・搬出車両を計量棟において計量し、その記録を管理するものとする。	
8		4)受付日は、月曜日から土曜日とする。また、日曜日及び年始(1月1日～1月3日)は休業日とする。ただし、今後変更があった場合や、市から要請があった場合は、可能な限り対応すること。なお、これに伴い、費用の追加が必要な場合には、市と事業者が協議して決定する。	
9		5)利用時間は、原則、8時30分から11時30分及び13時00分から16時30分とする。ただし、8月中旬や正月明け等のごみ量が多い時期、積雪等の道路事情で収集車が16時30分に間に合わない場合等も柔軟に対応を行うこと。	
10		6)受託者は、現金でごみ処理手数料の支払いをする者から、市が定める金額を市が定める方法で徴収すること。領収証書の様式等については、市と協議の上、決定	
11		7)運営事業者は、徴収した処理手数料については、その翌日までに、必要な書類とあわせて収納すること。また、収納する現金及び関係書類の確認方法等の詳細については、市と協議のうえ決定すること。	
12		8)料金後納の場合の伝票及び廃棄物の量を証明する伝票(計量票)等の発行のほか、必要に応じて処理にかかる証明書等の発行を行うこと。また、料金後納の場合の伝票等の管理等を行うこと。詳細については市と協議のうえ計画すること。	
13		9)運営事業者は、直接搬入車両及び許可車両にてごみを搬入しようとする者の処理対象物について、性状、形状、内容等を確認すること。確認方法等の詳細については市と協議のうえ計画すること。	
14		10)運営事業者は、混載ごみを搬入する直接搬入車両に対し、ごみに種類毎に個別に計量できるように受付を実施すること。	
15		11)運営事業者は、直接搬入車両に対し、本施設内のルートとごみの降ろし場所について、案内・指示を行うこと。	
16		12)動物の死骸の受付を行うこと。また、必要に応じ、解体処理等の本施設に必要とされる処理を行うこと。	
17	第3節 搬入管理		
18		1)運営事業者は、プラットフォームにおいて、安全確認員を配置し、車両の誘導、プラットフォームの安全確認を行うこと。	
19		2)運営事業者は、一般住民が直接搬入する処理対象物の荷下ろし時に適切な指示及び補助を行うこと。	
20		3)運営事業者は、展開検査(バックカー車等の中身の検査)を行うこととし、実施にあたっては計画書を策定し、市の承諾を得ること。	
21		4)運営事業者は、本施設の処理不適物を処理しないものとし、これらを搬入した者に持ち帰らせること。また、搬入した者が持ち帰りに応じないなどの理由により、処理不適物等が残った場合の対応には、市と協議し決定す	
22	第4節 適正処理・適正運転		
23		1)運営事業者は、関係法令、高効率ごみ発電施設の公害防止基準等を遵守し、搬入された廃棄物を適正に処理すること。	
24		2)運営事業者は、本施設の運転が、関係法令、公害防止基準等を満たしていることを自らが行う検査によって確認すること。	
25	第5節 運転管理体制		
26		1)運営事業者は、本施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。	
27		2)運営事業者は、整備した運転管理体制について市に報告すること。なお、体制を変更する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事前に市に報告すること。	
28	第6節 用役の管理		
29		1)運営事業者は、本施設を適切に運転するために、適切な用役管理を実施すること。	
30		2)災害時等において、本施設を稼働するために必要な用水及び薬剤等の供給が途絶えた場合に備えて、本施設を稼働するために必要な用水及び薬剤等を常に最大日使用量の3日分以上貯留している状態を保つように管	
31		3)災害時等において、電気事業者からの電力供給が途絶えた場合に備えて、電力供給が途絶えた状態で本施設を全炉停止状態(コールド状態)から2炉立ち上げるために必要な量以上の燃料を常に保つように管理するこ	
32	第7節 運転計画の作成		
33		1)運営事業者は、年度別の計画処理量に基づく施設の保守管理、修繕工事等を考慮した年間運転計画を毎年度作成し、市の承諾を得ること。	
34		2)運営事業者は、年間運転計画に基づき、月間運転計画を作成し、市の承諾を得ること。	
35		3)運営事業者は、年間運転計画及び月間運転計画を必要に応じて変更すること。なお、変更にあたっては市の承諾を得ること。	
36		4)運営事業者は、年度別の計画処理量に基づく施設の維持管理に関する用役の調達等を考慮した年間調達計画を毎年度作成し、市の承諾を得ること。	
37		5)運営事業者は、年間調達計画に基づき、月間調達計画を作成し、市の承諾を得ること。	
38	第8節 運転管理記録の作成		

要求水準に対する設計仕様書  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
39		1) 運営事業者は、各設備機器の運転データ、電気・上水等の用役データを記録するとともに、分析値、保守管理、修繕工事等の内容を含んだ運転日報、月報、年報等を作成しなければならない。	
40	第9節 処理生成物の搬出		
41		1) 処理生成物は市が最終処分場等へ運搬する。運営事業者は市が処理生成物を搬出する際の、車両への処理生成物の積み込み、計量等の作業を実施すること。また、処理生成物の搬出について必要な協力を行うこと。	
42		2) 処理生成物の搬出は、週2回程度を想定しているが、処理生成物の搬出頻度、積込作業、計量等の詳細については市と協議して決定すること。	
43	第10節 性能試験の実施		

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第4章 維持管理業務		
2	第1節 本施設の維持管理業務		
3		運営事業者は、本施設の要求性能(「第1章 第2節 8. 本施設の要求性能(参照)」を發揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切な処理が行えるように、本施設の維持管理業務を行うこと。	
4	第2節 保守管理		
5		保守管理とは、本施設を適正に維持管理していくための法定点検、法定点検以外の保守点検、機器の調整、日常的な小部品の取り換えなどの一切の管理を指す。	
6	1. 保守管理計画書の作成		
7		1) 保守管理計画書は、運営期間中の毎年度分を作成することとし、当該年度の前年度までに保守管理計画書を作成し、市の承諾を得ること。	
8		2) 保守管理計画書のうち、法定点検に関する計画は表4-1の内容(機器の項目、頻度等)を参考に作成すること。	
9		3) 保守管理計画書は、運転の効率性や安全性、操炉を考慮し計画すること。	
10		4) 未使用時の設備・機器については、使用時との環境が異なるものもあるため、特に留意した保守管理を実施すること。	
11		5) 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施すること。	
12		「表4-1 法定点検、検査項目(参考)」参照	
13	2. 保守管理の実施		
14		受託者は、保守管理計画書に基づき、保守管理を実施すること。	
15	3. 保守管理計画書の報告		
16		1) 保守管理実施結果報告書を作成し市へ報告すること。	
17		2) 保守管理実施結果報告書は適切に管理し、法令等で定められた年数または市との協議による年数保管すること。	
18	第3節 修繕工事		
19		修繕工事とは、本施設について劣化した機能の改善またはより良い機能の發揮を目的に行う補修工事、更新工事及び保全工事を指す。	
20	1. 補修工事		
21		補修工事とは、本施設の劣化した部分、部材、機器または低下した性能若しくは機能を初期の性能水準または実用上支障のない性能水準まで回復させる補修または部分的な交換を指す。	
22	1) 補修工事計画書の作成	運営事業者は、表4-2を参考に補修工事計画書を作成すること。	
23		運営事業者は、運営期間を通じた本施設の補修工事計画書を作成し、市の承諾を得ること。	
24		運営期間を通じた補修工事計画書は、保守管理実施結果報告書に基づき毎年度更新し、市の承諾を得ること。	
25		保守管理実施結果報告書に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、各年度の年間補修工事計画書を当該年度の前年度までに作成し、市の承諾を得ること。	
26		補修工事実施に際して、補修工事実施前までに詳細な補修工事実施計画書を作成し、市の承諾を得ること。	
27		「表4-2 補修工事の分類(参考)」参照	
28	2) 補修工事の実施	運営事業者は、補修工事実施計画書に基づき、本施設の性能水準を維持するために補修工事を行うこと。	
29	3) 補修工事実施の報告	運営事業者は、補修工事が完了した時は、必要に応じて試運転及び性能試験を行い、その結果も含めて、補修工事実施結果報告書を作成し、市へ報告すること。	
30		運営事業者は、各年度の年間補修工事実施結果報告書を作成し、市へ報告すること。	
31		補修工事実施結果報告書及び年間補修工事実施結果報告書は適切に管理し、法令等で定められた年数または市との協議による年数保管すること。	
32	2. 更新工事		
33		更新工事とは、本施設の劣化した機器または装置を全交換することで低下した性能若しくは機能を初期の性能水準または実用上支障のない性能水準まで回復させる。	
34	1) 更新工事計画書の作成	運営事業者は、運営期間を通じた本施設の更新工事計画書を作成し、市の承諾を得ること。	
35		運営期間を通じた更新工事計画書は、保守管理実施結果報告書に基づき毎年度更新し、市の承諾を得ること。	
36		保守管理実施結果報告書に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、各年度の年間更新工事計画書を当該年度の前年度までに作成し、市の承諾を得ること。	
37		更新工事実施に際して、更新工事実施前までに詳細な更新工事実施計画書を作成し、市の承諾を得ること。	
38	2) 更新工事の実施	運営事業者は、更新工事実施計画書に基づき、本施設の性能水準を維持するために更新工事を行うこと。	
39	3) 更新工事実施の報告	運営事業者は、更新工事が完了した時は、必要に応じて試運転及び性能試験を行い、その結果も含めて、更新工事実施結果報告書を作成し、市へ報告すること。	
40		運営事業者は、各年度の年間更新工事実施結果報告書を作成し、市へ報告すること。	
41		更新工事実施結果報告書及び年間更新工事実施結果報告書は適切に管理し、法令等で定められた年数または市との協議による年数保管すること。	
42	3. 保全工事		
43		保全工事とは、本施設の要求性能の維持や公害防止基準の遵守と直接的な関連はないが、運営時の使い勝手や効率性を考慮し、点検・修理・交換等を行うことを指す。	
44		運営事業者は、適切な補修工事を行うこと。特に照明設備、空調設備及び換気設備等の建築設備の修理・交換、構内案内板の修理・交換、構内白線引き等について	
45	第4節 清掃		
46		運営事業者は、運営期間を通じ本施設を常に清掃し、清潔に保つこと。特に見学者等第三者の立ち入る場所は、常に清潔な環境を維持すること。	
47		運営事業者は、清掃計画書を作成し、市の承諾を得ること。清掃計画書に基づき清掃を実施すること。また、清掃実施結果報告書を市へ報告すること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
48	第5節 維持管理マニュアル		
49		1)運営事業者は、業務期間にわたり本施設の適切な維持管理を行っていくため、維持管理について基準化した維持管理マニュアルを作成し、市の承諾を得ること。	
50		2)運営事業者は、維持管理マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定にあたっては市の承諾を得ること。	
51	第6節 精密機能検査		
52		1)運営事業者は、3年に1回以上の頻度で、精密機能検査を実施すること。	
53		2)精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の要求性能(「第1章 第2節 8.本施設の要求性能」参照)を維持するために必要となる各種計画の見直しを行うこと。	
54	第7節 長寿命化計画の作成及び実施		
55		1)運営事業者は、本業務期間を通じた長寿命化計画を作成し、市の承諾を得ること。	
56		2)本業務期間を通じた長寿命化計画は、点検・検査、補修、精密機能検査、機器更新等の履歴に基づき毎年度更新し、その都度、市の承諾を得ること。	
57		3)運営事業者は、長寿命化計画に基づき、本施設の要求性能(「第1章 第2節 8.本施設の要求性能」参照)を維持するために、維持管理を行うこと。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第5章 測定管理業務		
2	第1節 本施設の測定管理業務		
3		運営事業者は、本施設の要求性能(「第1章 第2節 8. 本施設の要求性能」参照)を發揮し、関係法令、公害防止条件等を遵守した適切な測定管理業務を行うこと。	
4	第2節 測定管理マニュアル		
5		運営事業者は、表5-1に示した測定項目及び測定頻度を基に測定管理マニュアルを作成し、市の承諾を得ること。なお、作成にあたっては表5-1の項目及び頻度と同等以上とすること。	
6		本施設の運営の状況をより効果的に把握することが可能な測定項目等について運営事業者及び市が合意した場合、表5-1に示した測定項目及び測定頻度は適宜、変更されるものとする。また、法令改正等により測定項目の変更が必要が生じた場合は、別途協議するものとする。	
7		運営事業者は、測定管理マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定にあたっては市の承諾を得ること。	
8		「表5-1 業務期間中の測定項目」参照	
9	第3節 排ガスの基準値を超過した場合の対応		
10	1. 要監視基準と停止基準		
11	1) 基準の区分	運営事業者による本施設の運営が環境面から適切に実施されているかの判断基準として、要監視基準と停止基準を設定する。要監視基準は、その基準を上回った場合、前項で示した計測の頻度を増加させる等の監視強化を行うための基準である。停止基準は、その基準を上回った場合、本施設を停止しなくてはならない基準である。	
12	2) 対象項目	要監視基準及び停止基準の設定の対象となる測定項目は、本施設からの排ガスに関する環境計測項目のうち、ばいじん、硫酸酸化物、塩化水素、窒素酸化物、一酸化炭素、ダイオキシン類とする。	
13	3) 基準値及び測定方法	停止基準の基準値及び判定方法については、表5-2に示すとおりとする。なお、要監視基準の基準値については、運営事業者の提案によるものとする。	
14		「表5-2 排ガスの要監視基準及び停止基準」参照	
15	2. 要監視基準値を超過した場合の対応		
16		運営事業者は、要監視基準値を超過した場合には、次に示す手順で本施設の平常通りの運転状態への復旧を図る。	
17		1) 要監視基準値を逸脱した原因の解明	
18		2) 追加計測結果等を踏まえた改善計画の策定(市による承諾)	
19		3) 改善作業への着手	
20		4) 改善作業の完了確認(市による確認)	
21		5) 改善作業完了後の運転データの確認(市による確認)	
22		6) 監視強化状態から平常運転状態への復旧	
23	3. 停止基準値を超過した場合の対応		
24		運営事業者は、停止基準値を超過した場合には、次に示す手順で本施設の平常通りの運転状態への復旧を図る。	
25		1) 停止レベルに至った原因の解明	
26		2) 復旧計画の策定(市による承諾)	
27		3) 改善作業への着手	
28		4) 改善作業の完了確認(市による確認)	
29		5) 復旧のための試運転の開始	
30		6) 運転データの確認(市による確認)	
31		7) 本施設の使用再開	
32	第4節 主灰処理物及び飛灰処理物の基準値を超過した場合の対応		
33	1. 再処理の対象範囲		
34		簡易計測の結果、表5-3に示す重金属の溶出基準値(鉛及びその化合物)を超過した場合、前回の正常な計測結果が出てから次の計測結果が出るまでに排出された主灰処理物及び飛灰処理物を再処理の対象とする。	
35		なお、計測結果が出た時点において貯留設備に貯留されている主灰処理物及び飛灰処理物も再処理の対象に含まれるものとする。また、市は重金属の溶出基準値(鉛及びその化合物)を超過した主灰処理物及び飛灰処理物については引き取らないものとする。	
36	2. 復旧の作業手順		
37		運営事業者は、表5-3に示す重金属の溶出基準値(鉛及びその化合物)を超過した場合には、次に示す手順で本施設の平常通りの運転状態への復旧を図ること。	
38		1) 基準値を超過した原因の解明	
39		2) 追加計測結果等を踏まえた改善計画の策定(市による承諾)	
40		3) 改善作業への着手	
41		4) 改善作業の完了確認(市による確認)	
42		5) 改善作業完了後の運転データの確認(市による確認)	
43		6) 監視強化状態から平常運転状態への復旧	
44	3. 一時貯留の対象範囲		
45		定期計測の結果、表5-4に示す主灰処理物及び飛灰処理物の管理基準を超過した場合は、前回の正常な計測結果が出てから次の計測結果が出るまでに排出された主灰処理物及び飛灰処理物を一時貯留の対象とする。	

要求水準に対する設計仕様書  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
46		なお、計測結果が出た時点において貯留設備に貯留されている主灰処理物及び飛灰処理物も一時貯留の対象に含まれるものとし、一時貯留場所は市が確保する。詳細については、市と協議し決定するものとする。既存クリーンセンターにおける測定実績データは、要求水準書添付資料-22「放射性物質濃度測定実績データ」を参照	
47		「表5-3 主灰処理物及び飛灰処理物の基準」参照	
48		「表5-4 主灰処理物及び飛灰処理物の管理基準」参照	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第6章 防災管理業務		
2	第1節 本施設の防災管理業務		
3		運営事業者は、本施設の要求性能(「第1章 第2節 8. 本施設の要求性能」参照)を発揮し、関係法令、公害防止条件等を遵守した適切な防災管理業務を行うこと。	
4	第2節 二次災害の防止		
5		運営事業者は、災害、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び対象施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めること。	
6	第3節 緊急対応マニュアルの作成		
7		運営事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全な停止、復旧等の手順を定めた緊急対応マニュアルを作成し、市の承諾を得ること。	
8		運営事業者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定にあたっては市の承諾を得ること。	
9	第4節 自主防災組織の整備		
10		運営事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備えて、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、市等への連絡体制を整備すること。 なお、体制を変更した場合は速やかに市に報告すること。	
11	第5節 防災訓練の実施		
12		緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行うこと。	
13	第6節 事故報告書の作成		
14		運営事業者は、事故が発生した場合は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転管理記録等を市に報告すること。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、市に提出すること。	



要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第7章 関連業務		
2	第1節 本施設の関連業務		
3		運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、適切な関連業務を行うこと。	
4	第2節 植栽管理		
5		運営事業者は、本施設の緑地、植栽等を常に良好に保ち、適切に維持管理すること。上越市第2クリーンセンターにおける植栽管理の概要は、要求水準書添付資料-23「植栽管理資料」を参照のこと。	
6	第3節 施設警備・防犯		
7		1)運営事業者は、場内の施設警備・防犯体制を整備すること。	
8		2)運営事業者は、整備した施設警備・防犯体制について市に報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に報告すること。	
9		3)運営事業者は、場内警備を実施し、第三者の安全を確保すること。	
10	第4節 見学者対応		
11		1)見学者の受付及び説明は、原則として運営事業者にて行うこととし、施設の稼動状況及び環境保全状況の説明等を行うこと。	
12		2)場内の動線については、決められた動線を遵守し、住民、見学者の安全性に十分に配慮すること。	
13		3)見学者説明要領書を作成し、市の承諾を得ること。	
14		4)見学者説明用パンフレットの内容更新、追加印刷等を実施すること。詳細については市と協議し、決定すること。	
15		5)運営事業者は、本施設の見学者の安全が確保される体制を整備すること。	
16		6)上越市第2クリーンセンターにおける見学者受入人数の実績は、表7-1に示すとおりである。	
17		「表7-1 見学者受入人数実績」参照	
18	第5節 周辺住民対応		
19		1)運営事業者は、常に適切な運営・維持管理を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を得ること。	
20		2)市が住民等と結ぶ協定等を十分理解し、これを遵守すること。	
21		3)運営事業者は、周辺農地等への光害の影響に配慮すること。	
22		4)運営事業者は、本施設の運営・維持管理に関して、住民等から意見等があった場合、速やかに市に報告し、市と協議の上対応すること。	
23	第6節 積雪対策		
24		運営事業者は、施設の積雪対策計画を作成し、構内道路等の積雪対策(融雪設備、除雪等)を実施し、搬入車両に影響がない状況を維持すること。	
25	第7節 災害発生時の対応・防災備蓄倉庫の管理		
26		1)運営事業者は、以下に示す什器備品等を納入するとともに備蓄量の確認・維持管理・更新を行うこと。詳細については市と協議し、決定すること。	
27		水(2Lペットボトル) 500本(2.5L/日・人で換算) 非常食 200人分×3食分 毛布 200人×2枚 幼児用紙おむつ 8名分 離乳食 8名分 生理用品 50個 卓上電気調理器(調乳、簡単な調理等での利用) 2台 充電式懐中電灯 20個	
28		2)災害発生時には、備品等の搬出等について市の指示に基づき対応すること。災害発生時の対応の詳細については市と協議し、決定すること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	第8章 情報管理業務		
2	第1節 本施設の情報管理業務		
3		運営事業者は、本要求水準書、関係法令等を遵守し、適切な情報管理業務を行うこと。また、管理する情報は、その目的以外にしないものとし、情報に漏洩を防止する措置を講ずること。	
4	第2節 運営体制		
5		運営事業者は、以下の体制について市の承諾を得ること。運営事業者は、必要に応じ下記以外の体制についても作成し、市の承諾を得ること。	
6		安全衛生管理体制	
7		防災管理体制	
8		連絡体制	
9		施設警備・防犯体制	
10		運転管理体制	
11		緊急時の連絡体制	
12	第3節 運営マニュアル		
13		運営事業者は、運営マニュアルを作成し、市の承諾を得るものとする。運営事業者は、必要に応じ下記以外のマニュアルも作成し、市の承諾を得ること。	
14		運営事業者は、市と協議のうえ本施設の運営マニュアルを作成する。	
15		運営事業者は、運営マニュアルを必要に応じて改定すること。なお、改定にあたっては市の承諾を得ること。	
16		運営マニュアルには下記 ~ のマニュアルに関する内容も含めること。 運転管理マニュアル 維持管理マニュアル 測定管理実施マニュアル 緊急対応マニュアル その他関連業務マニュアル	
17	第4節 運転		
18		1) 運営事業者は、本施設の年間運転計画書、月間運転計画書、年間調達計画書及び月間調達計画書を作成し、市へ提出すること。	
19		2) 運営事業者は、ごみ搬入量、処理生成物量、運転データ、用役データ、運転日報、月報、年報等を記載した運転管理記録を作成し、市に提出すること。	
20		3) 運転管理記録の詳細項目は、市と協議の上決定すること。	
21		4) 運転管理記録関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
22	第5節 保守管理		
23		1) 運営事業者は保守管理計画及び保守管理結果を記載した保守管理実施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
24		2) 運営事業者は、保守管理実施結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
25		3) 保守管理関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
26	第6節 補修工事		
27		1) 運営事業者は、運営期間を通じた補修工事計画書、年間補修工事計画書、補修工事实施計画書、補修工事結果を記載した補修工事实施報告書及び年間補修工事实施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
28		2) 運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
29		3) 補修工事関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
30	第7節 更新工事		
31		1) 運営事業者は、運営期間を通じた更新工事計画書、年間更新工事計画書、更新工事实施計画書、更新工事結果を記載した更新工事实施報告書及び年間更新工事实施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
32		2) 運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
33		3) 更新工事関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
34	第8節 保全工事		
35		1) 運営事業者は、保全工事を行った場合は、保全工事結果を記載した保全工事实施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
36		2) 運営事業者は、保全工事实施結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
37		3) 保全工事関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
38	第9節 作業環境管理		
39		1) 運営事業者は、作業環境管理計画書及び作業環境保全状況を記載した作業環境管理結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
40		2) 運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
41		3) 作業環境管理関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
42	第10節 清掃実施		
43		1) 運営事業者は、清掃計画書及び清掃実施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
44		2) 運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
45		3) 清掃関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
46	第11節 測定管理		
47		1) 運営事業者は、表 5-1 ~ 表 5-4に示した測定項目及び測定頻度を遵守するように測定管理マニュアルを作成し、市の承諾を得ること。	

要求水準に対する設計仕様書  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
48		2)運営事業者は測定管理マニュアルに基づき測定管理を行うこと。	
49		3)運営事業者は測定管理結果を測定管理結果報告書としてまとめ、市へ提出すること。	
50		4)運営事業者は、測定管理結果報告書の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
51		5)測定管理結果報告書は、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
52	第12節 防災管理		
53		1)運営事業者は、防災管理計画書及び防災管理結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
54		2)運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
55		3)防災管理関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
56	第13節 関連業務実施		
57		1)運営事業者は、関連業務実施計画書及び関連業務実施結果報告書を作成し、市へ提出すること。	
58		2)運営事業者は、1)に示す書類の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
59		3)関連業務関連データは、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	
60	第14節 施設情報管理		
61		1)運営事業者は、本業務に関する各種マニュアル、図面等を業務期間にわたり適切に管理すること。	
62		2)運営事業者は、修繕工事等により、本業務の対象施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更すること。	
63		3)運営事業者は、本施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法について検討し、市へ報告すること。	
64		4)運営事業者は、市等が発信するホームページ等に掲載する資料について提出を求められた場合、速やかに対応すること。	
65	第15節 業務完了報告		
66		1)運営事業者は、上記第4節から第12節の履行結果をとりまとめた月間業務完了報告書を作成し、市へ提出すること。	
67		2)月間業務完了報告書は、毎月提出することとする。	
68		3)月間業務完了報告書の詳細項目は、市と協議の上決定すること。	
69	第16節 その他管理記録報告		
70		1)運営事業者は、年に2回、財務諸表を市に提出すること。	
71		2)運営事業者は、本施設の管理記録すべき項目、または受託者が自主的に管理記録する項目を考慮し、管理記録報告を作成すること。	
72		3)運営事業者は、報告書の提出頻度・時期・詳細項目について市と協議の上決定すること。	
73		4)管理記録報告については、法令等で定める年数または市との協議による年数保管すること。	

4. ごみ投入扉及びダンピングボックス  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

上越廃棄物処理施設整備及び運営事業  
 要求水準に対する設計仕様書(様式 5-4)  
 第 編 設計・建設業務編 第2章 別添  
 (1/1)

第2節 4. ごみ投入扉及びダンピングボックス

項番	項目	仕様		仕様(提案内容)	
		ごみ投入扉	ダンピングボックス	ごみ投入扉	ダンピングボックス
1	1)形式	観音開き式	[ ]		
2	2)数量	4 門以上	1 基		
3	3) 主要項目	(1)能力	開閉時間 15 秒以内 (全門同時)	[ ]秒以内 ただし、いかなる場合でも投入扉 の開閉時間に影響を与えないこ と。	
4			(2)寸法	有効幅 3.5m以上	幅 2.8m
5		有効開口部高さ 6.0m以上		奥行 4.0m	
6				深さ 0.5m	
7				扉寸法はごみ投入に支障の無い大 きさとする。	
8		(3)操作方法	手動、自動	手動、自動	
9		(4)駆動方法	油圧駆動方式または電動式	油圧駆動方式または電動式	
10		(5)材質	[SUS304または同等品以上]	本体：[SUS304または同等品以 上]4mm 厚以上	
11			4mm 厚以上	扉(シャッター)(必要に応じて)： [SUS304または同等品以上]4mm 厚 以上	
12					
13	4)付属品・消耗品	[ ]	[ ]		
14		[ ]	[ ]		



6.ごみクレーン  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

上越廃棄物処理施設整備及び運営事業  
 要求水準に対する設計仕様書(様式 5-4)  
 第 編 設計・建設業務編 第2章 別添  
 (1/1)

第2節 6.ごみクレーン (9) 各部速度及び電動機

項番	項目	仕様(提案内容)		
		速度(m/min)	出力(kW)	ED(%)
1	横行用	[ ]	[ ]	[ ]
2	走行用	[ ]	[ ]	[ ]
3	巻上用	[ ]	[ ]	[ ]
	開閉用			
4	ロープ式	[ ]	[ ]	[ ]
5	油圧式	開[ ]s、閉[ ]s	[ ]	連続

6. 焼却炉本体  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

上越廃棄物処理施設整備及び運営事業  
 要求水準に対する設計仕様書(様式 5-4)  
 第 編 設計・建設業務編 第2章 別添  
 (1/1)

第3節 6. 焼却炉本体 1) 焼却炉 (3) 主要項目(1基につき) 構造

項番	項目		仕様(提案内容)				
	使用場所		第1層	第2層	第3層	第4層	計
1	側壁	種類					
2		規格(JIS)					
3		厚み(mm)					
4	天井	種類					
5		規格(JIS)					
6		厚み(mm)					

2) サンプルクーラー  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第4節 8. 連続ブロー装置 2) サンプルクーラー (3) 主要項目(1組につき)

項番	項目	単位	仕様(提案内容)	
			缶水用	給水用
1	サンプル水入口温度			
2	サンプル水出口温度			
3	冷却水量	m <sup>3</sup> /h		

5.主灰クレーン  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

上越廃棄物処理施設整備及び運営事業  
 要求水準に対する設計仕様書(様式 5-4)  
 第 編 設計・建設業務編 第2章 別添  
 (1/1)

第8節 5.主灰クレーン (9) 各部速度及び電動機

項番	項目	仕様(提案内容)		
		速度 (m/min)	出力 (kW)	ED (%)
1	横行用 (必要に応じて)	[ ]	[ ]	[ ]
2	走行用	[ ]	[ ]	[ ]
3	巻上用	[ ]	[ ]	[ ]
4	開閉用	[ ]	[ ]	[ ]
5	(ロープ式)	開( )s		
6	(油圧式)	閉( )s	[ ]	[ ]



表 2-2 水槽類仕様一覧  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第9節 2. 水槽類 1) 水槽類リスト  
 表 2-2 水槽類仕様一覧

項番	項目		仕様(提案内容)			
	水槽類		数量 [基]	有効容量 [m <sup>3</sup> ]	構造・材質	備考(付属品等)
1	生 活	受水槽				
2		高置水槽 (必要により設置)				
3	プ ラ ン ト	受水槽				
4		高置水槽 (必要により設置)				
5		機器冷却水槽				
6		再利用水槽				
7		防火水槽				
8		雨水貯留槽				
9		その他必要なもの				



表 2-4 水槽類仕様一覧(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第10節 2.プラント系及び生活系排水 2)水槽類  
 表 2-4 水槽類仕様一覧(参考)

項番	項目	仕様(提案内容)			
	名称	数量 (基)	容量 ( $m^3$ )	構造・材質	備考(付属品等)
1	汚水受槽				
2	計量槽				
3	pH調整槽				
4	凝集沈殿槽				
5	薬剤混合槽				
6	ろ過中間槽				
7	処理水槽				
8	汚泥濃縮層				
9	液体キレートタンク				
10	凝集剤タンク				
11	凝集助剤タンク				
12	塩酸タンク				
13	苛性ソーダタンク				
14	その他必要なもの				

表 2-5 ポンプ・ブロワ類一覧(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第10節 2.プラント系及び生活系排水 3)ポンプ・ブロワ類  
 表 2-5 ポンプ・ブロワ類一覧(参考)

項番	項目 名称	仕様(提案内容)						
		数量 [ ]基 (内予備[ ]基)	形式	容量		電動機 kW	材質	備考 (付属品等)
				吐出量 (m <sup>3</sup> /h)	全揚程 (m)			
1	汚水移送ポンプ							
2	ろ過ポンプ							
3	処理水移送ポンプ							
4	汚泥引抜ポンプ							
5	逆洗ポンプ							
6	液体キレートポンプ							
7	凝集剤ポンプ							
8	凝集助剤ポンプ							
9	塩酸ポンプ							
10	苛性ソーダポンプ							
11	攪拌ブロワ							





表 2-7 保護装置構成例(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第11節 7.タービン発電設備 5)保護装置  
 表 2-7 保護装置構成例(参考)

項番	項目		仕様(参考)				仕様(提案内容)			
	保護装置		機関停止	遮断機トリップ	ランプ表示	警報	機関停止	遮断機トリップ	ランプ表示	警報
1	過速度	12				ベル				
2	潤滑油圧低下	63Q								
3	起動渋滞	48								
4	過電圧	59								
5	過電流	51	-							
6	方向地絡	67G	-							
7	逆電力	67	-							
8	内部故障	87								
9	その他必要なもの					ブザー				

表 2-8 保護装置構成例(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

上越廃棄物処理施設整備及び運営事業  
 要求水準に対する設計仕様書(様式 5-4)  
 第 編 設計・建設業務編 第2章 別添  
 (1/1)

第11節 8.非常用電源設備 5)保護装置  
 表 2-8 保護装置構成例(参考)

項番	項目		仕様(参考)				仕様(提案内容)			
	保護装置		機関停止	遮断機トリップ	ランプ表示	警報	機関停止	遮断機トリップ	ランプ表示	警報
1	過速度	12				ベル				
2	潤滑油圧低下	63Q								
3	起動渋滞	48								
4	過電圧	59								
5	過電流	51	-							
6	方向地絡	67G	-							
7	逆電力	67	-							
8	内部故障	87								
9	燃料液面低下	33F	-	-		ブザー				
10	燃料液面上昇	33F	-	-						
11	その他必要なもの									

表2-9 カメラ設置場所  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第12節 3.計装機器 3) ITV装置 カメラ設置場所  
 表2-9 カメラ設置場所  
 カメラ設置場所

項番	項目			仕様(参考)			仕様(提案内容)		
	施設名	記号	設置場所	レンズ型式	備考	台数(参考)	レンズ型式	備考	台数(提案)
1	管理棟	A	ごみ計量室近傍	ズーム	ワイパ、回転雲台付	2			
2	工場棟	B	プラットフォーム(全面)	ズーム	回転雲台付	2			
3		C	ごみピット(全面)	ズーム	回転雲台付	2			
4		D	ごみ投入ホッパ	標準	各炉毎	2			
5		E	炉内	標準	各炉毎	2			
6		F	飛灰処理装置	標準		2			
7		G	主灰処理物ピット(全面)	標準		2			
8		H	ボイラ水位	標準	各炉毎	2			
9		I	煙突	ズーム	ワイパ付	1			
10		外構	J	出入口	ズーム	ワイパ、回転雲台付	5		
11	K		構内各所	ズーム	ワイパ、回転雲台付				
12	L		構内道路	ズーム	ワイパ、回転雲台付				

表2-10 モニタ設置場所  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第12節 3.計装機器 3) ITV装置 モニタ設置場所  
 表2-10 モニタ設置場所  
 モニタ設置場所

項番	項目		仕様(参考)			仕様(提案内容)		
	設置場所		大きさ	台数	監視対象	大きさ	台数	監視対象
1	工場棟	中央制御室	24インチ以上	必要数	全てのカメラ			
2			70インチ以上	1	全てのカメラ			
3	工場棟	ごみクレーン操作室	20インチ以上	2	A・B・C・D			
4		灰クレーン操作室	20インチ以上	1	G			
5		プラットフォーム監視室	24インチ以上	1	A・B・C			



表3-1 施設配置における整備方針  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第1節 3. 施設配置計画 1) 施設配置計画  
 表 3-1 施設配置における整備方針

項番	施設名称	整備方針	仕様(提案内容)
1	工場棟	<input type="checkbox"/> 工場棟には、施設の運営に必要な機械設備及び従業者のための諸室等を設けること。 <input type="checkbox"/> 周辺への圧迫感を軽減するため、建物形状、煙突の位置等外観、配置に配慮すること。 <input type="checkbox"/> 工場棟に係る車両の動線に留意した配置計画とするこ	
2	管理棟	<input type="checkbox"/> 管理棟は、見学者・来館者の対応、市職員の執務、事業者の搬入出車両の計量・受入業務等を行う施設とすること。 <input type="checkbox"/> 焼却処理に伴って発生する騒音・振動・悪臭による影響をできるだけ少なくするため、管理棟は工場棟と分棟とすること。 <input type="checkbox"/> 管理運営及び見学者の安全性・利便性を考慮し、工場棟と2階以上で連絡通路を設けること。 <input type="checkbox"/> エントランス前には車寄せスペースを設け、見学者及び職員の円滑なアプローチ動線を確保すること。 <input type="checkbox"/> ごみの搬入車が特定の時期・期間に集中することを想定し、導入道路から計量機までの間及び計量機から工場棟内プラットフォームまでの間の車両待機スペースの確保に配慮した計画とすること。	
3	特別高圧受変電設備棟・鉄塔	<input type="checkbox"/> 特別高圧受変電設備棟・鉄塔は、事業実施区域内の他の施設への高圧線の影響を極力小さくするため特別高圧線の引き込み経路に近い事業実施区域東側に設けるこ	
4	庁用車庫	<input type="checkbox"/> 庁用車庫として、利用しやすい位置に配置するものとし、管理棟と合築することも可能とする。	
5	洗車棟	<input type="checkbox"/> 搬入車両等が洗車を行える洗車棟及び待機スペースを確保すること。 <input type="checkbox"/> 管理棟からの来館者の目線に配慮した配置とすること。	
6	除雪車庫 (必要に応じて)	<input type="checkbox"/> 除雪車庫は、必要に応じ設置するものとし、車両動線を十分考慮した位置に配置すること。また、工場棟と合築することも可能とする。	
7	燃料貯蔵所	<input type="checkbox"/> 事業実施区域内の適切な箇所に埋設すること。	

諸室計画  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第2節 2.各施設計画 2) 管理棟計画  
 (2) 諸室計画

エントランスホール

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室(レイアウトによっては分割することも可能)	
2	用途	・見学者及びその他来客用のエントランス及びエントランスホールとして利用する。	
3	利用対象 及び人数	見学者	┆
4		市職員	┆
5		床面積	┆
6	規模	・大型バス(40人程度)が一度に入館、待機できる規模とする。	
7		・駐車場からエントランスへは、水平移動を基本とするが、駐車場と同一地盤高さに相当規模の面積の確保が困難な場合、上階への移動後に上記の待機スペースを確保するものとしてもよい。	
8	諸室仕様	・屋外への出入口には風除室を設けること。	
9		・風除室内に傘立てを設けること。	
10		・屋内は下足で使用するものとし、玄関には泥除けマットを設けるなど施設内を汚さないよう工夫すること。	
11		・団体見学者を受け入れられるよう適切な仕様し、駐車場よりエントランスまで円滑にアプローチできるよう高低差のない計画とすること。	
12		・エントランスを駐車場と同一地盤高とする場合、屋外のと出入口には防潮板等を設け、建物内へ浸水しないよう対策を講じること。	
13		・エントランスホールに面して、見学者等の受け入れ窓口を設けること。	
14		・出入口からの雪の吹き込みに配慮した計画とすること。	
15	什器備品等	傘立て	・利用者数より適正数を設ける。利用者が施設できるものとする。
16		泥除けマット	・市の要求する仕様で設ける。

諸室計画  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

大会議室

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)	
1	設置室数	1室		
2	用途	・見学者の見学事前説明、講習、市職員の会議等に利用する。		
3	利用対象及び人数	見学者 150人		
4		床面積 210㎡程度(参考)		
5	規模	・最大で150人を長机にスクール形式で収容できる規模とする。		
6		・50人×3室で分割利用ができるものとし、分割利用時はそれぞれ50人が長机にスクール形式で着席できる規模とする。		
7	諸室仕様	・外部に面して開口部を設け、積極的に自然採光を取り入れられる計画とすること。		
8		・可動式のパーティション(防音仕様)により、1室を3分割(50名×3室)して使用できること。可動式パーティションは収納できるものとする。		
9		・講習・説明に必要な映像・音響機材等を整備すること。3室分割使用時にもそれぞれの室で映像・音響設備を使用できるように機器及び配線に配慮すること。		
10		・スクリーン及び大型モニター、各プロセスデータやITVカメラの情報、公害監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニター画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。		
11		・フリーアクセスフロアとすること。		
12		・無柱空間とすること。		
13		・150人対応のスクリーン及びプロジェクターを1箇所設けること。		
14		・プロジェクター等の使用等遮光性に配慮した仕様(ブラインドボックス・ブラインドの設置)を施すこと。		
15		・外部からの騒音及び音漏れに配慮した仕様とすること。		
16		・音響スピーカーは、天井埋め込み型とし、音響とを考慮した適正な数量・配置とすること。		
17		・放送設備は無線式とすること。		
18		・LANを使用できる仕様とすること。		
19		・見学前後に見学者が昼食等をとることに配慮した仕様とすること。		
20		・備品類を全て収納できる倉庫を設けること。		
21	什器備品等	3人掛け長机	・市の要求する仕様で50台程度設ける。	
22			・車いす対応のものを3台程度設ける。	
23		イス	・市の要求する仕様で150脚程度設ける。	
24			・使用時の折り畳み等不要で、重ねて収納できるものとする	
25		ビデオプロジェクター	・150人対応用の天井つりさげ式を1台。	
26		スクリーン	・150人対応用の固定式1台とする。	
27			・50インチ以上2台とする。	
28		モニター	・室のフレキシブルな利用を考慮し、可搬式とする。	
29			・150人対応時も適切に視聴できるようプロジェクターとの併用を考慮する。	
30		ホワイトボード	・可動式3台以上。	
31		演台	・1台(市の要求する仕様)	
32		音響機器		・ワイヤレスマイク・スピーカーを導入する。
33				・分割した各室で使用できるものとする。
34		ブラインド	・電動式とし、暗転可能なものとする。	

諸室計画  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

小会議室

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・市職員の会議等に利用する。	
3	利用対象及び人数	市職員 14人	
4	規模	床面積 42㎡程度(参考)	
5		・口の字型に14名以上が着席し会議等できる規模とする。	
6	諸室仕様	・外部に面して開口部を設け、積極的に自然採光を取り入れられる計画とすること。	
7		・プロジェクター等の使用の遮光性に配慮した仕様(ブラインドボックスの設置)を施すこと。	
8		・フリーアクセスフロアとすること。	
9		・外部からの騒音及び音漏れに配慮した仕様とすること。	
10		・音響スピーカーは、天井埋め込みとすること。	
11		・備品類を全て収納できる倉庫を設けること。	
12		・LANを使用できる仕様とすること。	
13	什器備品等	3人掛け長机 市の要求する仕様で6台程度設ける。	
14		イス 市の要求する仕様で14脚程度設ける。 使用時の折り畳み等不要で、重ねて収納できるものとする。	
15			
16		ホワイトボード 1台程度。(壁面設置も可とする)	
17		ビデオプロジェクター 可搬式のを1台。	
18		スクリーン 可搬式のを1台。	
19		音響機器、スピーカー	
20		ブラインド 暗転可能なものとする。	

展示・学習コーナー

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・小学校の社会科見学、個人・団体の施設見学、行政が推進する環境施策に関する情報提供を行うことを目的とする。	
3		・情報提供及び見学・学習に必要な魅力的な展示を行う。	
4	利用対象及び人数	見学者 40人	
5	規模	床面積	
6	諸室仕様	・展示、情報設備等、提供する機能に準じて必要な面積を確保する。	
7		・団体見学者にも対応できる規模とし、1クラス分の児童(教師等含め約40人程度)が展示の観覧、体験、解説の視聴等ができるものとする。	
8		・大会議室、工場棟等の見学ルート上に取り入れ、円滑な見学ができるよう配慮すること。	
9	・提供する展示・学習内容に応じて必要な建築仕様及び設備仕様とすること。		
10	・電子端末で各プロセスデータやITVカメラの情報、公害監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニタ画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。		
11	・LANを使用できる仕様とすること。		
12	・レイアウトによっては、「ラウンジ」と一体的な整備も可能とすること。		
13	什器備品等	閲覧席 事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
14		机 事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
15		情報設備 事業者の提案を基に市と協議の上適宜設定する。	
16		・電子端末で中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。	

諸室計画  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

ラウンジ

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・見学者が利用できる情報閲覧コーナーとして利用する。	
3	利用対象及び人数	見学者	
4	規模	床面積	
5		・5～10名程度が着席し書籍の閲覧、情報検索等できる規模とする。	
6	諸室仕様	・エントランスホールに面して来館者が気軽に立ち寄れる情報発信コーナーを設けること。	
7		・書籍、IT設備等設け、来館者が自由に閲覧できるものとする。	
8		・エントランスホールの一部として整備する若しくは隣接して整備すること。	
9		・電子端末で各種プロセスデータやITVカメラの情報、公害監視用データ表示盤のデータ等の中央制御室のモニタ画面に表示できる全情報を表示し、見学者が閲覧できる機能を有する設備を設けること。	
10		・レイアウトによっては「見学・学習コーナーと連続した整備も可とする。	
11		・LANを使用できる仕様とすること。	
12	什器備品等	閲覧席	・市の要求する仕様で10席程度を確保する。
13			・利用者の座り心地を重視したイス、ソファ等とする。
14		書架	・市の要求する仕様の書架を設ける。
15		情報設備	・市の提供するソフトコンテンツを利用できる設備(パソコン、タッチパネルディスプレイ等)を設置する。
16		・電子端末で中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。	

市職員事務室

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・市職員が執務を行う室として20人程度が利用する	
3	利用対象及び人数	市職員 20人	
4	規模	床面積	130㎡以上
5		・20人程度が執務できる規模とする。	
6	諸室仕様	・エントランスホールに面して来館者対応用の受付を設けること。	
7		・室内にミーティングスペースを確保すること。	
8		・フリーアクセスフロアとすること。	
9		・LANを使用できる仕様とすること。	
10		・「第2章 第12節 6. 3」に定める事務室用データ処理端末を利用できる仕様とすること。	
11	什器備品等	執務機・イス等	・市の要求する仕様で適宜設ける。
12		打合せ機・イス	・市の要求する仕様で適宜設ける。
13		モニタ	・24インチ以上1台とする。
14			・中央制御室のモニタ画面に表示できる情報が閲覧できるようにする。
15		テレビ	・市の要求する仕様で1台設ける。

書庫

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・市所有の書籍等を収蔵し、市職員が管理する。	
3	利用対象及び人数	市職員	
4	規模	床面積	100㎡以上
5		・市の要求する書棚を収蔵できる規模とする。	
6	諸室仕様	・ハンドル式ユニット書庫設置すること。	
7		・書庫内に閲覧スペースを確保すること。	
8	什器備品等	書庫	・市の要求する仕様で、適正な台数整備する。
9			・大判書類の整理もできる書棚も設置する。
10		机	・市の要求する仕様で、4人掛け1台程度設ける
11		イス	・市の要求する仕様で、4脚程度設ける。



諸室計画  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

市職員更衣室・休憩室(男子・女子)

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	用途	・市職員の更衣室・休憩室として利用する。	
2	利用対象及び人数	市職員 20人	
3	規模	床面積 男女合わせて	
4		35㎡以上	
5	規模	・市職員用として男女別に利用できる室を整備できる規模とする。	
6		・男女比が未定の為、実態にあわせ調整できるよう十分な規模とする。	
7	諸室仕様	・男女別に設けること。	
8		・休憩室と更衣室は分割できるものとする。	
9		・更衣室内には脱衣室及びシャワーブースを各1ブース設けること。	
10	什器備品等	ロッカー 市の要求に応じて整備する。	
11		机 市の要求する仕様で、男女各5人掛け1～2台程度。休憩室に配置する。	
12		イス 市の要求する仕様で、男女各10脚程度休憩室に配置する。	

市職員倉庫

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	3室	
2	用途	・市職員用の倉庫として利用する。	
3	利用対象及び人数	市職員	
4	規模	床面積 各10㎡程度	
5		・各10㎡程度3室程度の規模とする。	
6	諸室仕様	・職員の利用の利便性に配慮し、市職員室からの動線及び搬入出に配慮した配置とすること。	
7		・市職員利用エリアに分散して3箇所整備すること。	
8	什器備品等	ラック 市の要求する仕様で適宜整備する。	

市職員給湯室

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・市職員が給湯等に利用する。	
3	利用対象及び人数	市職員	
4	規模	床面積 5㎡程度(参考)	
5		・ミニキッチン1台設置できる程度の規模とする。	
6	諸室仕様	・市職員室に近接した配置とすること。	
7		・シンクを設置し、給水及び給湯が可能な仕様とすること。	
8		・電気調理器を設置すること。	
9		・冷蔵庫置場を設けること。	
10	諸室仕様	・棚を設けること。(キッチンに内包されたものでも可)	
11	什器備品等	ミニキッチン 市の要求する仕様で1台(シンク・給湯・IHコンロ)設ける。	
12		冷蔵庫 市の要求する仕様で1台設ける。	

会議室給湯室

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・来館者対応時に給湯等に利用する。	
3	利用対象及び人数	市職員	
4	規模	床面積	5㎡程度(参考)
5		・ミニキッチン1台程度の規模とする。	
6	諸室仕様	・大会議室に近接した配置とすること。	
7		・シンクを設置し、給水及び給湯が可能な仕様とすること。	
8		・電気調理器を設置すること。	
9		・冷蔵庫置場を設けること。	
10		・棚を設けること。(キッチンに内包されたものでも可)	
11	什器備品等	ミニキッチン	・市の要求する仕様で1台(シンク・給湯・IHコンロ)設ける。
12		冷蔵庫	・市の要求する仕様で1台設ける。

防災備蓄倉庫

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・災害時に利用する防災備蓄品を保管する。	
3	利用対象及び人数	市職員	200人
4		見学者	
5		事業者	
6	規模	床面積	15㎡程度(参考)
8		・「第 編 運営・維持管理編 第7章 第7節 災害発生時の対応・防災備蓄倉庫の監理」に示す約200人が1日程度施設内に滞在できる容量の備蓄品を保管できる規模とする。	
9			
10	諸室仕様	・大会議室に隣接した位置とすること。	
11		・大会議室及び廊下より出入りできる仕様とすること。	
12	什器備品等	ラック	・備蓄品の収蔵に適したラックを設置する。

計量室及び計量用車路

項番	項目	仕様	仕様(提案内容)
1	設置室数	1室	
2	用途	・搬入車両及び搬出車両の受け入れ及び計量業務を実施する。	
3	利用対象及び人数	事業者	
4	規模	床面積	
5		・搬入車両及び搬出車両の受け入れ及び計量業務に必要な人員が常駐できる規模とする。	
6	諸室仕様	・ごみ収集車及び直接搬入車によるごみ量と焼却残渣搬出車による焼却残渣量をそれぞれ計量する。これらの積載重量を正確に計量するために、搬入時と搬出時の2回計量できる計量設備及び動線を確保すること。	
7		・計量室は搬入車両等の管理が行えるものとし、車両動線を踏まえた計画を行うこと。	
8		・風雪の激しい地域であることを考慮し、計量車路内への雪の吹き込み等に配慮した計画とすること。	
9		・計量機等の仕様については、「第2章 第2節 受入れ供給設備」によるものとする。	
10		・計量室は事業者で管理するものとし、便所・給湯等適宜計画すること。	
11		・フリーアクセスフロアとすること。	
12		・LANを使用できる仕様とすること。	
13		・市職員室との動線に配慮した計画とすること。	
14	什器備品等		・適宜整備する。

表3-2 見学対象設備等  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第2節 3. 見学・学習機能計画  
表 3-2 見学対象設備等

項番	見学対象	仕様(提案内容)
1	大会議室	
2	展示学習コーナー	
3	プラットホーム	
4	ごみピット	
5	ごみクレーン操作室	
6	中央制御室	
7	焼却炉	
8	高効率発電設備	
9	灰ピット	

表3-3 耐震安全性の分類  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第2節 4. 施設配置計画 1)基本方針  
表3-3 耐震安全性の分類

項番		安全性の分類	仕様(提案内容)	耐震化の割り増し係数	仕様(提案内容)
1	構造体	類		1.25	
2	非構造部材	A類			
3	建築設備	乙類			

表3-4 外部仕上げ表  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第2節 5. 仕上げ計画 1) 外部仕上げ  
 表3-4 外部仕上げ表

項番	項目		構造		外壁		屋根	
			仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)
1	工場棟	プラットホーム	・鉄筋コンクリート造		・コンクリート打放しの上吹付タイル		カラーガルバリウム鋼板	
2			・鉄筋鉄骨コンクリート造(腰壁まで)		・鉄骨押出成形セメント板		アスファルト防水	
3			・鉄骨造					
4	工場棟	ごみピット上屋	・鉄筋コンクリート造		・コンクリート打放しの上吹付タイル		カラーガルバリウム鋼板	
5			・鉄筋鉄骨コンクリート造(クレーンガーターまで)		・鉄骨押出成形セメント板		アスファルト防水	
6			・鉄骨造					
7	工場棟	炉室、排ガス処理室上屋	・鉄筋コンクリート造		・コンクリート打放しの上吹付タイル		カラーガルバリウム鋼板	
8			・鉄筋鉄骨コンクリート造		・鉄骨押出成形セメント板		(断熱仕様)	
9			・鉄骨造					
10	工場棟	管理棟	・鉄筋コンクリート造		・コンクリート打ち放しの上吹付タイル		アスファルト防水	
11			・鉄筋鉄骨コンクリート造		・鉄骨押出成形セメント板			
12			・鉄骨造					



表3-5 内部仕上げ表  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第2節 5. 仕上げ計画 2) 内部仕上げ  
表3-5 内部仕上げ表

項番	項目	床		巾木		壁		天井	
		仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)
1	炉室	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修、押出成形セメント板等		直天	
2	油圧装置室	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修		直天	
3		一部耐薬剤塗装		一部耐薬剤塗装					
4	灰出し設備室	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修		直天	
5		表面強化耐摩耗性塗床							
6	中央制御室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
7		タイルカーペット							
8	電算機室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
9		タイルカーペット							
10	電気室	コンクリート金ごて		コンクリート打ち放し		コンクリート打放し補修		直天	
11		合成樹脂塗床		合成樹脂塗床立上げ		コンクリート打放し補修、押出成形セメント板塗装			
12	排ガス処理設備室	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修		直天	
13									
14	ごみクレーン操作室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
15		タイルカーペット							
16	灰クレーン操作室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
17		タイルカーペット							
18	特別高圧受変電室	コンクリート金ごて		コンクリート打ち放し		コンクリート打放し補修		直天	
19		合成樹脂塗床		合成樹脂塗床立上げ					
20	蒸気タービン発電機室	コンクリート金ごて		コンクリート打ち放し		吸音材		吸音材	
21		合成樹脂塗床		合成樹脂塗床立上げ					
22	非常用発電機室	コンクリート金ごて		コンクリート打ち放し		吸音材		吸音材	
23		合成樹脂塗床		合成樹脂塗床立上げ					
24	ごみビット排水処理室、水槽	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修		直天	
25		一部耐薬剤塗装		一部耐薬剤塗装					
26	ごみビット	水密コンクリート金ごて				ビット部：水密コンクリート打放し補修 上部：コンクリート打放し補修		直天	
27	ホッパステージ	コンクリート金ごて		コンクリート打放し補修		コンクリート打放し補修、押出成形セメント板塗装		直天	
28	プラットフォーム	コンクリート金ごて		表面強化耐摩耗性塗床		コンクリート打放し補修		直天	
29		表面強化耐摩耗性塗床				コンクリート打放し補修、押出成形セメント板塗装			
30	プラットフォーム監視室	塩ビシート		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		化粧石膏ボード	
31	見学者用便所	リノニウム、磁器タイル、塩ビタイル等		ビニル巾木		耐水石膏ボード、耐水クロス等		岩綿吸音板	
32	搬入車用便所	リノニウム、磁器タイル、塩ビタイル等		ビニル巾木		耐水石膏ボード、耐水クロス		岩綿吸音板	
33	事業者用便所	リノニウム、磁器タイル、塩ビタイル、塩ビシート等		ビニル巾木		耐水石膏ボード、耐水クロス		岩綿吸音板	
34	見学者廊下	塩ビタイル等		木巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
35	事業者用廊下	リノニウム、塩ビタイル等		ビニル巾木		石膏ボード、クロス		岩綿吸音板	
36	エントランスホール	磁器タイル、石、塩ビタイル		木巾木		クロス、磁器質タイル		岩綿吸音板	
37	大会議室	フリーアクセスフロア		木巾木		クロス		岩綿吸音板	
38		タイルカーペット							
39	小会議室	フリーアクセスフロア		木巾木		クロス		岩綿吸音板	
40		タイルカーペット							
41	展示・学習コーナー	フリーアクセスフロア		木巾木		クロス		岩綿吸音板	
42		タイルカーペット、塩ビタイル							
43	ラウンジ	フリーアクセスフロア		木巾木		クロス		岩綿吸音板	
44		タイルカーペット、タイル							
45	市職員事務室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		クロス		岩綿吸音板	
46		タイルカーペット							
47	書庫	リノニウム、塩ビタイル、塩ビシート		ビニル巾木		石膏ボード		化粧石膏ボード	
48	市職員更衣室	リノニウム、塩ビタイル		ビニル巾木		石膏ボード		岩綿吸音板	
49		・休憩室							
50	市職員倉庫	塩ビシート、リノニウム		ビニル巾木		クロス		化粧石膏ボード	
51	市職員給湯室	塩ビシート、リノニウム		ビニル巾木		クロス		岩綿吸音板	
52	会議室給湯室	塩ビシート、リノニウム		ビニル巾木		クロス		岩綿吸音板	
53	計量室	フリーアクセスフロア		ビニル巾木		クロス		岩綿吸音板	
54		タイルカーペット							
55	見学者用便所	磁器タイル、リノニウム、塩ビタイル		ビニル巾木		耐水石膏ボード・耐水クロス		岩綿吸音板	
56	見学者廊下	塩ビタイル		木巾木		クロス		岩綿吸音板	
57	職員便所	磁器タイル、リノニウム、塩ビタイル		ビニル巾木		耐水石膏ボード・耐水クロス		岩綿吸音板	
58	職員通用口	リノニウム、塩ビタイル		ビニル巾木		石膏ボード		岩綿吸音板	
59	職員用廊下	リノニウム、塩ビタイル		ビニル巾木		石膏ボード		岩綿吸音板	

表3-6 駐車場計画  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目 車種	必要台数		車室サイズ	
		仕様(参考)	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)
1	・乗用車(事業者用)	事業者の必要な台数		-	
2	・乗用車(市職員用)	20台		車室寸法: 2.5m×5.0m以上	
3		15台		車室寸法: 2.5m×5.0m以上	
4	・乗用車(来客用)	(車いす用駐車場2台含む)		車いす用車室寸法	
5				: 3.5m×5.0m以上	
6	・大型バス	4台		車室寸法: 4.0m×12.0m程度	

表3-7 室内温度条件  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

項番		室内 乾球温度	仕様(提案内容)
1	夏 季	26	
2	冬 季	22	

表3-8 便所設置箇所  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	設置箇所	仕様(提案内容)	仕様(参考)	仕様(提案内容)
1	管理棟	市職員用ゾーンの各階に1箇所以上		男子・女子・多目的トイレ
2		見学者の利用するゾーンの各階に1箇所以上		男子・女子・多目的トイレ
3		事業者用便所(計量室)		適宜
5	工場棟	見学ルートに面して各フロアに1箇所以上		男子・女子・多目的トイレ
6		事業者用便所		適宜

表3-9 配管材質(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項目	種別	区分	材料名	略号	規格
1	給水管	屋内埋設	内外面ライニング鋼管	SGP-VD	WSP-034
2	給水管	屋内一般	硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VB	JWWA-K-116
3			水道用硬質塩化ビニール管	HIVP	JIS-K-6742
4	給水管	屋外	内外面ライニング鋼管	SGP-VD	WSP-034
5			水道用硬質塩化ビニール管	HIVP	JIS-K-6742



表4-1 仮施設 諸室仕様  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第1節 2. 2)諸室仕様  
 表4-1 仮施設 諸室仕様

諸室名	仕様	仕様(提案内容)
事務室	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務職員2名と監督員1名の計3名が執務を行える規模・仕様とすること。</li> <li>書庫を設けること。</li> </ul>	
計量室	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託職員2名が計量受入業務を行う事ができるものとする。</li> <li>委託職員は室内で更衣・休憩するものとする。</li> <li>既存上越市第2クリーンセンター計量棟と同様の計量機及び付帯する設備を新たに調達・設置すること。</li> </ul>	
給湯室	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務室、計量室、休憩室での給仕が可能な給湯室として設けること。</li> <li>電気コンロ付ミニキッチン及び冷蔵庫置場を設けること。</li> </ul>	
休憩室	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務室職員2名、監督員1名、上越市第2クリーンセンタープラットホーム監視員2名の計5名程度が休憩等に利用できる規模・仕様とすること。</li> </ul>	
更衣室	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務室職員2名、監督員1名、上越市第2クリーンセンタープラットホーム監視員2名の計5名程度が更衣等に利用できるスペースを確保すること。</li> <li>男女別に利用できるものとする。</li> </ul>	
会議スペース	<ul style="list-style-type: none"> <li>10名が利用できる規模とすること。</li> <li>事務室との動線に配慮すること。</li> </ul>	
トイレ	<ul style="list-style-type: none"> <li>男女各1基以上設けること。</li> <li>適宜手洗い、SKを設けること。</li> </ul>	
搬入者用トイレ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ搬入車が利用するものとし、外部から直接アクセスできるものとする。</li> <li>男女共用で1基設けること。</li> <li>手洗いを設けること。</li> </ul>	

表4-2 代替駐車場計画  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第1節 3.仮施設土木・外構工事  
表4-2 代替駐車場計画

車種	必要台数		車室サイズ	
	仕様	仕様(提案内容)	仕様	仕様(提案内容)
・乗用車(市職員用)	10台程度		車室寸法:2.5m×5.0m以上	
・乗用車(直接搬入車待機用)	15台程度		車室寸法:2.5m×5.0m以上	

表4-3 室内温度条件  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

第1節 4. 仮施設機械設備工事  
表4-3 室内温度条件

	室内 乾球温度	仕様(提案内容)
夏季	26	
冬季	22	

表4-4 移設または新設するカメラ  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

第1節 5.仮施設電気設備工事

表4-4 移設または新設するカメラ

	撮影箇所		台数		閲覧場所	
	仕様	仕様(提案内容)	仕様	仕様(提案内容)	仕様	仕様(提案内容)
1	直接搬入車待機用駐車場		1台		プラットホーム	
2	計量棟		1台		上越市第2クリーンセンター中央制御室	

表4-1 法定点検、検査項目(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	設備名	仕様(参考)		仕様(提案内容)		
		法律名	備考	法律名	備考	備考
1	ボイラー	電気事業法	第42条 保安規定	定期検査		
2			第55条 定期安全管理審査	2年に1回以上		
3	タービン	電気事業法	第42条 保安規定	定期検査		
4			第55条 定期安全管理審査	4年に1回以上		
5	クレーン	労働安全衛生法 クレーン等安全規則 定期自主検査	第34条 荷重試験等	1年に1回以上		
6			第35条 ブレーキ、ワイヤーロープ等	1月に1回以上		
7			第36条 作業開始前の点検	作業開始前		
8			第40条 性能検査	2年に1回以上		
9	エレベータ	労働安全衛生法 クレーン等安全規則	第154条 定期自主検査	1年に1回以上		
10			第155条 定期自主検査	1月に1回以上		
11			第159条 性能検査	1年未満～2年以内に1回以上		
12		建築基準法	第12条	1年に1回以上		
13	第1種圧力容器	労働安全衛生法 ボイラー及び圧力容器安全規則	第67条 定期自主検査	1月に1回以上		
14			第73条 性能検査	1年に1回以上		
15	第2種圧力容器	労働安全衛生法 ボイラー及び圧力容器安全規則	第88条 定期自主検査	1年に1回以上		
16						
17	小型ボイラー 及び小型圧力容器	労働安全衛生法 ボイラー及び圧力容器安全規則	第94条 定期自主検査	1年に1回以上		
18						
19	計量器	計量法	第21条定期検査	2年に1回以上		
20	貯水槽	水道法施行規則	第56条 検査	1年に1回以上		
21	地下タンク	消防法	第14条の3	消防法の規定による		
22	消防用設備	消防法 施行規則 第31条の6点検 の内容及び方法		外観点検3月に1回以上		
23				機能点検6月に1回以上		
24				総合点検1年に1回以上		
25	その他必要な項目	関係法令による		関係法令の規定による		



表4-2 補修工事の分類(参考)  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	仕様(参考)			仕様(提案内容)				
	作業区分		概要	設備・機器(例)	作業区分	概要	設備・機器	
1	補修工事	予防保全	時間基準保全	・具体的な劣化の兆候を把握しにくい、あるいはパッケージ化されて損耗部だけのメンテナンスが行いにくいもの。 ・構成部品に特殊部品があり、その調達期限があるもの。	コンプレッサ、ブロワ、電気計装部品、電気基板等			
2			状態基準保全	・摩耗、破損、性能劣化が、日常稼動中あるいは定期点検において、定量的に測定あるいは比較的容易に判断できるもの。	耐火物損傷、ボイラー水管の摩耗、排水設備の腐食等			
3		事後保全		・故障してもシステムを停止せず容易に保全可能なもの(予備系列に切り替えて保全できるものを含む) ・保全部材の調達が容易なもの。	照明装置、予備系列のあるコンベヤ、ポンプ類			
4								
5								

表 5-1 業務期間中の測定項目  
(平成25年10月4日修正)  
(平成25年12月6日修正)

項番	項目		仕様		仕様(提案内容)		
			頻度	備考	頻度	備考	
1	大 気	ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素	4回/年	各 炉 (1回当たり2検体/炉以上)			
2		酸素、一酸化炭素、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん	連続測定	各 炉			
3		ダイオキシン類測定	4回/年	各 炉 (1回当たり1検体/炉以上)			
4		粉じん	1回/年	4地点			
5	ごみ質	種類別組成	1回/月				
6		三成分、低位発熱量(計算値、実測値)、単位体積重量	1回/月				
7	主灰処理物	重金属の溶出試験	3回/年	六価クロム化合物、水銀またはその化合物、カドミウムまたはその化合物、ヒ素またはその化合物、セレンまたはその化合物			
8			2回/年	要求水準書第 編「第1章 第2節7. 処理生成物の基準」に示した重金属の溶出基準項目のうち、上記の5項目以外			
9		鉛の溶出試験	1回/週	簡易測定			
10		塩素イオン濃度	1回/年				
11		ダイオキシン類測定	1回/年				
12		熱灼減量	1回/月				
13		含水率	1回/週				
14		特定化学物質の含有量	1回/6月	水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ヒ素及びその化合物、セレン及びその化合物、ふっ素化合物			
15			1回/年	ホウ素及びその化合物、全窒素、亜鉛の水溶性化合物、クロム及び三価クロム化合物、無機シアン化合物(錯塩及びシアン塩酸を除く)、			
16		放射性物質質量	1回/月	放射性ヨウ素(1131)、放射性セシウム(Cs134, 137)			
17		飛灰処理物	重金属の溶出試験	3回/年	六価クロム化合物、水銀またはその化合物、カドミウムまたはその化合物、ヒ素またはその化合物、セレンまたはその化合物		
18				2回/年	要求水準書第 編「第1章 第2節7. 処理生成物の基準」に示した重金属の溶出基準項目のうち、上記の5項目以外		
19			鉛の溶出試験	1回/週	簡易測定		
20	塩素イオン濃度		1回/年				
21	ダイオキシン類測定		1回/年				
22	含水率		1回/週				
23	特定化学物質の含有量		1回/6月	水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ヒ素及びその化合物、セレン及びその化合物、ふっ素化合物			
24			1回/年	ホウ素及びその化合物、全窒素、亜鉛の水溶性化合物、クロム及び三価クロム化合物、無機シアン化合物(錯塩及びシアン塩酸を除く)、			
25	放射性物質質量		1回/月	放射性ヨウ素(1131)、放射性セシウム(Cs134, 137)			
26	騒 音		騒音測定	1回/年	4地点		
27	振 動		振動測定	1回/年	4地点		
28	悪 臭		臭気指数測定	1回/年	4地点		
29	作業環境		ダイオキシン類濃度測定	2回/年	必要地点		
30		二硫化炭素濃度測定	2回/年	必要地点			

表5-2 排ガスの要監視基準及び停止基準  
 (平成25年10月4日修正)  
 (平成25年12月6日修正)

項番	項目		要監視基準		停止基準	
	区分	物質	基準値 (提案内容)	判定方法	基準値	判定方法
1	連続計測項目	ばいじん [g/m <sup>3</sup> N]		1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。	0.02	1時間値平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
2		硫酸化物 [ppm]			50	
3		塩化水素 [ppm]			30	
4		窒素酸化物 [ppm]			100	
5		一酸化炭素 [ppm]		瞬時値のピークを極力発生させないように留意する。	30	
6	計バツ 目測 項目	ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N]		-	0.1	定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、直ちに追加測定を実施する。この2回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。