

# 三和区宮崎新田市有地内産業廃棄物の撤去について

- 三和区宮崎新田地内に積み置かれた産業廃棄物の撤去について、8月28日（月）午前8時から作業を開始します。
- 撤去作業に当たりましては、交通事故の防止及び周辺環境に影響を与えないよう細心の注意を払いますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

## 1 撤去作業の内容

### (1) 処理方法

- ① 残置産業廃棄物を掘り起し、重機で篩<sup>ふるい</sup>い、さらに目視による手作業で分別します。
- ② 篩<sup>ふるい</sup>の上は、木くず・コンクリートがら・プラスチック・金属・自然石・雑物類に分けます。この内、雑物類は最終処分場に埋め立て、自然石は再利用し、他は廃棄物処理施設で中間処理を行います。
- ③ 篩<sup>ふるい</sup>の下は、最終処分場に埋め立てるほか、セメント原料として再資源化します。

### (2) 推定処理量と処理先・運搬事業者

本事業全体の進捗管理は、各事業者の代表である(株)源建設が当たります。

| 総処理量                | 木くず                        | コンクリートがら                  | プラスチック              | 金属  | 自然石             | 雑物類   | 汚泥                 |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----------------|---|--------------------|
| 11,200<br>(推計,単位:t) | 1,055                      | 2,204                     | 10                  | 174 | 200             | 77  | 7,480              |
| 処理区分                | 廃棄物処理施設で中間処理               |                           |                     |     | 再利用             | 最終処分場に埋め立て  | 最終処分場に埋め立て、セメント資源化 |
| 処理先                 | (株)源建設<br>(吉川区)<br>※運搬も兼ねる | (株)三商<br>(清里区)<br>※運搬も兼ねる | 上越マテリアル(株)<br>(保倉区) |     | (株)源建設<br>(吉川区) | ・最終処分場…(株)アイザック・オール(富山市)<br>・セメント資源化…明星セメント(株)糸魚川工場(糸魚川市) |                    |

・運搬事業者(上記以外)…(株)アイザック・トランスポート(富山市)

## 2 作業期間と作業時間

作業期間は平成29年8月28日から最長で平成30年11月30日まで、作業時間は午前8時から午後5時まで

※作業は月曜から土曜までとします。

※平成29年12月初旬から平成30年4月末までの間は、現地における作業は行いません。

※お盆(平成30年8月13日～16日)は休止します。

## 3 運搬車両の通行に関する事項 ※運行経路は、別紙「産業廃棄物撤去運搬車両の運行経路」のとおり

- ① 運搬車両の現場の出入りは午前8時から午後4時30分までとします。

- ② 大東から大西までは、通学時間帯の午前7時15分から7時45分までの間は運行しません。
- ③ 使用する車両は、1日最大15台以内、作業期間内の平均は1日7台となります。
- ④ 運搬車両は、法定速度を遵守するとともに、歩行者、一般車両等とのすれ違いに注意し、安全運行に努めます。なお、下校時間帯は特段の注意を払います。
- ⑤ トラックの助手席のフロントガラスに「宮崎新田廃棄物撤去車両」の表示を掲示するほか、運行経路上に「スピードダウン」など、のぼり旗を掲出し、注意喚起を行います。
- ⑥ 車両の誘導員を米本陣入口の手前の現場進入道路入口、また多能池線と石山線のT字路にそれぞれ1名配置し、地域内の円滑な交通を確保します。

## 4 周辺環境に対する配慮事項

### (1) 生活環境に対する影響の防止

- ① 使用する重機は、排出ガス対策型及び低騒音・低振動型を使用します。また、作業期間中は、米本陣及び大東地内で騒音測定を毎月1回実施します。
- ② 降雨時の作業においては、掘削場所及び搬出前の保管中の廃棄物については、シート掛け等の養生を行うほか、降雨の状況によっては作業を中止します。なお、現在、年3回行っている水質検査に加え、撤去作業期間の前後及び期間中は毎月検査を行います。
- ③ 強風時には廃棄物が飛散しないよう、必要に応じてシート掛けや散水を行い、風の状況によっては作業を中止します。
- ④ 運搬中、廃棄物の飛散防止等のため、荷台のシート掛け等を行います。

### (2) 環境モニタリング結果等の周知

- ① 騒音測定・水質検査の結果及び事業の進捗状況については、三和区総合事務所だよりにて随時掲載するほか、市ホームページでも公表します。

## 5 現地視察会の開催

残置産業廃棄物の撤去状況を確認していただくため、今年度の作業が終盤を迎える11月中旬ころと、来年度の廃棄物撤去が完了した時点の2回、現地視察会を予定しています。具体的な日時は別途お知らせします。

※現場内では、重機による作業や運搬車両の出入り等で危険ですので、現地視察会以外には立ち入らないよう、ご理解とご協力をお願いします。

### 【問合せ】

不明な点等がありましたら、次の部署へお問い合わせください。

- ① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ 電話 532-2323
- ② 自治・市民環境部 生活環境課 汚泥リサイクルパーク 電話 520-2088