

**新上越斎場火葬炉整備事業者選定プロポーザル
質問及び回答一覧**

No.	項目	質問内容	回答
1	プロポーザル実施要領 P4 第2 提出書類 1 参加意思表明書 (4) 施工実績を確認できる書類の写し	「施工実績を確認できる書類の写し（契約書、工事内容を確認できる仕様書等の書類及び竣工したことを確認できる書類（コリンズ竣工登録等）」とありますが、「様式3」の「3 完了実績」の施工実績が確認できる書類で宜しいでしょうか。（最近15年間すべての完了実績では添付資料が膨大な数になってしまうため）	ご理解のとおりです。
2	プロポーザル実施要領 P4 第2 提出書類 2 技術提案書 (1) 技術提案書等提出書	「技術提案書等提出書（様式5）」に、「所在地・商号又は名称・代表者氏名の記入・社印の押印」があります。様式5は副本にも必要でしょうか。	様式5は、副本への添付は不要です。正本のみ添付してください。
3	プロポーザル実施要項 P5 第2 提出書類 2 技術提案書 (6) 図面	①各階火葬炉設備・機器配置図 ②火葬炉設備立面図、断面図 建物の形状は自由提案ということで宜しいでしょうか。 また、新上越市斎場建設事業 基本構想 P18 表7新上越斎場の機能と面積試算 火葬炉・排ガス設備機械室 面積750㎡ 程度を考慮すればよろしいのでしょうか。	建物形状は自由提案としてください。
4	プロポーザル実施要領 P11 第5 審査後の手続き及び火葬炉整備工事の契約に関する事項 4 仮契約の締結	事業者選定から契約までの間に著しい物価変動があった場合は、価格改定を協議して頂けますでしょうか。	物価の変動に基づく請負金額の変更については、上越市財務規則第173条建設工事請負約款第26条のとおりとします。
5	プロポーザル実施要領 P15 別記2 11 都市ガスの組成等	都市ガスの組成等について、上越市ガス水道局に問合せしましたが、質問書にて上げるようにとの回答でした。組成についてご教示願います。	ガスの組成については、上越市ガス水道局と協議の結果、上越市ガス水道局維持管理課ガス供給係が回答させていただきます。個別にお問い合わせください。

**新上越斎場火葬炉整備事業者選定プロポーザル
質問及び回答一覧**

No.	項目	質問内容	回答
6	様式8-2 4(1)ウ環境保全値測定	環境保全値測定は3年目以降も年1回実施するものとし、長期修繕計画において金額を見込めばよろしいでしょうか。	年1回実施する金額を記載してください。なお、環境保全値測定業務等を本要求水準書どおりに実施しないことがあります。
7	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工事 要求水準 1 工事範囲 (1) 工事内容	「躯体へのスリーブ・開口」が工事範囲になっているが、排気筒出口開口はパラペットが含まれるため、別途工事と考えて宜しいでしょうか。 又、開口の補強は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	前段及び後段とも、ご理解のとおりです。
8	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工事 要求水準 1 工事範囲 (2) 工事範囲 ① 電気設備	本工事範囲は、火葬炉設備工事にて一般的である「火葬炉動力制御盤2次側以降」と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	ご理解のとおりです。なお、火葬炉動力制御盤については、施工範囲に含みません。
9	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工事 要求水準 1 工事範囲 (2) 工事範囲 ① 電気設備	受変電設備の場所が明確に分からなければ積算する事ができません。施工範囲を各火葬炉動力盤以降として下さい。	No8の回答をご参照ください。
10	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工事 要求水準 1 工事範囲 (2) 工事範囲 ② ガス設備	火葬炉設備必要圧力に減圧後バルブ止めまでを建築設備（バルブを含む）、それ以降を本工事範囲（バルブを含まず）と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	ご理解のとおりです。

**新上越斎場火葬炉整備事業者選定プロポーザル
質問及び回答一覧**

No.	項目	質問内容	回答
11	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工 事要求水準 1 工事範囲 (2) 工事範囲 ② ガス設備	「ガバナからの建築用ガス供給設備との分岐点以降を施工範囲とする」とありますが、ガバナ室の場所が明確に分からなければ積算する事ができません。施工範囲を各炉分岐の区分バルブ以降として下さい。	施工範囲は、建築用ガス供給設備との分岐点以降とし、炉室に隣接した位置にガバナ室があるものとして積算してください。
12	要求水準書 P4 第2 火葬炉設備工 事要求水準 1 工事範囲 (2) 工事範囲 ② ガス設備	供給圧力の記載がありませんが、各火葬炉メーカーが希望する圧力を各炉に供給して頂けると捉えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。希望する圧力を提案資料に明記してください。
13	要求水準書 P14 第2 火葬炉設備工 事要求水準 8 性能試験と保証 事項 (1) 予備性能試験 ② 緊急動作試験	「直結回路での冷却用送風機及び排風機の運転を行うこと」とありますが、インバータ及び直結回路設置有無については提案と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	ご理解のとおりです。
14	要求水準書 P15 第2 火葬炉設備工 事要求水準 8 性能試験と保証 事項 (2) 排ガス等検査 ① 排ガス等検査	「本施設の着工前に、現況を把握するため、事業区域境界において排ガス等の測定を行うこと」と記載されていますが、公害防止基準のうち敷地境界で測定する臭気濃度・騒音・振動の3項目との認識で宜しいですか。	ご理解のとおりです。良好な環境保全のために必要かつ適切な調査対象、測定方法をご提案ください。
15	要求水準書P15 第2 火葬炉設備工 事要求水準 8 性能試験と保証 事項 (2) 排ガス等検査 ② 排ガス等の検 査条件	「原則として、同一排気系列内全炉同時運転（実運転）時に実施する」「竣工時の検査は全系列」とあるので、合計3測定と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし、各炉について、公害防止基準を満たしているか確認できるようにしてください。

**新上越斎場火葬炉整備事業者選定プロポーザル
質問及び回答一覧**

No.	項目	質問内容	回答
16	要求水準書P15 第2 火葬炉設備工 事要求水準 8 性能試験と保証 事項 (2) 排ガス等検査 ② 排ガス等の検 査条件	「残骨灰及び飛灰については、ダイオキシン類の検査を2年間は事業者の負担で、年1回実施し、適正に処理するものとする」と記載されていますが、残骨灰の規制値は示されておりません。残骨灰についてもダイオキシン類の測定を行うのでしょうか。	ご理解のとおりです。
17	要求水準書 P17 第3 火葬炉設備の 長期修繕計画の経 費等の保証につい て 1 概要 (3) 契約方法	長期修繕計画の経費等の保証について、契約は単年度ごとに発注されることは理解しましたが、15年間の全体契約については、どのようにお考えでしょうか。例えば、協定を取り交わすなどの方法を想定されているようであれば、ご教示ください。	長期修繕計画の経費等の保証の詳細については、契約締結交渉の際に協議します。
18	要求水準書 P17 第3 火葬炉設備の 長期修繕計画の経 費等の保証につい て 2 業務の実施範囲 (1) 火葬炉設備の 長期修繕等の実施	「必要な技量等が維持されるよう適宜、指導・教育すること。指導が必要になった場合は、市の要請に応じて協力すること。」とありますが、その場合には有償での対応と考えて宜しいでしょうか。	費用については、長期修繕計画書（様式8）4保守点検費に含め、その旨が分かるようご提案ください。
19	基本構想 P19	基本構想には「2体以上の遺体を安置できる霊安室を設置する」とありますが、要求水準書に遺体保冷库の記載がありません。遺体保冷库は本工事範囲外、もしくは設置しないと考えるて宜しいでしょうか。ご教示ください。	遺体保冷库は本事業の範囲外としてください。

※プロポーザルに関する質問は、以上の19項目が提出されました。