

国補

上越地域医療センター病院歯科口腔外科新設に伴う改修工事設計書

施工地名	上越市	南高田町	地内
地	域	医	療
		推	進
			課



位置図



工 事 名 称 上 越 地 域 医 療 セ ン タ ー 病 院 工 事
歯 科 口 腔 外 科 新 設 に 伴 う 改 修

設計額

工事日数	日間	自 令 和 年 月 日	至 令 和 8 年 2 月 27 日
工 事 概 要	構造・規模	鉄筋コンクリート造2階建て 延べ面積：13,742.29㎡ の内、 機能訓練棟 工事部分面積227.66㎡、手術棟 工事部分面積78.0㎡、その他機械棟の一部、ガスボンベ庫の一部	
	工事概要	下記工事の建築工事、電気設備工事、機械設備工事の一式を行う。	
		1. 既存の在宅医療支援センターを歯科口腔外科に改修する。	
		2. 手術室の内装改修と空調設備の更新を行う。	
	【建築】	上記改修に伴う間仕切り壁の新設、内部床・壁・天井仕上げ及び下地の撤去・新設を行う。	
	【電気設備】	上記改修に伴う電灯設備、動力設備、弱電設備、自動火災報知設備の入れ替えを行う。	
	電灯設備	： 電灯幹線増設、電灯動力盤新設、照明器具、コンセントを撤去・新設する。	
	動力設備	： 動力幹線増設、動力分岐回路の撤去・新設する。	
	弱電設備	： 非常業務用スピーカ、電話・情報モジュージャックを撤去・新設する。	
	自動火災報知設備	： スポット型感知器を撤去・新設する。	
工 事 概 要	【機械設備】	上記改修に伴う衛生設備、空調換気設備、消火設備、診察台設備、医療ガス設備の入れ替えを行う。	
	衛生設備	： 衛生器具の新設に伴う配管の撤去・新設する。	
	空調換気設備	： 間仕切り変更に伴い、機器の増移設及び配管の撤去・新設をする。	
	消火設備	： 間仕切り変更に伴い、配管の撤去・新設をする。	
	診察台設備	： 診察台設置に伴い、配管新設をする。	
	医療ガス設備	： 機器の増移設に伴い、配管の撤去・新設をする。	
	※共通費の算定は公共建築工事共通費積算基準（令和6年3月版）に基づく		
	※4週8休（通期）を想定しています。週休2日の促進に努めること。		
	※病院は通常通りの運営をしながらの工事となるため、施設運営に配慮した計画を立案すること。		
	※別途発注の歯科ユニット等の医療機器工事等との調整を十分に行うこと。（機器の設置は工事後の予定）		