

営工第 1-201 号

上 越 文 化 会 館 外 壁 改 修 工 事 設 計 書

施工地名 上越市 新光町1丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室



設 計 書

工 事 名 称 上 越 文 化 会 館 外 壁 改 修 工 事

設 計 額

-

工事日数	280 日間	自 令 和 年 月 日	至 令 和 年 月 日
工 事	対象棟概要 構造・規模：文化会館棟、東側ポーチ 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 5階建て 延べ面積6638.75㎡ 浄化槽棟 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延べ面積93.47㎡		
概 要	文化会館棟：外壁(タイル張部分) 既存タイル張の上、アルミパネ張り 鋼製下地 外壁(塗装部分)：下地処理後、複層薄塗材E吹付 凹凸模様 軒裏(塗装部分)：下地処理後、外装薄塗材E吹付 砂壁状仕上 開口部(サッシ)：クリーニング 劣化SD撤去新設 外壁PC板裏石綿含有吹付ロッカー除去 産廃処分一式 東側ポーチ棟：屋上(ポーチ) 下地処理後、カーウレタン塗膜防水(環境対応型) 外壁(吹付部分)：下地処理後、複層薄塗材E吹付 凹凸模様 軒裏(吹付部分)：下地処理後、外装薄塗材E吹付 砂壁状仕上 産廃処分一式 浄化槽棟：屋上(ポーチ) 下地処理後、カーウレタン塗膜防水(環境対応型) 外壁(吹付部分)：下地処理後、複層薄塗材E吹付 凹凸模様 開口部(劣化スチール戸)：撤去新設 産廃処分一式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式		