

営 工 第 2-47 号

ガ ス 水 道 局 庁 舎 改 修 工 事 設 計 書

施工地名 上越市 木田1丁目 地内

上越市都市整備部建築住宅課営繕室

室 長



設 計 書

工 事 名 称

ガ ス 水 道 局 庁 舎 改 修 工 事

設 計 額

—

工事日数	日間 自 令 和 年 月 日 至 令 和 3 年 7 月 5 日
工 事 概 要	建物概要 庁舎棟 構造 鉄筋コンクリート造4階建て
	規模 延床面積：2,603.99㎡ 建築面積：704.88㎡
	キャノピー棟 構造 鉄骨造平屋建て
	規模 延床面積：121.54㎡ 建築面積：126.44㎡
	改修内容 庁舎棟 1階フロアを執務室へ改修
	床 : タイルカーペットt=6.5張り
	壁 : 石膏ボードt=12.5下地張りのうえ、ビニルクロス貼り
	天井：石膏ボードt=9.5下地張りのうえ、ロックウール化粧吸音板t=9張り
	各階便所改修
	床 : 長尺塩ビシートt=2.0張り
	壁 : シーリング石膏ボードt=12.5張りのうえ、化粧ケイカル板t=6張り
	天井：化粧石膏ボードt=9.5張り
キャノピー棟増築 外構 アスファルト舗装撤去・新設 A=1,235㎡ 既存樹木枝払い・撤去 など	