

営工第 3-1 号

上越市総合体育館等大規模改修 工事設計書

施工地名 上越市 木田1丁目 地内

上越市都市整備部 建築住宅課 営繕室

室長



「週休2日取得モデル工事（受注者希望方式）」特記仕様書

本工事は、上越市「週休2日取得モデル工事」の試行対象案件で、「営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領」に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工物価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。

受注者は、受注後速やかに「週休2日促進工事」希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議により試行する場合は、新潟県の『営繕工事における週休2日促進工事試行実施要領』に準じて行うものとする。
その他詳細は、実施要領を確認すること

設 計 書

工 事 名 称 上 越 市 総 合 体 育 館 等 大 規 模 改 修 工 事

設 計 額

工事日数	日間	自 令 和 年 月 日	至 令 和 4 年 2 月 28 日
工 事 概 要	【建物概要】	【総合体育館】	RC造 地上3階 延べ面積 4,929㎡
		【渡り廊下】	RC造 地上1階 延べ面積 27㎡
		【勤労身体障害者体育館】	RC造 地上1階 延べ面積 998㎡
	【工事概要】	I. 総合体育館	屋上塗膜防水改修 (2,236㎡)、外壁タイル洗浄・補修 (2,058㎡)、外部建具改修 他 体育室壁改修(377㎡)、観覧席床改修 (391㎡)、エントランスホール改修、トイレ全面改修、内装劣化部改修
		II. 渡り廊下	屋上塗膜防水改修(34㎡)、外壁塗装改修(110㎡)、防火戸入替1ヶ所、内装劣化部改修
	III. 勤労身体障害者体育館	屋上スリンス板洗浄・補修(1,044㎡)、外壁劣化部補修・塗装改修(1,882㎡)、外部建具改修 他 体育室床塗装改修 (750㎡)、体育室壁塗装改修 (1,424㎡)、事務室全面改修、内装劣化部改修	
	IV. 外構	舗装改修 (2,492㎡)、玄関アプローチ廻り改修、植栽伐採	
	V. 昇降機設備	昇降機撤去(定員4名 定格速度30m/min 油圧式)・新設(定員6名 定格速度45m/min ロープ式)	