

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額			
								変更前	変更後	増減	
令和3年9月17日	公雨第3-2号	中通町排水区雨水 管渠工事	田中・大栄共同企 業体	寺町 1丁目	令和5年1月4日	現場着手後に想定外の礫層が出現したことから、礫に対応した仮設工法に 増工するとともに、降雪期前に現場完了を図るべく、工程の見直しを行った 結果、開削工L=42.5mを減工するもの	令和5年1月11日	128,700,000	127,374,500	△	1,325,500
令和4年3月7日	公汚第3-10- 37号	稲田汚水幹線1436- 2他枝線工事	(株)草間組	大字 富岡	令和5年1月4日	現地試掘調査の結果、1460-2路線ほかにおいて、地下水位が高く、開 削工法による施工が困難であることが判明したことから、地下水を低下させ るための簡易ウエルポイントを増工するもの	令和5年1月11日	59,383,500	62,503,100		3,119,600
令和4年9月9日	河防三第4-1- 6号	災害防止対策工事	(株)澤井商事	三和区 大	令和5年1月5日	仮設計画において、敷鉄板N=90枚を見込んでいたが、現地精査の結 果、N=67枚に変更し、減工するもの	令和5年1月20日	10,780,000	10,555,600	△	224,400
令和4年6月3日	公汚第4-9-3 号	高田南部汚水幹線 11他枝線工事	(株)有坂建設	大和 1丁目	令和5年1月5日	試掘調査において、最大粒径Φ180mm程度の礫が多数確認され、当初 の工法では施工が不可能となったため、一部区間の管底高及び開削工法 を変更し、増工するもの ほか	令和5年1月25日	38,830,000	39,756,200		926,200
令和4年6月24日	営工第3-215 号	直江津中学校北・西 校舎棟大規模改造 工事	高館・大島共同企 業体	西本町 4丁目	令和5年1月5日	屋上防水改修、外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき変更し、 増工するもの ほか	令和5年1月20日	144,100,000	149,076,400		4,976,400
令和4年7月25日	交道調第4-1- 65-A1-3号	道路測量設計業務 委託	(株)トデック	鴨島 3丁目	令和5年1月5日	現地測量の結果、排水路計画の見直しが必要となったため、側溝工(A)N =2か所、暗渠工(A)N=1か所、集水溝工(A)N=1か所を増工するもの	令和5年1月21日	2,146,100	2,445,300		299,200
令和3年10月22日	交道改第3-1- 53-A1-2号	歩道新設工事	相村建設(株)	三田新田	令和5年1月5日	本施工箇所を掘削した結果、既設の改良体(汚泥扱い)が施工の支障とな るため、撤去処理工V=30㎡を増工するほか、建設工事請負基準約款第 26条第6項(インフレスライド条項)に基づき、受注者から請負代金額の変更 請求があったため、工事契約額を変更するもの	令和5年1月13日	17,917,900	20,427,000		2,509,100
令和4年5月2日	交道調第3-1- 65-A1-8号	道路測量設計業務 委託	(有)三栄測量	大潟区 土底浜	令和5年1月6日	現地精査により、基準点測量を増工するほか、設計業務において、L=0. 13km減工するもの	令和5年1月23日	3,341,800	3,331,900	△	9,900
令和4年5月9日	営工第4-6号	市営港町特定公共 賃貸住宅外部改修 工事	高館・中田共同企 業体	港町 2丁目	令和5年1月6日	外壁改修の補修箇所等を施工数量調査に基づき変更し、増工するもの ほか	令和5年2月10日	113,232,900	128,702,200		15,469,300
令和4年6月3日	名浄セ修第4- 3-1号	NO.1,3返送汚泥ポ ンプ分解修繕工事	信越機工(株)	名立区 名立大町	令和5年1月6日	ポンプと配管を接続するルーズ短管が劣化しており、再使用できないため、 代用品と交換し、増工するもの	令和5年3月20日	7,799,000	8,140,000		341,000
令和4年11月9日		新型コロナウイルスワ クチン接種会場運営 業務委託	(一社)新潟MIC Eサポート	上越市内	令和5年1月6日	接種日当日の体調不良などで、接種機会を逃した人を対象に集団接種を 追加で実施するもの	令和5年1月21日	26,829,669	29,561,926		2,732,257
令和4年7月1日	公汚第4-10- 15号	鴨島汚水幹線1017 他枝線工事	大栄建設(株)	子安	令和5年1月10日	接続樹設置調査の結果、工事延長をL=5.8m減工するほか、接続樹設 置工N=4か所の増工及び熱中症対策による現場管理費の補正を行うもの	令和5年2月15日	60,280,000	60,667,200		387,200
令和4年7月15日	農集補委第4- 1号	上越第一地区(その1)農 業集落排水施設実施設 計業務委託	新潟県土地改良 事業団体連合会	東中島他	令和5年1月10日	維持管理者からの聞き取り調査の結果、耐用年数及び絶縁低下が見受 けられる中継ポンプ場の調査設計を増工するもの	令和5年3月15日	21,593,000	22,585,200		992,200
令和4年7月15日	農集補委第4- 2号	上越第一地区(その2)農 業集落排水施設実施設 計業務委託	(株)ナルサワコンサ ルタント	頸城区 大谷内他	令和5年1月10日	維持管理者からの聞き取り調査の結果、処理場の通報装置に合わせ、 中継ポンプ場の通報装置の設計を増工するもの	令和5年3月15日	12,045,000	12,881,000		836,000
令和4年7月25日	交道改第4-1- 53-A1-3号	道路側溝改良工事	(株)勇和工業	寺町	令和5年1月10日	現地精査の結果、構造物取壊し工(無筋構造物)・区画線工を減工するも の	令和5年1月18日	4,686,000	4,632,100	△	53,900
令和4年7月11日		防災行政無線割込 装置更新工事	(株)東光クリエート	FMじょう えつ(スタ ジオ)他	令和5年1月11日	割込装置の移設先である上越ケーブルビジョン(株)との打合せにより、電 源盤やラジオマスターなど重要設備への接続については、上越ケーブルビ ジョン(株)が施工することとしたことから、当該施工箇所を減工するもの	令和5年3月15日	9,031,000	8,625,100	△	405,900
令和4年9月21日	林森大委4-1 号	森林経営管理権集 積計画作成業務委 託	ゆきぐに森林組合	大島区 棚岡	令和5年1月11日	同意取得を2回から1回(半日)に減工するもの	令和5年1月31日	924,000	873,400	△	50,600
令和4年9月27日	公委雨第4- 225号	鴨島第一排水区測 量業務委託	航空写真調査(株)	鴨島 2丁目他	令和5年1月11日	現地踏査の結果、排水区の路線測量延長L=0.02km及び中心線測量L =0.82kmを追加し、増工するもの	令和5年3月15日	4,596,900	5,248,100		651,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年3月24日	公雨第3-7号	水位監視装置設置工事	(株)雲田商会	港町2丁目他	令和5年1月11日	施設管理者との協議により、大字樋場地内の引込柱を鋼管柱からコンクリート柱に変更し、増工するもの	令和5年1月30日	4,950,000	4,995,100	45,100
令和4年8月1日	公汚第4-8-2号	昭和町汚水幹線863-2他枝線工事	大和土建工業(株)	大貫4丁目	令和5年1月12日	M836-2-2~M836-2-4区間において、試掘調査の結果、歩道内に埋設が可能となったことから、法線を変更し、減工するもの	令和5年2月19日	37,180,000	31,820,800	△ 5,359,200
令和4年6月23日	営工第3-216号	直江津中学校北・西校舎棟大規模改造電気設備工事	田辺工業(株)	西本町4丁目	令和5年1月13日	外壁改修工事の支障となる動力設備(GHP動力盤及び配管類)の取外し・再取付けを追加し、増工するもの ほか	令和5年1月20日	9,845,000	10,362,000	517,000
令和4年6月24日	営工第3-217号	直江津中学校北・西校舎棟大規模改造機械設備工事	(株)山田商会	西本町4丁目	令和5年1月13日	各教室の換気扇及び外壁の外気フードの劣化が著しいため、撤去、新設を追加し、増工するもの ほか	令和5年1月20日	68,556,400	70,032,600	1,476,200
令和4年10月17日	道舗修第4-1-3号	道路舗装修繕工事	(株)三原田組	小猿屋他	令和5年1月16日	歩行者及び車両の通行の安全を図るため、交通誘導員を増工するもの	令和5年1月27日	3,960,000	3,969,900	9,900
令和4年5月27日	公汚第4-柿-2号	汚水幹線26他枝線工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和5年1月16日	開削工の一部区間において掘削したところ、現状土が当初想定していた砂ではなく、土砂であったため、震災時の液状化対策を考慮し、埋戻し材を改良土に変更し、増工するもの ほか	令和5年2月14日	83,380,000	100,896,400	17,516,400
令和4年8月1日	道緊自第4-5-1号	道路災害防止対策工事	(株)第三建設	牧区原	令和5年1月13日	現地施工の結果、擁壁工の設置により地盤が沈下することが判明したことから、重量を軽減するため、擁壁工をL=6mに減工するもの	令和5年1月17日	19,800,000	11,755,700	△ 8,044,300
令和4年10月17日	道舗修第4-1-2号	道路舗装修繕工事	(株)上越道路	富岡	令和5年1月16日	上越警察署との協議の結果、交通渋滞を緩和するため、施工時間帯を昼間から夜間に変更するとともに施工範囲の見直しを行い、増工するもの	令和5年1月23日	9,053,000	9,208,100	155,100
令和4年3月14日	公汚第3-10-34号	鴨島汚水幹線6-2他工事	田中・大和共同企業体	新南町他	令和5年1月17日	現地調査の結果、接続樹設置工をN=6か所追加するほか、将来上流からの汚水流量が増加することが予定されているため、マンホールを防菌仕様に変更し、増工するもの	令和5年3月4日	114,950,000	130,592,000	15,642,000
令和4年10月24日	補道修第3-15号	橋梁修繕工事	(株)源建設	吉川区伯母ヶ沢	令和5年1月16日	現地精査の結果、断面修復工(左官工法)をV=0.072㎡から0.064㎡に減工するもの	令和5年2月20日	2,915,000	2,429,900	△ 485,100
令和4年4月1日		新型コロナワクチンの保管管理及び配送業務委託	(株)バイタルネット上越支店	市内医療機関等	令和5年1月16日	国の方針変更に伴い、ワクチンの接種回数や接種対象者を追加するもの	令和5年3月31日	22,355,960	26,083,145	3,727,185
令和4年5月12日	公汚第4-柿-1号	汚水幹線1他枝線工事	(株)古田組	柿崎区上下浜	令和5年1月18日	現地測量調査の結果、M19-1からM19-3までの間の沿線にあるブロック塀の経年劣化が激しく、無筋構造で根入れ基礎がないことから、開削工法での施工ではブロック塀が倒壊する危険があるため、推進工法に変更し、増工するもの ほか	令和5年1月27日	37,510,000	40,177,500	2,667,500
令和4年6月10日	農林委補第4-2号	林道大町林畑線用地調査業務委託	(公社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会	名立区名立大町	令和5年1月19日	現場精査の結果、分筆抹消を行ったことに伴い、地積測量図作成等の面積を11,600㎡増工するもの	令和5年1月25日	2,880,900	3,586,000	705,100
令和4年9月21日	公樹委第4-7号	高田城址公園桜生育阻害木剪定業務委託	くびき野森林組合	本城町地内	令和5年1月19日	幹枝の処分量が増加したことに伴い増額するもの	令和5年3月20日	1,265,000	1,306,140	41,140
令和4年9月29日	公樹委第4-2号	高田城址公園桜伐採伐根業務委託	くびき野森林組合	本城町地内	令和5年1月19日	根株の処分量が減少したことに伴い減額するもの	令和5年3月15日	1,133,000	1,125,718	△ 7,282
令和4年9月2日	中教工第4-10-3号	中郷小学校校庭整備工事	(株)日曹建設	中郷区二本木	令和5年1月20日	当初予定していた立木伐採搬出経路が関連工事により、通行が困難になったことから、搬出経路を変更するため、仮設道路をL=232mに増工するもの	令和5年1月30日	14,696,000	15,635,400	939,400
令和4年10月11日	補道修委第3-補-13号	切越橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	安塚区切越	令和5年1月20日	市が所有している資料では、設計図面の作成に不十分であったため、現地計測及び一般図復元を増工するもの	令和5年2月3日	2,750,000	3,212,000	462,000
令和4年10月11日	補道修委第3-補-12号	参道橋補修設計業務委託	(株)トップライズ	浦川原区真光寺	令和5年1月20日	市が所有している資料では、設計図面の作成に不十分であったため、現地計測及び一般図復元を増工するもの	令和5年2月3日	2,761,000	3,225,200	464,200

工事等の変更契約結果(契約額の変更を伴うもの)

入札(見積)日	工事・委託 番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・ 委託場所	変更契約日	変更理由	竣工の時期	契約額		
								変更前	変更後	増減
令和4年9月27日	交道改第3-1-65-A1-23-2号	道路側溝改良工事	(株)頸城建工	頸城区 城野腰	令和5年1月23日	現地精査の結果、完成後の側溝清掃等の維持管理を考慮し、自由勾配側溝からU字側溝に変更するほか、警察との協議の結果、交差点付近施工時の安全を確保するため、交通誘導員1人を増員するもの	令和5年3月7日	10,780,000	11,921,800	1,141,800
令和4年9月16日	河防合第4-2号	災害防止対策工事	(有)伊藤建設	大字 西山寺	令和5年1月25日	現地精査の結果、水路工の延長を変更するとともに、仮設道路で使用する盛土材料の処分先を変更し、減工するもの	令和5年2月4日	10,230,000	9,273,000	△ 957,000
令和4年9月9日	営工第4-48号	柿崎中学校校舎改修工事	(株)源建設	柿崎区 法音寺	令和5年1月24日	給食室周りの既存棟を撤去したところ、既存給食室の外壁及び側溝が損傷等していたため、当該箇所の補修を追加し、増工するもの ほか	令和5年2月8日	14,850,000	16,090,800	1,240,800
令和4年6月17日	農林委補第4-1号	林道大町林畑線用地測量業務委託	(株)かみえちご測地	名立区 名立大町	令和5年1月24日	現場精査の結果、分筆抹消を行ったことに伴い、用地実測図作成等の面積を11,600㎡増工するもの	令和5年2月10日	8,253,300	9,389,600	1,136,300
令和4年9月9日	補道修第4-2号	橋梁修繕工事	田中運輸機工(株)	滝寺	令和5年1月27日	足場設置後の現地精査の結果、排水管及び床版に損傷が見られたことから、排水管補修工、表面含浸工を増工するもの	令和5年2月5日	22,880,000	23,222,100	342,100
令和4年7月15日	交道調第4-1-70-A1-3-3号	道路土質調査業務委託	(株)新協地質	丹原他	令和5年1月27日	現地調査の結果、BV. 1、BV. 2、BV. 3において、オールコアボーリング1本中に土質ボーリングと岩盤ボーリングが混在し、その1本に占める岩盤ボーリングの割合が最も多い結果となったことから、解析等調査については、ボーリング本数を10本とするもの	令和5年3月11日	5,126,000	7,025,700	1,899,700
令和4年6月14日	排水委第R4-21号	排水路台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	合併前上 越市 他	令和5年1月30日	当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの	令和5年2月28日	550,000	518,100	△ 31,900
令和4年9月9日	河防三第4-1-4号	災害防止対策工事	(株)藤新開発	三和区 井ノ口	令和5年1月30日	現地精査の結果、締切内において、周辺から集まる湧水等により施工が困難であったことから、仮設工における水替えポンプ(Φ200)1基を計上し、増工するもの	令和5年3月23日	13,860,000	14,925,900	1,065,900
令和4年6月14日	公汚委第R4-1号	上越市公共下水道台帳作成業務委託	(株)ナカノアイシステム 上越支社	市内全域	令和5年1月31日	当初想定した作業の数量を実績に合わせ変更するもの	令和5年2月28日	9,636,000	9,883,500	247,500